

DOF136



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-039

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000084

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,340,189.28 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,340,189.28
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ (FOLIO PP 143).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-039

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		REMEDIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ (FOLIO PP 143)		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1			PRESUPUESTO					
			REMEDIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO					
			PRELIMINARES					
			Retiro de malla ciclónica de 2 metros de altura. Incluye: cortes, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	11.35	71.98	947.69	0.00
			ALBAÑILERÍA Y ACABADOS					0.00
			Excavación en zanja en terreno tipo "B" a mano, sección de 0.40 m x 0.60 m. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por la DOUE y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	5.70	230.68	1,525.26	
			Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	3.17	173.94	639.61	
			Zapata corrida de concreto hidráulico de F'c=200 kg/cm2 de 20 cms de espesor por 40 cms de ancho armada con una cuadrícula de varilla de 3/8" de diámetro a cada 20 cms. Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	21.16	572.51	14,052.60	
			Rodapié de block de 15 cms x 20 cms x 40 cms, asentado y junteado con mortero cemento arena proporción 1:3, relleno de concreto F'c= 100kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	12.70	415.97	6,128.07	
			Dalla de desplante de concreto armado de 15 cms x 20 cms, colada con concreto F'c=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro @ 25 cms. Incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	21.16	509.16	12,497.64	
			Castillo de 15 cms x 20 cms de concreto F'c=200 kg/cm2, armado con 4 Vs. No. 3 y estribos de 1/4" @ 25 cms. Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	20.00	512.49	11,889.77	
			Muro de block de concreto de 15 cms x 20 cms x 40 cms asentado con mortero cemento-arena 1:5, acabado aparente en una cara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	77.40	586.85	52,689.92	
			Aplanado de mortero cemento-arena de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla, espesor promedio de 2 cms, acabado con plana. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	197.90	176.22	40,453.77	
			Pintura vinílica sobre aplanados cualquier altura, en interiores, en color por definir con la supervisión, marca Osel línea plata o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, flejes, almacenajes, elevaciones, acarreo, retiro de materiales y limpieza una vez terminada a nivel de obra terminada v todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	411.30	61.20	29,199.01	
			Suministro y colocación de portón metálico de 6.00 m x 2.50 m corredizo con guía de ángulo de 2", a base de perfil metálico de 2" y tableros de lamina. Incluye: pintura de esmalte, color a definir por la supervisión de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	34,758.60	40,319.98	
			Suministro y colocación de alambre de navaja marca Razor Ribbon o similar en calidad, con separación entre vuelta y vuelta de 25 cms máximo. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	95.20	211.50	23,356.37	
			Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 1.25 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal ced. 30 a cada 1.5 m, barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal ced 30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	1.80	993.80	2,075.05	
SUB-TOTAL							235,774.73	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-039

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ (FOLIO PP 143)	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 metros de altura, estructurada con poste de arranque de 3" ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal ced. 30 a cada 1.5 m, barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal ced 30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	56.11	1,550.00	100,885.78
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, de 4.00 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" ced. 30 diámetro exterior, a cada 3.00 mts, a toda altura refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" ced. 30 diámetro exterior, altura de 1.90 mts a cada 1.00 m entre tubos de línea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" ced. 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio, anclada a existentes. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	8.00	2,950.00	27,376.00
		Suministro e instalación de cortina enrollable de acero tipo comercial en lamina calibre 24 con barra inferior de ángulo sencillo, pasadores y portacandado, de 1.05 mts x 2.65 mts con sistema de cadena. Incluye: materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	9,869.25	22,896.66
		Suministro e instalación de cortina enrollable de acero tipo comercial en lamina calibre 24 con barra inferior de ángulo sencillo, pasadores y portacandado, de 1.90 mts x 2.65 mts con sistema de cadena. Incluye: materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	19,601.50	22,737.74
		Suministro y colocación de acceso a gimnasio de box de 1.04 mts x 2.40 mts de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" ced.30, poste de línea de 2 1/2" ced. 30, a cada 3.00 mts, a toda la altura, refuerzo de tubo de 2 1/2" ced. 30, solera de 1/2" x 1/8" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en todas las uniones, accesorios en arranque y/o esquineros. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	3.00	2,347.36	8,168.81
		CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO				
		Excavaciones en material tipo "B" a mano, de 0.00 mts. a 4.00 mts de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreo, descargas dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	105.51	230.68	28,233.29
		Afine y compactación, por unidad de obra terminada con espesor de 20 cms del terreno natural , para un grado de compactación del 90% de su PVSM. Incluye: afine, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra, humectación y todas las maniobras y acarreo necesarios para su correcta ejecución.	m2	331.72	32.65	12,563.56
		Suministro y compactación de material de banco compactado al 95% de su PVSM, con balarina en capas no mayores a 20 cms. Incluye: material, acarreo del mismo dentro de obra, incorporado de agua, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	117.17	245.52	33,370.39
		Carga y acarreo ,retiro de escombros fuera de la obra. Incluye: retiro, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	39.44	96.24	4,403.02
		Riego de impregnación a base de emulsión de rompimiento medio razón de 1.5 lts aproximadamente por m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios, equipo, operador, así como todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	383.86	19.10	8,504.80
		Piso de concreto MR-40 de 12 cms de espesor, colado en franjas no mayores de 4.00 mts, acabado rayado, para rodamiento vehicular. Incluye: afine de la superficie, malla electrosoldada 6-6/10-10, membrana de curado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	383.86	585.54	260,727.85
		Dalla de desplante de concreto armado de 15 cms x 20 cms, colada con concreto F'c=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro @ 25 cms. Incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	54.80	509.16	32,366.28
		Construcción de jardineras a base de muro de block de concreto de 10 cms x 20 cms x 40 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, relleno con concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2, armado con una varilla #3 @ 40 cms. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, tierra para jardín y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	66.92	624.25	48,458.78
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					SUB-TOTAL	
					610,692.97	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-039

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022										
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
1	REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ (FOLIO PP 143) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000084	PRESUPUESTO								
		ADECUACIÓN DE CANCHA								
		ALBAÑILERIA Y ACABADOS								
		Deshierbe y limpieza de terreno. Incluye: mano de obra, herramienta equipo, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	236.68	10.96	3,009.05				
		Suministro y aplicación de pintura tipo epoxico de alta resistencia, marca Comex o similar en calidad, (Ver detalle en plano). Incluye: trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	241.43	175.50	49,150.48				
		Suministro y aplicación de sellador tipo Top Deportivo acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, marca Comex o similar en calidad, (Ver detalle en plano). Incluye: trazo, líneas de juego, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	500.00	35.63	20,665.40				
		Suministro y aplicación de pintura tipo Top Deportivo acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, marca Comex o similar en calidad, (Ver diseño y tono en proyecto). Incluye: trazo, líneas de juego, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	500.00	224.04	129,943.20				
		Suministro de tatami tipo coreano de 1.00 m x 1.00 m y 2.54 cms de espesor con acabado de poliuretano E.V.A. (Etyl Vinyl Acetato) expandido (foamy) o similar en calidad. Incluye: maniobras, traslados, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	50.00	684.00	39,672.00				
		Suministro de mesa individual de 0.60 m x 0.40 m con 0.75 m de altura a base de perfil tubular de acero 1" x 2" calibre 18, con pintura epoxica y cubierta de triplay de madera de 1/2" de espesor, con laminado plástico de colores a definir por la supervisión o similar en calidad. Incluye: maniobras, traslados y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	10.00	1,484.40	17,219.04				
		INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION								
		Excavación por medios manuales para alojar S18 de 40 cms x 80 cms en área interior de centro comunitario. Incluye: reposición de banqueta con concreto F'c=150 kg/m2, tubería P.A.D. 1 1/4" RD 17, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombro, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	50.00	266.87	15,478.46				
		Suministro e instalación de cable xlp-drs calibre 4 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo. Incluye: conexiones, zapatas, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	150.00	126.03	21,929.22				
		Suministro e instalación de cable monopolar calibre 6 de aluminio. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	200.00	32.22	7,475.04				
		Suministro e instalación de luminaria tipo colonial catalogo 247L p40 marca Lithonia o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, soportaria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	9,890.00	22,944.80				
		Suministro y colocación de poste de 5 metros. Incluye: nivelación, tuercas por arriba y por abajo, grout, maniobra de instalación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	3,261.00	7,565.52				
		Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2" x 4" color negro. Incluye: fijación, pintura, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	323.85	751.33				
		Suministro e instalación de registro para alumbrado publico de 40 cms x 40 cms. Incluye: apertura de cepa, mano de obra, nivelación, retiro de escombro compactación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	2,503.74	5,808.68				
SUB-TOTAL						341,612.23				

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-039

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ (FOLIO PP 143)		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1				PRESUPUESTO				
				Alumbrado				0.00
				Suministro e instalación de luminaria tipo catalogo 2471 p40 marca Lithonia o similar. Incluye: conexiones, fijación, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	9,890.00	45,889.60
				Suministro e instalación de poste metálico de 5 mts tipo punta poste. Incluye: nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	3,261.00	15,131.04
				Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2" x 4" color negro. Incluye: fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	47.50	220.40
				Suministro e instalación de base piramidal de 0.40 m x 1.20 m prefabricada. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	4,167.68	19,338.04
				Suministro e instalación de cable monopolar calibre 6 de aluminio. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	mt	40.00	32.22	1,495.01
				Suministro e instalación de conector bimetálico UB214. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	5.00	67.80	393.24
				Suministro e instalación de zapata mecánica calibre 2 marca Burndy o similar en calidad. Incluye: tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	274.40	1,273.22
				Desmontaje				0.00
				Desmantelamiento de luminaria tipo esfera. Incluye: mano de obra, escalera, entrega en bodega de alumbrado publico, flete y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	6.00	245.55	1,709.03
				Desmontaje de poste con cruceta y luminaria. Incluye: maniobra, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	1,450.00	3,364.00
				Suministro e instalación de calentador de agua solar marca Raysol o similar en calidad, deposito de 170 litros. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, ranurado , resane y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	18,840.39	21,854.85
				Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	373.56	14.59	6,322.28
				Murete porta Placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60 cms x 20 cms, rodapié de block de 20 cms x 20 cms x 40 cm, muro a base de block de 20 cms x 20 cms, reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	15,066.73	17,477.41
				Carga y acarreo de material producto de excavación, fuera de la obra. Incluye: carga por medios mecánicos, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	74.71	203.56	17,641.25
			No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000084					
							SUB-TOTAL	152,109.36
							TOTAL	1,340,189.28

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2022
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1



HOJA 1 DE 1.

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0097/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ (FOLIO PP 143)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,340.19	\$ 1,340,189.28	\$ 1,340,189.28	\$ -	M2 411.30	100%	ABRIL	JULIO	\$ 670,094.64
TOTAL					\$	\$ 1,340,189.28	\$ 1,340,189.28	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL