

DOCS



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-032

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000077

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,503,556.97 (UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,503,556.97
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. MEJORA INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA ENRIQUE C. RÉBSAMEN (FOLIO PP024).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-032

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEJORA INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA ENRIQUE C. REBSAMEN (FOLIO PP024)	PRESUPUESTO				0.00
		PRELIMINARES				
		Corte en piso de concreto con cortadora de disco. Incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	57.60	80.05	5,348.62
		Demolicion de piso de concreto hasta 10 cms. de espesor. Incluye: retiro de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	23.04	96.00	2,565.73
		Poda parcial de arbol altura promedio de 10.00 mts. para permitir paso a maquinaria. Incluye: retiro de material fuera de obra , limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	840.00	1,948.80
		CIMENTACION				0.00
		Excavaciones a mano en material tipo "B" a mano, de 0.00 a 4.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreos, descargas dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	38.02	117.33	5,174.63
		Afine y compactación, por unidad de obra terminada del terreno natural , para un grado de compactación del 90% de su PVSM. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreos necesarios para su correcta ejecución, 20cm de espesor, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	23.04	24.87	664.69
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	23.04	176.01	4,704.11
		Relleno y compactación de material producto de excavación con ballarina en capas de 15 cms. con humectación optima hasta alcanzar una compactación del 95% de la prueba PROCTOR. Incluye: acarreo en carrellilla dentro , fuera de la obra, medido compacto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	17.03	83.95	1,658.42
		Suministro y compactación de material de sub base para mejoramiento de terreno en desplante de zapatas, incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreos, afine y compactación en capas de 20 cms, así como pruebas de laboratorio en cada capa, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	11.52	446.02	5,960.25
		Cimbra en cimentación con madera de pino de 3a. Incluye: curado,cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	12.67	130.56	1,918.87
		Cimbra aparente en cimentación con triplay de 3/4". Incluye: curado,cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	31.68	329.64	12,113.87
		Suministro y habilitado de acero de refuerzo en cimentación F'y=2400 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, sillelas, desperdicio, suministro de alambre recocido y todo lo necesario para su correcta colocación. No. 3.	Kg	105.88	63.24	7,767.19
		Suministro y habilitado de acero de refuerzo en cimentación F'y=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, sillelas, desperdicio, suministro de alambre recocido y todo lo necesario para su correcta colocación. No. 4.	Kg	252.43	63.24	18,517.86
		Suministro y habilitado de acero de refuerzo en cimentación F'y=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, sillelas, desperdicio, suministro de alambre recocido y todo lo necesario para su correcta colocación. No. 5.	Kg	263.13	63.24	19,302.80
		Suministro y colado de concreto premezclado F'c=250kg/cm2 en cimentación. Incluye: vibrado, curado del concreto con curafest rojo o similar en calidad y pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días.	m3	7.50	3,426.45	29,810.12
SUB-TOTAL					117,455.95	

MTA. VERÓNICA ÉSTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-032

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEJORA INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA ENRIQUE C. REBSAMEN (FOLIO PP024)	PRESUPUESTO				
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavacion fuera de la obra a lugar autorizado por municipio.	m3	20.00	96.12	2,229.98
		ESTRUCTURA				0.00
		Suministro y colocacion de ancla con varilla lisa de 3/4" y de 0.70 mts de desarrollo. Incluye: 10 cms de roscado, 2 tuercas para su nivelacion y sujecion, colocacion, fijacion y nivelacion.	pza	64.00	1,185.69	88,025.63
	No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000077	Suministro y colocacion de placa base de 30x30 cms, para desplante de columna. Incluye: corte de la placa, cuatro barrenos en torno, colocacion, nivelacion, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocacion.	pza	16.00	428.40	7,951.10
		Suministro y colocacion de tubo redondo de acero de 6" para columna y apoyo de estructura. Incluye: soldaduras, cortes, pintura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.	Kg	1526.18	94.90	168,008.00
		Suministro y colocacion de viga IPR 10" x 5 3/4" x 32.80 kg/ml para apoyo de domo. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	Kg	1223.44	94.90	134,681.17
		Placa de acero de 1/2" para conexiones en estructura en diferentes dimensiones. Incluye: soldaduras, cortes, pintura y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.	Kg	27.20	94.90	2,994.28
		Suministro y colocacion de angulo de 3"x 3" x 1/4" soldado en parte superior de la viga para fijacion de lamina. Incluye: maniobras, cortes, soldaduras, mano de obra, herramientas, pintura y lo necesario para su correcta ejecucion.	m	37.20	82.96	3,579.89
		Suministro y colocacion de cubierta de lamina galvanizada acabado zintro cal 22, con el sistema autosoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	218.40	1,680.91	425,848.46
		Suministro y colocacion de cubierta de lamina galvanizada acabado zintro cal 18, con el sistema autosoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	42.00	2,130.80	103,812.58
		Placa de acero de 3/8" de refuerzo en viga IPR de 0.26 x 1.50 mts. y lapon de 0.08 x 0.24 mts. Incluye: soldadura, cortes, desperdicios, andamios, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Kg	750.00	82.96	72,175.20
		Suministro y colocacion de canalon para los extremos del domo, a base de lamina galvanizada cal 24 de seccion variable. Incluye: soporte de PT de 1-1/2" x 1-1/2" a cada 2.00mts a todo lo largo del canalon, soldadura, sikaflex 1a en uniones, traslapes, maniobras, pijas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	36.00	1,161.64	48,510.09
		Bajada pluvial a base de lamina galvanizada cal 24, de seccion 15 x 20 cm. Incluye: sujecion, nivelacion, sellado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	16.00	1,039.36	19,290.52
		Suministro, fabricacion, montaje y nivelacion de armadura a base de angulos de 1 3/4" x 3/16", tubo 1/2" ced 40 de y tubo 3/4" ced 40. Incluye: soldadura, cortes, pintura primer rojo oxidado, pintura esmalte color se define en obra, fleita a obra, maniobras con grua, gastos de taller y todo lo necesario para su correcta ejecucion	kg	1353.75	94.90	149,026.22
		ALBAÑILERIA				0.00
		Piso de concreto F'c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, acabado a vuelta de plana. Incluye: material, membrana de curado, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	28.00	453.99	14,745.60
		Suministro y colocacion de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbrado, colado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	16.00	428.00	7,943.68
		Limpieza general de la obra. Incluye: limpieza fina y retiro de material sobrante fuera de la obra.	m2	306.00	11.08	3,932.96
						0.00





RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2022

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA 1 DE 1

EXP: 0089/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MEJORA INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA ENRIQUE C. RÉBSAMEN (FOLIO PP 024)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,503.56	\$ 1,503,556.97	\$ 1,503,556.97	\$ -	M2 218.00	100%	ABRIL	JULIO	\$ 501,185.66
TOTAL					\$	\$ 1,503,556.97	\$ 1,503,556.97	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL