

D1025



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-33FM-OP-043

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000093

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$467,242.62 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07015- 221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$467,242.62

OBRA O SERVICIO

1. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN LA CALLE PARASITOLOGÍA, ENTRE LAS CALLES 124 1/2 Y LA CALLE 126, COL. ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



27 ABR. 2022
D13:41hs
RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-043

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022			
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN LA CALLE PARASITOLOGÍA, ENTRE LAS CALLES 124 1/2 Y LA CALLE 126, COL. ZOOTECHNIA, CHIHUAHUA, CHIH.	PRESUPUESTO			
		TERRACERÍAS			
		Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes y adicionales, para preparar la sección de acuerdo a lo indicado en proyecto, cuando el material se desperdicia, en cualquier tipo de material según sea su clasificación. Incluye extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo libre, descarga y depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE y afinamiento de los cortes.			
		m3	95	282.30	31,135.66
		Compactación por unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes para noventa por ciento (90%) de la prueba Proctor. Incluye escarificación, incorporación del agua empleada, equipo y trabajos necesarios para obtener el grado fijado de proyecto.			
		m3	400	43.26	20,072.64
		Nivelación de pozo de visita de 0-1 m de altura, por unidad de obra terminada. Incluye: demoliciones, remoción de brocal, retiro de material producto de demoliciones, protección para instalaciones existentes durante trabajos de terracerías, construcción de muro al nivel de proyecto, dala de cerramiento de concreto armado, aplanados, colocación de brocal y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
		pza	2	7,262.02	16,847.89
		PAVIMENTACION			
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%) de su PVMS, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.			
No. EXPEDIENTE: 2022OP000093		m3	80	404.48	37,535.74
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T			
		m2	400	28.50	13,224.00
		Carpetas de concreto hidráulico MR=42.5 kg/cm2, de 12 cm de espesor, acabado rayado. Incluye: materiales, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, sellado de juntas, cola de rata, canastillas con varilla m3 lisa del número 6, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.			
			48	4,065.14	226,347.00
SUB-TOTAL \$					345,162.92


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-043

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No. EXPEDIENTE: 2022OP000093	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN LA CALLE PARASITOLOGÍA, ENTRE LAS CALLES 124 1/2 Y LA CALLE 126, COL. ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIH.	PRESUPUESTO				
		OBRA ADICIONAL				
		Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 35 cm de alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico de resistencia de 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración.				
		m	100	391.5700	45,422.12	
		Banqueta de 8 cm de espesor a base de concreto hidráulico de resistencia de 150 kg/cm2 y acabado rayado con junta a cada 1.50 m de separación. Incluye: curado, material, mano de obra, cimbra, relleno y compactación de material antes de colado y todo lo necesario para su correcta elaboración.				
		m2	100	395.1600	45,838.56	
		Excavación manual para desplante de guarniciones. Incluye: materiales, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		m	100	82.3800	9,556.08	
		Relleno para banquetas y/o rampas con material producto de banco cribado a 1 1/2", por unidad de obra terminada, colocado en capas no mayores de 20cm compactado al 95% de la prueba Proctor, medido compacto. Incluye remoción y extracción de prestamos o depósitos, carga, acarreo, descarga, colocación y compactación, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución.				
		m3	20	238.6400	5,536.45	
SEÑALAMIENTO						
Señales restrictiva SR-6 de 30cm por lado (Alto) de tableros con material retroreflejante, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada.						
pza	2	3,546.6600	8,228.25			
Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T						
m	100	64.6400	7,498.24			
SUB-TOTAL				122,079.70		
TOTAL				467,242.62		





MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2022
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25
SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0109/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACION CON CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN LA CALLE PARASITOLOGIA, ENTRE LAS CALLES 124 1/2 Y LA CALLE 126, COL ZOOTECCNIA, CHIHUAHUA, CHIH.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	OBRA	100%	MAYO	JULIO	\$
TOTAL						\$ 467,242.62	\$ 467,242.62	\$ -					233,621.31

ING. RODOLFO ARMENDARIZ-RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL