

DO948



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-FODESM-OP-020

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000088

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$6,292,863.86** (SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07015- 221-000-02K0808-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$6,292,863.86

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN AVE. VALLARTA, AVE. JOSÉ MARÍA IGLESIAS, AVE. ZARCO, AVE. POLITÉCNICO NACIONAL, C. UNIVERSIDAD DE OXFORD, AVE. WASHINGTON, C. CHOPEQUE Y CALLES DE COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-OP-020

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN AVE. VALLARTA, AVE. JOSÉ MARIA IGLESIAS, AVE. ZARCO, AVE. POLITÉCNICO NACIONAL, C. UNIVERSIDAD DE OXFORD, AVE. WASHINGTON, C. CHOQUEQUE Y CALLES DE COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		PRESUPUESTO PAVIMENTOS				
			Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho del área a trabajar incluye : maquinaria, equipo, mano de obra,herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	38,857.00	17.85	804,573.04
			Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVS.M, del banco que elija el contratista de 2.0 cm de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye : riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra,herramienta , equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas , alimentación de la planta,cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales,acarreos locales, formación de almacenamientos,secado y clasificación de material pétreo,dosificación , calentamientos,mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base , tendido, compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática , chafalanes en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	38,857.00	94.66	4,266,716.20
			Preparación de la superficie a base de poreo con concreto asfáltico con espesor promedio de 7 mm de manera manual(Previo al tendido de carpeta asfáltica) del banco que elija el contratista con cemento asfáltico PG=76-22 tamaño máximo de 3/8" y riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido en proporción de 0.50 lts /m2 incluye : acomodo del material con neumática , suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra,instalación y desmantelamiento de plantas ,alimentación de la planta,cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales,acarreos locales, formación de almacenamientos,secado y clasificación de material pétreo,dosificación , calentamientos,mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	38,857.00	22.73	1,024,534.75
			SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
			Suministro y colocación de pintura trafico base solvente para rayas de 12 y/o 14 cms de ancho en color blanco O amarillo a base de esmalte sobre pavimento, incluye : suministro de todos los materiales, suministro de pintura de hule clorado, desperdicio de los materiales, microesfera de vidrio tipo II , preparación de la superficie, que consiste en trazo, limpieza, alineamiento, cargas , acarreo,descargas , almacenamientos, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesfera, reflejante, maquinaria y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada	m	9,261.83	18.34	197,039.88
		No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000088					
			TOTAL				6,292,863.86

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 09 DE ABRIL DEL 2022
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26
SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL



EXP: 0099/22

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN AVE. VALLARTA, AVE. JOSÉ MARÍA IGLESIAS, AVE. ZARCO, AVE. POLITÉCNICO NACIONAL, C. UNIVERSIDAD DE OXFORD, AVE. WASHINGTON, C. CHOPEQUE Y CALLES DE COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 6,292.86	\$ 6,292,863.86	\$ 6,292,863.86	1	REHABILITACION	100%	MAYO	SEPTIEMBRE	\$ 1,573,215.97
TOTAL					\$ 6,292.86	\$ 6,292,863.86	\$ 6,292,863.86	1					

ING. ROBOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL