

DOCS1



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-FODESM-OP-023

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000091

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$8,214,796.88 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07015-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$8,214,796.88
221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26		

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVENIDA TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-OP-023

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
1	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVENIDA TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO					
		PAVIMENTOS					
		Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el área a trabajar incluye : maquinaria, equipo, mano de obra,herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	49,100.00	17.85	1,016,864.60	
		Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVSM, del banco que elija el contratista de 2.0 cm de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye : riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2, suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra,herramienta , equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta,cribados y desperdicios trituración parcial o total,cargas y descargas de los materiales,acarreos locales,formación de almacenamientos,secado y clasificación de material pétreo,dosificación, calentamientos,mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base, tendido, compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática , chafianes en orillas de carpeta, sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	49,100.00	94.66	5,391,454.96	
		Preparación de la superficie a base de porea con concreto asfáltico con espesor promedio de 7 mm de manera manual(Previo al tendido de carpeta asfáltica) del banco que elija el contratista con cemento asfáltico PG=76-22 tamaño máximo de 3/8" y riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido en proporción de 0.50 lts /m2 incluye : acomodo del material con neumática, suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta,cribados y desperdicios, trituración parcial o total,cargas y descargas de los materiales,acarreos locales,formación de almacenamientos,secado y clasificación de material pétreo,dosificación, calentamientos,mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	49,100.00	22.73	1,294,609.89	
		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				0.00	
		Suministro y colocación de pintura tráfico base solvente para rayas de 12 y /o 14 cms de ancho en color blanco O amarillo a base de esmalte sobre pavimento, incluye : suministro de todos los materiales, suministro de pintura de hule clorado, desperdicio de los materiales, microesfera de vidrio tipo II ,preparación de la superficie, que consiste en trazo, limpieza, alineamiento, cargas, acarrees,descargas, almacenamientos, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesfera, reflejante, maquinaria y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada	m	9,439.65	18.34	200,822.89	
		Suministro y colocación de bolón de cerámica blanco y /o amarillo, incluye materiales, mano de obra,colocación , trazo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada	pza	5,397.00	34.33	214,923.65	
	No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000091	Suministro y colocación de vialita de 10 x 10 cm con un reflejante color blanco a una cara. Incluye : materiales,colocación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada	pza	1,997.00	41.58	96,320.90	
		TOTAL				8,214,796.88	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2022
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0809-61501-2-0-PEPD-26
SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

HOJA 1 DE 1



EXP: 0107/22

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVENIDA TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 8,214.80	\$ 8,214,796.88	\$ 8,214,796.88	\$ -	1.00	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 2,738,265.63
TOTAL					\$ 8,214.80	\$ 8,214,796.88	\$ 8,214,796.88	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ ROMQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL