

Dist.



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-060

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000121

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE MAYO DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$973,565.09 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$973,565.09

OBRA

1. CANALIZACIÓN DE UN ARROYO PARA SALIDA DE AGUA EN CERRADA RIOJA (FOLIO PP 305).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-060

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CANALIZACIÓN DE UN ARROYO PARA SALIDA DE AGUA EN CERRADA RIOJA (PP 305) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000121	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Desmontaje y retiro con recuperación de malla ciclónica existente de 2.0 m de altura, entrega al comité de vecinos en un punto del fraccionamiento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	11.00	308.16	3,932.12
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto P.U.O.T.	m3	1.00	498.53	578.29
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia, no se pagaran sobreanchos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	164.00	302.75	57,595.16
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	4.00	169.31	785.60
		TERRACERÍAS				0.00
		Afine y compactación con ballarina en fondo de excavación, para un grado de compactación del 95% de su P.V.M. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreo necesarios, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1048.55	32.99	40,126.33
		Relleno y compactación para noventa por ciento (90%) con ballarina, con material producto de excavación, medido compacto. Incluye: en capas no mayores a 15 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección. P.U.O.T.	m3	4.00	151.21	701.61
		Suministro, formación y compactación de Sub-Base, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) del banco que elija el Contratista, con material parcialmente triturado. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	261.48	371.15	112,576.03
		ALBAÑILERÍA				0.00
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2, revenimiento de 8 a 10 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, preparación de la superficie, nivelación, muestreado, colado y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	88.00	212.08	21,649.13
		Muro de mampostería de 3 clase a base de piedra de corte asentada con mortero cem-polvillo 1:3 con desplome máximo de 0.4%. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, acarreo, desperdicios, limpiezas, instalada a cualquier altura, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	64.00	2,012.40	149,400.58
		Dentellón de concreto Fc=150 kg/cm2, de sección 0.30 x 0.60. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, colado, descimbrado, membrana de curado y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1.00	2,998.79	3,478.60
					SUB-TOTAL	390,823.45

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-060

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRESUPUESTO				
	Piso de concreto F'c=150 kg/cm2 de 12 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, revenimiento de 8 a 10 cm, colado en franjas no mayores a 4 m, acabado vuelta de plana. Incluye: cimbra perimetral, membrana para concreto, nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
	Firme de concreto F'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en explanada, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, revenimiento de 8 a 10 cm, colado en franjas no mayores a 4 m, acabado escobillado. Incluye: afine de la superficie, cimbra perimetral, membrana para concreto, nivelación por medios mecánicos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
	Firme de concreto F'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en explanada, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, revenimiento de 8 a 10 cm, colado en franjas no mayores a 4 m, acabado vuelta de plana. Incluye: afine de la superficie, cimbra perimetral, membrana para concreto, nivelación por medios mecánicos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
	Banqueta de concreto de 8 cm de espesor con concreto f'c=150 kg/cm2 en canal, revenimiento de 8 a 10 cm, colado en franjas no mayores a 4 m, acabado vuelta de plana. Incluye: afine de superficie, membrana de curado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
	Dalia de desplante 20 x 20 cm para muro frontal concreto f'c= 200 kg/cm2 acabado aparente, armado con 4 varillas de 3/8, estribos de alambón de 1/4" @ 20 cm. Incluye: Cimbra, elaboración y colocación de concreto, materiales, mano de obra, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
	Dalia de cerramiento 20 x 20 cm para muro frontal concreto f'c= 200 kg/cm2 acabado aparente, armado con 4 varillas de 3/8, estribos de alambón de 1/4" @ 20 cm. Incluye: cimbra, elaboración y colocación de concreto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.				
	Rodapié a base de block de 20x20x40 cm, acabado aparente, relleno con concreto f'c=150kg/cm2 en todas las celdas. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
	Aplanado de mortero Cemento-Arena de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla, acabado fino. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
	Suministro y aplicación de Pintura vinílica aplicada en muros, colores claros, Mca Osel Plata. Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, materiales, mano de obra, andamios, protección de la superficie a cualquier altura. P.U.O.T.				
	HERRERÍA				
	Suministro y colocación de postes de P.T.R. de 3" de 2.70 metros de alto, cal. 9 en fachada principal para soporte de reja. Incluye: excavación, concreto en hueco y relleno con material producto de excavación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
	Suministro y colocación de Modulo rectangular de 215 x 152 cm para reja a base de PTR de 2" verde con separaciones intermedias (15) de perfil rectangular R175 cal. 18. Incluye: anclaje a postes, soldadura, pintura anticorrosiva, pintura de esmalte, herramienta, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
	Suministro y colocación de Modulo rectangular de 150 x 210 cm para reja a base de PTR de 2" verde con separaciones intermedias (10) de perfil rectangular R175 cal. 18. Incluye: anclaje a postes, soldadura, pintura anticorrosiva, pintura de esmalte, herramienta, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.				
	Suministro y colocación de Modulo rectangular de 43 x 210 cm para reja a base de PTR de 2" verde con separaciones intermedias (2) de perfil rectangular R175 cal. 18. Incluye: anclaje a postes, soldadura, pintura anticorrosiva, pintura de esmalte, herramienta, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.				
No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000121					
NOMBRE DE LA OBRA					
CANALIZACIÓN DE UN ARROYO PARA SALIDA DE AGUA EN CERRADA RIOJA (PP 305)					
1					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-060

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CANALIZACIÓN DE UN ARROYO PARA SALIDA DE AGUA EN CERRADA RIOJA (PP 305)	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de Puerta de acceso a desagüe de 88 x 210 cm a base de PTR de 2" verde con separaciones intermedias (7) de perfil rectangular R175 cal. 18. Incluye: anclaje a postes, soldadura, pintura anticorrosiva, pintura de esmalte, herramienta, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	1.00	4,059.79	4,709.36
		Reja inferior de desagüe a base de varilla cuadrada de 1/2" (4 piezas) incluye anclaje a castillos y dalas , soldadura, pintura anticorrosiva, pintura de esmalte y lo necesario para su correcta colocacion	pza	4.00	791.34	3,671.82
					SUB-TOTAL	8,381.18
					TOTAL	973,565.09


NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2022
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0126/22

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CANALIZACION DE UN ARROYO PARA SALIDA DE AGUA EN CERRADA RIOJA. (PP 305)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 973.57	\$ 973,565.09	\$ -	\$ 973,565.09	OBRA	100%	JUNIO	SEPTIEMBRE	\$ 324,521.70
TOTAL					\$	\$ 973,565.09	\$ -	\$ 973,565.09					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL