

D1141



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-056

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000117

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE MAYO DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,412,470.52 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 52/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,412,470.52

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA HÉROE DE NACÓZARI (FOLIO PP 206).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-056

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA HEROEO DE NACOZARI (FOLIO PP 206) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000117	PRESUPUESTO				
		TERRACERIAS				
		Excavaciones a máquina en material tipo "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 3.00m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amolado, afinamiento de taludes, bombeos, además según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la Despalme de terreno de hasta 20 cms de profundidad medido en caja. Incluye: almacenamiento de material producto del despalme en lugar donde indique la supervisión para su posterior retiro, equipo, herramienta, así como todo lo relacionado para la correcta ejecución de concepto P.U.O.T.	m3	138.10	82.80	13,264.23
		Despalme de terreno de hasta 20 cms de profundidad medido en caja. Incluye: almacenamiento de material producto del despalme en lugar donde indique la supervisión para su posterior retiro, equipo, herramienta, así como todo lo relacionado para la correcta ejecución de concepto P.U.O.T.	m3	19.20	71.75	1,598.02
		Retiro de producto de despalme y/o excavación de fuera de la obra abundado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, carga, descarga, flete y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	29.15	205.02	6,932.55
		Suministro, relleno y compactación con material producto de banco de su P.V.S.M. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreo, afine y compactación en capas de 20 cm, así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	95.50	337.17	37,351.69
		Suministro, formación y compactación de base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%) de su P.V.S.M., del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	44.02	447.28	22,839.55
		CIMENTACION				
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto hidráulico de F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	68.00	177.41	13,984.10
		Zapata aislada de 1.70 mts x 1.70 mts x 0.20 mt, armada con varillas No.4 @ 17 cms en ambos sentidos, concreto hidráulico premezclado de F'c= 200kg/cm2. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	5,663.05	39,414.83
		Zapata corrida ZC-1 de 0.70 mt x 0.18 mt, de concreto premezclado F'c=200kg/cm2, armada con 4 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 24 cms en sentido transversal. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	16.00	1,306.89	24,255.88
		Zapata corrida ZC-2 de 0.60 mt x 0.18 mt, de concreto premezclado de F'c=200kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cm en sentido transversal. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	24.00	1,126.06	31,349.51
		Rodapié de block de 20 cms x 20 cms x 40 cms, relleno con concreto hidráulico de F'c=150kg/cm2 en todas las celdas. Incluye: impermeabilización de rodapié, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	24.00	719.21	20,022.81
		SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA.-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-056

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022		PRESUPUESTO				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI (FOLIO PP 206)	Dala de despiante CD-1 de sección 20 cms x 20 cms, con concreto hidráulico Fc=200kg/cm2, armado con 4 varillas #3, estribos de varilla #2 @ 20 cms. Incluye: materiales, habilitado y armado de acero, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	40.8	670.91	31,752.83
		ESTRUCTURA				
		Columna C-1 acabado aparente pulido de concreto premezclado Fc=250 kg/cm2 de 50 cms x 15 cms, armada con 8 varillas de 1/2" y estribos #3 a cada 15 cms. Incluye: cimbra aparente a base de madera de pino de 1 cara de 15 mm y chalfan de madera de pino de 3a de 3/4" , armado, colado, vibrado mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	16.2	1,948.05	36,607.76
		Columna C-2 acabado aparente pulido de concreto premezclado Fc=250 kg/cm2 de 50 cms x 15 cms, armada con 8 varillas de 1/2" y estribos #3 a cada 15 cms. Incluye: cimbra aparente a base de madera de pino de 1 cara de 15 mm y chalfan de madera de pino de 3a de 3/4" , armado, colado, vibrado mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	17.37	1,948.05	39,251.65
		Trabe T-2 invertida de concreto premezclado Fc=200 kg/cm2 de 65 cms x 30 cms, armada con 2 varillas de 3/4" en el lecho superior y 3 varillas de 3/4" en el lecho inferior y 14 estribos #3 a cada 15 cms, en ambos extremos , resto estribos #3 a cada 30 cms , 2 bastones No. 6 de 2.70 m, 2 bastones No. 6 de 4.90 mts, según plano estructural. Incluye: cimbra aparente a base de madera de pino de 1 cara de 15 mm y chalfan de madera de pino de 3a de 3/4" , armado, colado, vibrado, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	16.4	2,417.28	45,986.33
		Trabe T-3 de concreto premezclado Fc=200 kg/cm2 de 65 cms x 30 cms, armada con 5 varillas de 3/4" y 14 estribos #3 a cada 15 cms, en ambos extremos , resto estribos #3 a cada 30 cms, 2 bastones No. 6 de 2.70 mts, 2 bastones No. 6 de 4.90 mts, según plano estructural. Incluye: cimbra aparente a base de madera de pino de 1 cara de 15 mm y chalfan de madera de pino de 3a de 3/4" , armado, colado, vibrado, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	8.2	2,550.96	24,264.73
		Losa de concreto Fc= 200 kg/cm2 de 15cm de espesor acabado aparente pulido , armada con varillas de 3/8" @ 25 cm en ambos sentidos, bastones No. 3 @ 50 cms, según plano. Incluye: cimbra aparente , descimbra, habilitado y armado de acero de refuerzo, vibrado , mano de obra, equipo, herramienta, materiales, andamiaje, limpieza en el área de trabajo, curado, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	100.04	1,606.42	186,419.26
		ALBAÑILERIA				
		Castillo K-1 de concreto armado de 15 cms x 15 cms, colada con concreto Fc=250 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cms. Incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, vibrado , materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	28	571.38	18,588.42
		Dala de cerramiento en block U de color similar a muro armado de 20 cms x 20 cms, colada con concreto Fc=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20cms. Incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	40.8	576.47	27,283.17
		Muro de block cara de piedra de 20 cms x 20 cms, color gris a una altura 6.00 m, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, relleno con concreto hecho en obra Fc=150 kg/cm2, armado con una varilla #5 @ 80 cm sentido vertical y una varilla #3 @ 40 cm por boquilla horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	161.62757	1,497.89	280,836.37
		Pretil de block de concreto cara de piedra de 20 cms x 20 cms de 1 m de altura, relleno de concreto Fc= 150 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamos, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	32.64	1,497.89	56,713.71
		Firme de concreto hidráulico de Fc=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, con fibra de polipropileno a razón de 0.90 kg/m3, acabado pulido. Incluye: nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	92.04	492.46	52,578.18
		Suministro y colocación de fachaleta de block cara de piedra para cubrir losa y columnas y castillos en muros exteriores de fachadas. Incluye: materiales, mano de obra, corte del block, pegamentos, boquillas, andamos limpiezas, y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m	30	503.00	17,504.40
					SUB-TOTAL	817,756.82

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-056

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA HEROJE DE NACOZARI (FOLIO PP 206)						
	PRESUPUESTO						
	Challan con sección triangular de proporción 1:4 con base de 10 cm y 10 cm de altura. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	Suministro y aplicación de entortado en azotea para dar pendiente pluvial de espesor promedio de 5.0 cms aproximadamente con mortero cemento- arena en proporción 1:5. Incluye: cargo directo por el costo de los materiales que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elevación, elaboración, maestreado, nivelado, limpieza y retiro de material sobrante fuera de la obra a lugar y forma donde indique la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua (DDUE), equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta, equipo, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	Suministro y colocación de gárgola para salida de agua pluvial, a base de block U de color similar a muro, mortero cemento arena 1:5 sellada con sellador línea Impercrest marca Crest. 5 años. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.						
	ACABADOS						
	Suministro y colocación de pintura interior y exteriores acabado mate, color extra white código 7006 marca BEREL calidad a 7 años o similar. Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura a dos manos, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	Impermeabilización a base de impermeabilizante acrílico marca Cres línea Impercrest 5 años fibratado o similar en calidad, sobre losa de concreto, con 2 manos de impermeabilizante acrílico. Incluye: preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, retiro de sobrantes fuera del área y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	Aplanado de mortero cemento-arena de Fc=60 kg/cm2 a plomo y regla, acabado pulido. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	Placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	CANCELERIA						
	Suministro y colocación de cancelería exterior e interior a base de aluminio anodizado natural mate línea 3" (según plano), marca Cuprum o similar en calidad y cristal claro recocido de 6mm con mosquitero donde se indique. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acostillado según diseño, trazo, cortes, sellos, acarreos, maniobras, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	Suministro y colocación de puerta doble de dos hojas sección de (1.80 mts x 2.40 mts) de aluminio anodizado natural mate línea bolsa 4" para cancelería de aluminio. Incluye: marco de 4", pivotes, contra en piso para pasador de puerta, felpa en los costados, instalación de cerradura para puerta principal de aluminio, pasador de maroma y pivotes, bisagra de piso y jaladeras, materiales, mano de obra, herramienta, sellos, acarreos, montaje, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	HERRERIA						
	Colocación de protección metálica para ventanas con varillas cuadradas 1/2" @ 16cms +/- 4 cms en ambos sentidos, se deberá considerar para este trabajo: suministro de la varilla, materiales, montaje, fijación, ranura y resane con mortero cemento arena 1:3, soldadura, primer, pintura de esmalte, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acopio y acarreo de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
	CLIMAS						
Suministro e instalación de minisplit marca Mirage 3 tr inverter x 220 v friocalor. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, fijación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.							
						35,802.69	41,531.12
						SUB-TOTAL	217,789.77

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-056

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA HEROE DE NACÓZARI (FOLIO PP 206) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000117	PRESUPUESTO							
		ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
		Suministro e instalación de luminaria de emergencia con dos lámparas led, marca Tecnolite. Incluye: luminaria, conexión flexible, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				pza	2.00	1,315.26	3,051.40
		Suministro e instalación de anuncio de salida led marca Tecnolite. Incluye: luminaria, conexión flexible, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				pza	2.00	1,315.26	3,051.40
		Suministro e instalación de salida eléctrica para alumbrado, apagador o contacto. Incluye: cableados, tubería, caja de registro, mano de obra, conexiones, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				sal	4.00	611.66	2,838.10
		CONTACTOS							
		Suministro e instalación de contacto doble polarizado. Incluye: contacto y tapa marca Leviton, caja registro, conector para tubería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				pza	11.00	118.80	1,515.89
		Suministro e instalación de salida eléctrica para alumbrado, apagador o contacto. Incluye: cableados, tubería, caja de registro, mano de obra, conexiones, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				sal	11.00	611.66	7,804.78
		ALIMENTADOR PRINCIPAL							
		Suministro e instalación de tablero "A". Incluye: tablero, interruptores derivados, soportes, pruebas, peinado de cables, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				pza	1.00	7,200.50	8,352.58
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético 2p-60 a, tipo caja moldeada, incluye: interruptor, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				pza	1.00	5,214.65	6,048.99
		Suministro e instalación de alimentador principal con 2 cables calibre 1/0 para fases, 1 cable calibre 2 para neutro, 1 cable calibre 8 para tierra, en tubería PVC 53 mm. Incluye: cables y tuberías desde el tablero que lo alimenta, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				m	45.00	846.20	44,171.64
		Suministro e instalación de registro eléctrico 0.60 mt x 0.60 mt x 0.60 mt, prefabricado con protocolo de pruebas. Incluye: registro, maniobra de grúa herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				pza	1.00	2,468.96	2,863.99
		Nota: El licitante deberá contar con brigada de topografía y laboratorio para realizar las pruebas requeridas de los elementos constructivos que integra la obra.							0.00
		SUB-TOTAL							79,698.79
		TOTAL							1,412,470.52

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2022

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0133/22

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA HÉROE DE NACAZARI (FOLIO PP 206)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,412.47	\$ 1,412,470.52	\$ -	\$ 1,412,470.52	M2	100.00	MAYO	AGOSTO	\$ 470,823.51
TOTAL					\$	\$ 1,412,470.52	\$ -	\$ 1,412,470.52					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL