

00937



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-040

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000085

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,198,825.32 (CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,198,825.32

OBRA

1. GENERAR ESPACIO DIGNO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL PARQUE ANTORCHA POPULAR (FOLIO PP 042).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL


C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-040

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GENERAR ESPACIO DIGNO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL PARQUE ANTORCHA POPULAR (FOLIO PP 042)	PRESUPUESTO				0.00
		PRELIMINARES				
		Corte con cortadora de concreto, para alojar zapatas aisladas. Incluye: trazo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	135.00	78.60	12,308.76
		Demolición de concreto simple, incluye: retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. P.U.O.T.	m3	6.50	534.88	4,033.00
		Demolición de concreto armado. Incluye: retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. P.U.O.T.	m3	0.50	608.49	352.92
		Rehabilitación de malla ciclónica existente de 1.50 mts. de altura. Incluye: reposición de postes faltantes, de malla ciclónica en mal estado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	m	145.00	179.58	30,205.36
		Excavación a mano por debajo de muro de block en cancha para alojar zapatas 4-A y 5-A. Incluye: retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	20.00	235.60	5,465.92
		Excavación a mano por debajo de dala de cancha existente, para alojar zapatas. Incluye: retiro de escombro fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E., mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	5.00	235.60	1,366.48
		CIMENTACIÓN				0.00
		Trazo y nivelación, Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, localización general, localización entre ejes, señalamiento y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1219.00	7.83	11,071.93
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 mts. de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	178.78	115.19	23,888.66
		Relleno formado con material producto de las excavaciones en capas no mayores de 15 cms. de espesor, cribado, para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización, P.U.O.T.	m3	115.51	82.43	11,044.93
		Suministro, relleno y compactación con material calidad base al 90% de la prueba proctor, para mejoramiento de terreno o en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreos, afine y compactación en capas de 20 cms, así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	49.15	437.90	24,966.43
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F' c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	63.00	172.81	12,628.95
		Cimbra aparente en dados con madera de pino de 3". Incluye: curado, cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	m2	130.56	323.64	49,015.15
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo No.3 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	kg	337.79	56.75	22,236.72
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo No.5 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, silletas, desperdicio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	kg	536.37	56.75	35,309.24
SUB-TOTAL					243,894.44	



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-040

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022			
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	GENERAR ESPACIO DIGNO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL PARQUE ANTORCHA POPULAR (FOLIO PP 042)	PRESUPUESTO			IMPORTE
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco: de F'c=250 kg/cm2, utilizado en cimentación. Incluye concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	13.06	3,364.14
		50,965.38			
		Zapata aislada ZA-1 de concreto de sección constante de 240 x120 x 20 cms. de peralte, refuerzo con 1 varilla de 1/2" de diámetro a cada 20 cms. una parrilla y ambas direcciones, detalle 02 según plano E01, concreto premezclado y bombeado F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	16.00	5,470.09
		101,524.87			
		Reposición de concreto en piso F'c=200 kg/cm2, de 10.00 cms. de espesor. Incluye: alfine, compactación de área de despiante, colado, acabado a vuelta de plana, curado de concreto. P.U.O.T.	m2	65.00	310.10
		23,381.54			
		ESTRUCTURA			0.00
		Suministro y colocación de cubierta de lámina galvanizada acabado zincro Cal. 20, con el sistema autosoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicio, maniobras, herramienta, equipo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	1036.15	1,305.54
		1,568,172.91			
		Suministro y colocación de columna C-1 a base de tubo de 8" x 3/16", peso= 25.24 kg/ml. acero A500 grado B, ver detalle de geometría en plano E02. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	3997.00	93.17
		431,984.57			
		Suministro y colocación de armadura A-1 con un peralte de 1 20 mts. a base de cuerda superior e inferior de 1 PER de 1" verde, celosía 1 PER de 1" verde, acero A500 grado B, ver detalle 03 y 07 en plano E02, medido horizontal. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	1504.40	81.36
		141,981.66			
		Suministro y colocación de viga V-1 a base de HSS 8" x 8" x 3/16. peso= 29.21 kg/m. acero A500 grado B. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	3040.76	81.36
		286,979.63			
	ALBAÑILERÍA	Suministro y colocación de placa base para columna C-1 y C-2 de 3/4" x 35 cm x 35 cm. peso= 18.32 kg/pza. acero A-36, ver detalle 09 en plano E01. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	573.76	658.66
		438,378.80			
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de rdo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 75 cms. extremo roscado= 15 cms. y gancho= 30 cms.) peso= 10.80 kg/pza. despiante de columna C-1, acero A-36, ver detalle 07 en plano E01. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	jgo	32.00	1,164.03
		43,208.79			
		Suministro y colocación de cartabones triangulares para columnas C-1 y C-2 de 3/8" x 10 cms. x 15 cms. peso= 0.56 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	113.28	68.49
		8,999.91			
		Suministro y colocación de mensulas triangular para apoyo de viga V-1 en columnas C-1 y C-2 de 1/4" x 15 cms. x 15 cms. peso= 0.56 kg/pza. acero A-36. ver detalle 08 en plano E02. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	162.60	68.49
		12,918.31			
		SUB-TOTAL			3,130,784.93
		Muro de block de concreto de 20 x 20 x 40 cms. asentado con mortero cemento-arena 1:5, acabado aparente en ambas caras. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	3.84	592.09
		2,637.41			
		Data de cerramiento de concreto armado de 20 x 20 cms. colada con concreto F'c=150 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cms. Incluye: cimbra aparente y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	3.00	520.81
		1,812.77			
		Suministro y colocación de Grout entre dado de 0.30 x 0.30 mts. y placa base de columna. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	32.00	453.62
		16,838.37			

SUB-TOTAL

3,130,784.93

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-040

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GENERAR ESPACIO DIGNO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL PARQUE ANTORCHA POPULAR (FOLIO PP 042)	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de canalón tipo 1 para los extremos del domo, a base de lámina galvanizada cal. 24 de sección variable, Incluye: soporte de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" a cada 2.00 mts. a todo lo largo del canalón, soldadura, sikaflex 1a en uniones, traslapes, maniobras, pijas y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T.	m	87.00	579.02	58,434.70
		Suministro de bajada pluvial de lámina galvanizada cal. 24 de 20 x 20 cms. Incluye: soportería, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	16.56	492.94	9,469.18
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarrees dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1219.00	10.88	15,394.76
		PASTO				0.00
		Suministro e instalación de pasto sintético Mca. comfortplay o similar para cancha de fútbol, stemgrass de 50 mm. con 12,000 diex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color, emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 m. de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento RS-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml. para evitar desprendimientos posteriores. agregados a el pasto. arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15k/m2 y caucho virgen SBR granulado de 2-3 mm a razón de 10 k/m2. Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1219.00	463.32	655,153.01
		ILUMINACIÓN				0.00
		CONTROL DOMO				0.00
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cms. tipo NEMA 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cms. como mínimo. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	Pza	1.00	5,601.49	6,497.73
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. marca General Electric o similar, incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	Pza	1.00	899.40	1,043.30
	No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000085	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x20amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca. General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	Pza	1.00	628.32	728.85
		Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V. respuesta a 1 FC, incluye conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	Pza	1.00	248.18	287.89
		OBRA CIVIL				0.00
		Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 80 cms. alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	60.00	195.91	13,635.34
		DOMO				0.00
		Suministro e instalación de reflector led de QTLED 66W. marca LITHONIA o similar. Incluye: material, soportería, cable uso rudo 3X10, conector tipo glándula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	Pza	1.00	3,151.06	3,655.23
		Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 1". Incluye: coples de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	12.00	100.17	1,394.37
SUB-TOTAL					765,684.35	



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-040

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	GENERAR ESPACIO DIGNO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL PARQUE ANTORCHA POPULAR (FOLIO PP 042)	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de tubería pared gruesa galvanizada de 1" . Incluye: coples de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	15.00	107.77	1,875.20
		Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" . Incluye: coples de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	60.00	62.32	4,337.47
		Suministro e instalación de poliducto de 1 1/4" servicio pesado incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30.00	43.16	1,501.97
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cms. prefabricado marca multicrete o similar, incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	3,605.56	16,729.80
		Suministro e instalación de registro tipo conduit tipo "T" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	89.33	414.49
		Suministro e instalación de registro tipo conduit tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	82.07	761.61
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 8 THHW-LS marca VIAKON o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	100.00	51.37	5,958.92
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 THHW-LS marca VIAKON o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	300.00	34.17	11,891.16
		ILUMINACION EXISTENTE				0.00
		Retiro de luminaria tipo reflector de 100 W , para su posterior colocación, incluye conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	385.70	3,579.30
		Instalación de luminaria tipo reflector de 100 W existente incluye conexiones, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	148.73	1,380.21
		Retiro con recuperación de poste de concreto de 11 mts. Incluye: maniobra con grúa, traslado a bodega del Municipio, ubicada en calle Tamborel y calle 58 Col. Rosario, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	1,657.03	7,688.62
		PERGOLAS				0.00
		Suministro y colocación de malla sombra en pérgolas existentes, Incluye: retiro de las mallas sombras existentes, cable de acero para fijación , andamios y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. P.U.O.T.	m2	10.68	189.11	2,342.85
				0.00		
				SUB-TOTAL	58,461.60	
				TOTAL	4,198,825.32	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2022

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA 1 DE 1

EXP: 0105/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	GENERAR ESPACIO DIGNO Y COHESIÓN SOCIAL EN EL PARQUE ANTORCHA POPULAR (FOLIO PP 042)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,198.83	\$ 4,198,825.32	\$ 4,198,825.32	\$ -	M2	100%	ABRIL	AGOSTO	\$ 1,049,706.33
TOTAL					\$ 4,198.83	\$ 4,198,825.32	\$ 4,198,825.32	\$ -					

ING. RODOLFO ARRIANDAREZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL