

DO994



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-AT-022

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000005

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE ABRIL DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11026-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$500,000.00
222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11		

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECIBIDO
26 ABR. 2022
0 10:06 hrs
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

G.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-022

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	PRESUPUESTO				
		REHABILITACIÓN CENTRO COMUNITARIO GENARO VAZQUEZ				
		PRELIMINARES				
		Limpieza y deshierbe de terreno. Incluye acarreo de material producido de la limpieza fuera del área de trabajo, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	28.00	10.94	355.33
		Demolicion de registro hidraulico 40x60cm y cancelacion de llave, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	226.63	262.89
		Suministro y colocacion de valvula de paso, Incluye: 3.00m de tubería de cobre, codos, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	571.20	662.59
		Registro hidraulico de 40x60cm de adobon repellido, a una altura promedio de 70 cms., Incluye: tapa de concreto de 10cm. y aplinado en interiores, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1,958.40	2,271.74
		Demolicion de muro de block para abrir vano para puerta corrediza, Incluye acarreo a punto en obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	76.77	534.32
		Demolicion y retiro de guarnicion de concreto de 15x15 cm con malla ciclonica ahogada en la misma de 2.00m de altura para permitir paso de muro, Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, retiro a un punto en obra para su posterior retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	10.00	133.47	1,548.25
		CIMENTACION				
		Excavacion en material b por medios manuales de hasta 1.20m de altura, Incluye: mano de obra, herramientas, equipo, retiro del material a un punto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	20.00	117.33	2,722.06
		Afine y compactacion del area de desplante al 90% proctor Incluye incorporado de agua, equipo , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.00	24.87	461.59
		Suministro y compactacion de caliche cribado para mejoramiento, Incluye humectacion y compactado de material al 90% de la prueba proctor en capas no mayores a 20 cms de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.00	446.01	2,089.49
		Plantilla de 5 cms. de espesor concreto f'c=100 kg/cm2, revenimiento de 8 a 10 cms., Incluye solo mano de obra y equipo, preparacion de la superficie, muestreado, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución..	m2	16.00	176.01	3,266.75
		Zapata corrida de 60cms. de ancho por 20 cms. de peralte, armada con 5 varilla. #3 a cada 15cms en sentido longitudinal y varilla #3 a cada 20 cms. en sentido transversal de concreto f'c=200 kg/cm2, Incluye: mano de obra, herramienta, vibrado, curado, cimbrado, descimbrado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	820.26	5,709.01
No. EXPEDIENTES: 2022AT000005		Zapata corrida de colindancia con muro existente de 60cms. de ancho por 15 cms. de peralte, armada con 5 varilla. #3 a cada 15cms en sentido longitudinal y varilla #3 a cada 20 cms. en sentido transversal de concreto f'c=200 kg/cm2, Incluye: mano de obra, herramienta, vibrado, curado, cimbrado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.00	674.16	4,692.15
		Rodapie de block de 20x20x40cm, relleno con concreto f'c=150 kg/cm2, vs n#3 @40cm, asantado con mortero cemento-arena 1:4. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion.	m2	12.00	780.04	10,858.16
		SUB-TOTAL				35,414.32

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-022

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
				CONCEPTOS				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	PRESUPUESTO						
		Relleno y compactación al 90% proctor de material producto de la excavación en capas de 20 cms. inc. acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..						
		Cadena de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 de 20x20 cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 a cada 20 cms. inc. cimbrado, armado y colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Cadena de despiante de concreto f'c=200 kg/cm2 de 20x20 cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 a cada 20 cms. inc. cimbrado, armado y colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		ALBAÑILERIA						
		Suministro y colocación de muro de block de 20 x 20 x 40 cms, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, espesor promedio de juntas de 1cm acabado común por ambas caras; incluye: acarreos, material, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Castillos de 20x20cm, de concreto f'c=200 kg/cm2 con 4 vrs 3/8" y estribos de 1/4" a cada 15 cms, incluye: cimbrado, colado, vibrado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 7 cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado fleteado. incluye: herramienta, mano de obra, colado, vibrado, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Aplanado de mortero cemento-arena 1:4 en muro a plomo y regla acabado fino con 1/2" de espesor. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.						
		Aplanado fino de yeso en muro de 2 cm de espesor. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.						
		Fabricacion de losa aligerada con caseton de 50x50x10 cms, y 15 cms. de espesor armada con 1 var. #3 y 1 var. 1/2" por nervadura. incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado bombeado, curado, materiales, mano de obra, vibración, limpieza, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Pintura vinílica sobre aplanados, en color a elegir por supervisión de obra, marca osel o similar en calidad, incluye: las pintura a dos manos, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, limpieza fina una vez terminado y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Suministro y aplicación de impermeabilizante marca Imper-maxi fibrado a 5 años o similar, incluye: aplicación a 2 capas, tela de refuerzo en toda su area, preparación de la superficie y limpieza fina al finalizar y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
						SUB-TOTAL	142,830.20	

No. EXPEDIENTES: 2022AT000005

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	PRESUPUESTO						
		Suministro y colocacion de goterón de lamina de 6" color arena marca progot o similar, incluye: materiales, fijacion, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	11.00	50.53	644.76		
		Suministro y colocación de piso marca Interacramic o similar de 33 x 33 cms. Incluye: material, boquilla mca. Interacramic o similar, adhesivo gris porcelánico mica Interacramic o similar, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, nivelado, emboquillado, flejes, almacenajes, manobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	21.70	551.58	13,884.37		
		Suministro e instalación de zócalo de 10 cm de cerámica modelo venato arena 33x33 cm, marca Interacramic o similar en características y calidad, con pegazulejo. Incluye: emboquillado, chafian en la parte superior con pegazulejo, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, adhesivo marca Interacramic, emboquillado, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	18.70	94.87	2,057.92		
		HERRERIAS Y CANCELERIAS				0.00		
		Suministro e instalación de puerta corrediza de 2.50m x 2.10m a base de aluminio blanco de 3", incluye: marco, rieles, cristal templado de 6mm de espesor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	13,912.50	16,138.50		
		Suministro e instalación de ventana fija de aluminio color blanco de 70x40cm con perfiles de 1 1/2", marca cuprum o similar, cristal claro 6mm de espesor, sellado perimetral Incluye: mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	5.00	742.00	4,303.60		
		INSTALACION ELECTRICA				0.00		
		Excavacion por medios manuales para alojar tubería de 40x40cms incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	35.00	266.87	10,834.92		
		Suministro y colocacion de tubería tubería p.v.c servicio pesado de 21mm, incluye: renuras, resnaes, coples, manos de obra, herramienta, equipo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	45.00	48.52	2,532.74		
		Suministro e instalación de tubería de 1" tipo p.g.g incluye soportera por medio de abrazadera tipo omega de 1", con taquete plástico y tornillo 3/8", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	7.00	110.86	898.56		
		Suministro e instalación de cable monopotar de aluminio cal. 6 awg xthw-2, incluye: conexiones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	m	20.00	32.22	747.50		
		Suministro e instalación de centro de carga de 4 circuitos marca general electric o similar en calidad para sobreponer, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	707.40	820.58		
		Suministro y colocacion de tubería tubería p.v.c servicio pesado de 25mm, incluye: renuras, resnaes, coples, manos de obra, herramienta, equipo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	25.00	102.03	2,958.87		
		Suministro e instalación de cable cal. 12 awg thhw-ls color negro incluye conexiones, chupones 3m y todo lo necesario para su correcta instalación	m	150	27.75	4,828.50		
		Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 15 amps 127v. con tapa decoro marca lithonia o similar incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	4	315.21	1,462.57		
		Suministro e instalación de luminaria marca metalux o similar incluye: fijación, soportera, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2	2,950.00	8,844.00		
					SUB-TOTAL	68,957.41		

No. EXPEDIENTES: 2022AT000005

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4" incluye fijación, tapa ciega, mano de obra, herramienta menor, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	4.00	48.54	225.23
		Suministro e instalación de marco reductor galvanizado de 2x4" incluye tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	4.00	29.03	134.70
		Suministro e instalación de acometida eléctrica mediante cable 2+1 y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	6,850.00	7,946.00
		Suministro e instalación de apagador sencillo marca leviton o similar, incluye: tapa tipo decore, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	284.66	341.81
		LIMPIEZA FINA				0.00
		Carga y acarreo de material a un punto fuera de la obra, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	5.00	14.59	84.62
		Limpieza general de la obra. incluye limpieza fina y retiro de material sobrante fuera de la obra.	m2	25.00	203.58	5,903.82
		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PARQUE LUIS FUENTES MARES UBICADO EN AGUSTIN YANEZ Y MANUEL ALTAMIRANO				
		PRELIMINARES				
		Demolicion de piso de concreto hasta 10 cms. de espesor, incluye: retiro de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..	m2	358.83	96.00	38,989.31
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación fuera de la obra a lugar autorizado por municipio.	m3	41.44	96.12	4,620.53
		Limpieza general de la obra. incluye limpieza fina y retiro de material sobrante fuera de la obra.	m2	358.83	11.08	4,611.97
		ALBAÑILERIA				0.00
		Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado a vuelta de plana, incluye:material, membrana de curado, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	358.83	453.99	188,970.09
SUB-TOTAL					252,798.06	
TOTAL					500,000.00	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RÓDULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 19/04/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Humano y Educación

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD	INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	C	IT	500.00	500,000.00		500,000.00		OBRA	1	MAYO	JULIO	166,666.67
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					TOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00					

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Esteira Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental