



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-SE-028

NO. EXPEDIENTE: 2022SE000020

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE MAYO DE 2022

COMISARIO JULIO CÉSAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,354,701.60 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12362010001-999999-04-10073- 171-000-02E0801-62201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,354,701.60

OBRA O PROYECTO

1. ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-028

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	PRESUPUESTO PRELIMINARES				0.00	
		Demolición de muro de block, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.96	91.73	2,106.19	
		Desmantelamiento de muro de tablaroca a doble cara, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	52.73	415.93	21,931.97	
		Desmantelamiento de plafón de tablaroca, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	222.23	103.24	22,943.03	
		Retiro de puerta de multipanel existente, incluye: retiro a un lugar fuera de la obra autorizado por la DOPM, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	500.67	2,002.67	
		Desmantelamiento de cancelería sin recuperación, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	74.31	346.19	25,725.41	
		Desmantelamiento de muebles sanitarios sin recuperación, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	18.00	432.82	7,790.75	
		Desmantelamiento de barra de lavabos (2.40mx.50m) sin recuperación, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	649.25	1,298.50	
		Desmantelamiento de luminarias, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	42.00	455.69	19,139.16	
		Desmantelamiento de juego de mamparas, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.00	649.25	1,298.50	
		Desmantelamiento de barra de recepción a base de madera, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	29.57	207.76	6,143.34	
		Desmantelamiento de área de cajas, incluye: limpieza, retiro del material producto de la demolición a un lugar fuera de la obra, herramienta, equipo, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	7.2	181.80	1,308.93	
		Reubicación de 3 sillas metálicas c/u, incluye: desmontaje, almacenaje, anclaje, limpieza y reparación de perforaciones existentes, limpieza, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	15.00	649.25	9,738.75	
		SUB-TOTAL					121,427.23

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

+



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-028

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					PRECIO UNITARIO		IMPORTE				
				CONCEPTOS											
1	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	PRESUPUESTO										0.00			
		OBRA CIVIL													
		Suministro y colocación de muro de panel de yeso de 1/2" a dos caras aislado con fibra de vidrio. Incluye: bastidor metálico, tornillería, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.											151.08	596.67	90,144.78
		Suministro y colocación de muro de panel de yeso de 1/2" a dos caras. Incluye: bastidor metálico, tornillería, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.											114.12	519.81	59,320.44
		Suministro y colocación de muro de panel de yeso de 1/2" a una cara. Incluye: bastidor metálico, tornillería, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.											36.00	422.02	15,192.71
		Antepecho de panel de yeso de 1/2" de 65cms de altura aproximada, 15 cms de espesor a doble cara, incluye: estructura, fijación, tornillería, esquineros, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.											7.80	399.54	3,116.40
		ACABADOS											0.00		
		Pintura vinílica sobre aplanados cualquier altura, en interiores, en color autorizado po la supervisión, marca Sherwin Williams o similar en calidad. Incluye: sellador, las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fletes, almacenajes, elevaciones, acarreo, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.											953.00	83.58	79,649.83
		Suministro y colocación de zodo institucional de vinil de 10cm de espesor. Incluye: material, pegamento, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.											158.51	118.38	18,764.10
		CARPINTERIA Y CANCELERIA											0.00		
		Suministro y colocacion de puerta de multipanel en vano de 0.98x2.10m, incluye: marco, chapa, bisagras, herrajes, fijacion, sellado del perimetro, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion											15.00	4,050.95	60,764.28
		Suministro y fabricacion de mueble de madera para recepcion tipo circular para 2 personas de 4.20 de diametro, incluye: materiales, mano de obra, recubrimiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.											1.00	40,836.34	40,836.34
		Suministro y fabricacion de mueble de recepcion de con barra de 2.50X0.50m y lateral de 1.50x0.50m (según proyecto). incluye:recubrimiento, lijado, anclaje, tornillería, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.											1	12,632.40	12,632.40
		C1 Suministro y colocacion de cancel de cristal templado de 10mm, de 3.60X2.20 en la entrada principal, 2 fijos y 2 puertas de doble abatimiento, incluye: herrajes, marcos, accesorios, fijacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion											1.00	27,791.28	27,791.28
		C2 Suministro y colocacion de cancel de cristal templado de 10mm, de 1.40X2.20 con 2 puertas de doble abatimiento, incluye: herrajes, marcos, accesorios, fijacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución											1.00	12,969.26	12,969.26
V1 suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural de 3", 1.80 x1.20m con cristal claro de 6 mm, incluye: materiales, mano de obra, sello en el perímetro, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.										3.00	6,366.73	19,100.19			
SUB-TOTAL										440,282.02					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-028

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
				CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	PRESUPUESTO								
		MURO VERDE								
		Suministro y colocacion de muro verde a base de follaje BOXWOOD AND JASMINE RIDA002 MARCA NEW GRASS, en fondo de recepcion, incluye: follaje, anclaje a muro, limpieza, desperdicio, mano de obra, accesorios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.								
		PLAFONES								
		Suministro y fabricacion de plafones PANAL DE ABJEA, a base de panel de yeso de 1/2" (segun proyecto), incluye: armado de estructura, anclaje a plafon, angulo de aluminio en las aristas, sello, pintura vinílica de color amarillo, limpieza, desperdicio, mano de obra, accesorios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.								
		Suministro y colocación de falso plafón corrido a base de panel de yeso de 1/2", Incluye: elementos de soportería, andamios, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		Suministro y colocación de falso plafón acustico de 61 x 61 cm, Incluye: "T" esmaltada, ángulo en esquinas, elementos de soportería, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		Suministro y colocación de cajillo perimetral de 60cms, Incluye: estructura, elementos de soportería, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		BAÑOS								
		suministro y fabricacion de barra para lavabos, a base de concreto de 150kg/cm2 armado de 10cm de espesor, de 2.40mx0.50m aproximadamente para alojar 3 lavabos de sobreponer, recubierta con ceramica tipo madera gris marca interceramica o similar en calidad incluye: anclaje a muros a base de varillas No.3 en ambos sentidos @ 15cms , cimbra y descimbra, recubrimiento, remates en las aristas, materiales, mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
		Suministro y colocación de sanitario marca ORION o similar en calidad, aprobado por la supervision. incluye: pijas de sujeción, cuello de cera, alimentador, válvula flotador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.								
		Suministro y colocación de lavabo de sobreponer marca ORION kub blanco o similar en calidad, aprobado por la supervision. incluye: llave mezcladora 4" cromo, alimentadores, trampa de pvc y todo lo necesario para su buen funcionamiento.								
		Suministro y colocación de mingitorio marca ORION o similar. incluye: llave para mingitorio y todo lo necesario para su buen funcionamiento.								
		Suministro y colocación de mamparas para personas con capacidades diferentes, a base de lamina negra calibre 22, esmaltada a color Beige, fosfatizada, pintada con polvo y hornheada a base de rayos infrarojos, abatimiento exterior, detalle según plano. Incluye: división y puerta, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.								
		No. EXPEDIENTES: 2022SE000020								
									SUB-TOTAL	
									209,201.01	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-028

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	PRESUPUESTO						
		Suministro y colocación de mamparas para baño, a base de lamina negra calibre 22, esmaltada a color Beige, fosfatizada, pintada con polvo y hornreada a base de rayos infrarojos, abatimiento exterior, detalle según plano. Incluye: división y puerta, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.						
		Suministro y colocación de mamparas para mingitorio, a base de lamina negra calibre 22, esmaltada a color Beige, fosfatizada, pintada con polvo y hornreada a base de rayos infrarojos, detalle según plano. Incluye: división, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.						
		Suministro y colocación de dispensador de papel sanitario junior marca kimberly clark o similar. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido de 500 ml de poliestireno de alto impacto, color blanco de 21 cm x 13 cm x 12 cm, marca kimberly - clark modelo 30170791, incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Suministro y colocación de dispensador de toallas de papel marca kimberly clark o similar. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		INSTALACION ELECTRICA						
		TABLERO PRINCIPAL						
		Suministro e instalacion de interruptor tipo caja moldeada de 3x300 amps 65Ka 240V marca siemens o similar incluye zapatas, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion						
		Suministro e instalacion de armario tipo himmel 30x25x20 nema 1, metalico con tapa de seguridad incluye soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion						
		Suministro e instalacion de tablero principal de 42 circuitos marca general electric o similar 3F, 4H 220/120 V 60Hz con principal de 300 amps, , 1 derivado de 3x175, 1 derivado de 3x150, 1 derivado de 3x50, . Nema 1 incluye mano de obra, soporteria, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion						
		Suministro e instalacion de cable cal. 1/0 THHW-LS marca indiana o similar . Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro e instalacion de cable THHW-LS Cal. 2 marca indiana o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro e instalacion de tuberia de 2 1/2" P.D.G Marca rymco o similar incluye: conectores de compresion, soporteria cada 1.5 mt por medio de abrazadera tipo omega, vanilla corrugada de 3/8", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion						
		Suministro e instalacion cable THHW-LS Cal 8 marca indiana o similar incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion						
				SUB-TOTAL				137,058.79

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

2022-PDM-SE-028

[Handwritten signature]

Página 5 de 6

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-028

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" marca nymco o similar. Incluye: soportería, conectores, pegamento, guiado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.				
		m	100.00	62.62	6,261.68	
		Suministro e instalación de caja tipo americana de 4" x 4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.				
		pza	53.00	44.51	2,358.99	
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.				
		pza	53.00	36.88	1,954.45	
		Suministro e instalación de cable Cal. 10 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.				
		m	400.00	40.84	16,337.44	
		CONTACTOS REGULADOS				
		Suministro e instalación de centro de carga de 12 circuitos sobreponer marca general electric Nema 1 incluye mano de obra, soportería, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación				
		pza	1.00	5,081.26	5,081.26	
		Suministro e instalación de interruptor derivado de 1x20 marca general electric o similar incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación				
		pza	4.00	385.60	1,542.38	
		Suministro e instalación de regulador de 5 kva incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación				
		pza	1.00	10,755.17	10,755.17	
Suministro e instalación de contacto regulado de 20 amps incluye tapa, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación						
pza	14.00	319.68	4,475.58			
Suministro e instalación de barra de cobre para tierra aislada incluye aislador tipo manzana, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación						
pza	1.00	772.01	772.01			
VOZ Y DATOS						
Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4" servicio pesado. Incluye: soportería tipo clip 3/4", incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.						
m	60	62.62	3,757.01			
Suministro e instalación de caja tipo americana de 4" x 4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.						
pza	14.00	44.51	623.13			
Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.						
pza	14.00	36.88	516.27			
Rack de voz y datos						
pza	1.00	6,913.74	6,913.74			
SUB-TOTAL						
61,349.12						
TOTAL						
1,354,701.60						

[Handwritten signature]

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

[Handwritten signature]
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN



FECHA: 18/05/2022

CUENTA: 01-12362010001-999999- SUBCUENTA:
04-10071-000-02E0801-62201-2-0-
PDAM-11

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2021	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE IM.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
1	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA	CHIHUAHUA, CHIH.	c	IT		1,354.70	1,354,701.60	0	1,354,701.60				100%	MAYO	DICIEMBRE	169,337.70
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
						0.00	0.00									
						TOTAL	1,354,701.60	0.00	1,354,701.60							


Comisario Julio César Salas González

Comisario Julio César Salas González

Director de Seguridad Pública Municipal

Verónica Estela Rodulfo Borunda

Directora de Planeacion y Evaluacion