

DIAB



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-33FM-OP-056

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000124

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE JUNIO DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$758,711.15** (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 15/100 M.N.) COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07015- 221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$758,711.15

OBRA O SERVICIO

1. PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS MONARCAS, ENTRE LAS CALLES ANTHONY QUINN EN AMBOS SENTIDOS, COLONIA VILLAS DEL REY, CHIHUAHUA, CHIH..

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL




C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-056

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS MONARCAS, ENTRE LAS CALLES ANTHONY QUINN EN AMBOS SENTIDOS, COLONIA VILLAS DEL REY, CHIHUAHUA, CHIH.	PRESUPUESTO				
		TERRACERÍAS				\$ -
		Excavaciones en cortes y adicionales, para preparar la sección de acuerdo a lo indicado en proyecto, cuando el material se desperdicia, en cualquier tipo de material según sea su clasificación. Incluye extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo libre, descarga y depósito del material al lugar fuera de la obra a lugar autorizado y afinamiento de los cortes. P.U.O.T	m3	400	220.71 \$	102,409.44
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes para noventa por ciento (90%) de la prueba Proctor. Incluye: escarificación, incorporación del agua empleada, equipo y trabajos necesarios para obtener el grado fijado de proyecto. P.U.O.T	m3	600	44.70 \$	31,111.20
		Renivelación de pozos de visita común para tuberías de 8" a 24" de diámetro. Incluye: colocación de brocal, muro de tabique asentado con mortero cemento-arena 1:3, aplanado interior y exterior con mortero cemento-arena 1:3, impermeabilizante integral y escalones; incremento de 0.00 a 1.00 m. P.U.O.T	pza	2	5,097.60 \$	11,826.43
		PAVIMENTACION				\$ -
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) de su P.V.S.M., del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarrees, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T	m3	126	388.10 \$	56,670.67
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 l/m2, empleada en riego de impregnación, según N.C.T.R.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	900	31.44 \$	32,823.36
		Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M., del banco que elija el contratista de 4 cm de espesor compacto TMA 3/4". Incluye: riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60 en proporción de 0.5 l/m2, suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarrees locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	24	5,043.99 \$	140,424.68
		Fabricación y colocación de mortero asfáltico de 2.00 cm de espesor compactos al 95 % de su P.V.M.M., agregado pétreo calizo producto de trituración total T.M.A=3/8" y cemento asfáltico tipo PG 76-22 modificado con polímero. Incluye: riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60 en proporción de 0.5 l/m2, barrido, limpieza, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	12	5,290.96 \$	73,650.16
SUB-TOTAL \$					448,915.95	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-056

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO				
		OBRA ADICIONAL				
		Guarnición trapezoidal de 20 cm de base, 35 cm de alto y 15 cm de corona a base de concreto hidráulico de resistencia de 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T	m	108	393.5900	49,308.96
		Banqueta de 8 cm de espesor a base de concreto hidráulico de resistencia F'c=150 kg/cm2 y acabado rayado con junta a cada 1.50 m de separación. Incluye: curado, material, mano de obra, cimbra, relleno y compactación de material antes de colado y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T	m2	125	310.2300	44,983.35
		Piso de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, para rampas de discapacitados, acabado rayado @ 10 cm. Incluye: cimbra, vibrado, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, tapete de discapacitado, pintura azul y blanca, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	48	491.4500	27,363.94
		Excavación manual para desplante de guarniciones. Incluye: materiales, retiro de material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	108	24.8600	3,114.46
		Relleno para banquetas y/o rampas con material producto de banco cribado a 1 1/2", por unidad de obra terminada, colocado en capas no mayores de 20cm compactado al 95% de la prueba Proctor, medido compacto. Incluye remoción y extracción de préstamos ó depósitos, carga, acarreo, descarga, colocación y compactación, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	25	243.6600	7,066.14
		SEÑALAMIENTO				
		Señales restrictiva SR-6 de 30 cm por lado (Alto) de tableros con material retroreflejante, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	6	3,558.3900	24,766.39
		Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	100	66.7500	7,743.00
		Suministro y aplicación de recubrimiento de superficies, en cruces peatonales, rayas canalizadoras. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	98	201.8600	22,947.44
		Suministro y aplicación de marcas en pavimento indicando sentido frontal, de 5.00 m (Flecha) color blanco, Incluye: trazo, pintura de tráfico reflejante, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	12	598.5000	8,331.12
		Suministro y aplicación de raya blanca separadora de carriles discontinua de 12 cm de ancho, 5 m. pintados, 10 m. sin pintar. Incluye suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	180	20.5700	4,295.02
		Suministro y aplicación de raya amarilla separadora de carriles continua de 12 cm de ancho. Incluye suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	100	20.5700	2,386.12
		SUB-TOTAL				202,305.94

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-056

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. EXPEDIENTE: 2022OP000124	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS MONARCAS, ENTRE LAS CALLES ANTHONY QUINN EN AMBOS SENTIDOS, COLONIA VILLAS DEL REY, CHIHUAHUA, CHIH.	PRESUPUESTO ELECTRICO			
		OBRA CIVIL ALUMBRADO PÚBLICO			
		Elaboración de banco de ductos S1B en banqueta tipo de terreno B alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 mm de diámetro color rojo. Incluye: relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T			
		Suministro e instalación de base para alumbrado público prefabricada piramidal de 40 x 1.80 m. Incluye elaboración de cepa, nivelación, mano de obra, retiro de escombros, compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T			
		Suministro e instalación de registro para alumbrado público de 40x40 cm incluye apertura de cepa, mano de obra, nivelación, retiro de escombros compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T			
		Suministro e instalación de poste metálico de 9 m de altura con percha tipo funda y brazo doble de 1.8 m, incluye nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T			
		ALUMBRADO PÚBLICO			
		Suministro e instalación de luminaria marca American Electric Lighting o similar ATB0 P230 Rendimiento lumínico: incluye: maniobra, herramienta menor, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T			
		Suministro e instalación de cable monopolar cal. 6 de aluminio Incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T			
		Suministro e instalación de cable triplex AL-XLP 600 v. (2) con forro negro para fases (1) con forro blanco para neutro cal. 6,8 incluye cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T			
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214 incluye ponchadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T			
		SUB-TOTAL			
		TOTAL			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022


OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 30 DE MAYO DEL 2022

CUENTA: 01-12355010007-999999-04-07015-221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25

SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0141/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MONARCAS, ENTRE LAS CALLES ANTHONY QUINN EN AMBOS SENTIDOS, COLONIA VILLAS DEL REY, CHIHUAHUA, CHIH.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 758.71	\$ 758,711.15	\$ -	\$ 758,711.15	\$ -	OBRA	100%	JUNIO	SEPTIEMBRE	\$ 252,903.72
TOTAL					\$	\$ 758,711.15	\$ -	\$ 758,711.15	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL