

D1189.



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-061

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000122

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE MAYO DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$894,395.07 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$894,395.07

OBRA

1. RECARPETEO, CONSTRUCCIÓN DE MURO Y EQUIPAMIENTO DE UN PARQUE EN CAMPESINA NUEVA (FOLIO PP 168).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



11 MAYO 2022
0 12:16 hrs
RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-061

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RECARPETEO, CONSTRUCCIÓN DE MURO Y EQUIPAMIENTO DE UN PARQUE EN CAMPESINA NUEVA (FOLIO PP 168)		PRESUPUESTO				
			RECARPETEO				
			PRELIMINARES				0.00
			Excavaciones, por unidad de obra terminada en cortes a cielo abierto en terreno natural para preparar la sección de acuerdo a lo indicado en proyecto, cuando el material se desperdiche, en cualquier tipo de material según sea su clasificación. Incluye: extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo libre, descarga y depósito del material al lugar fuera de la obra a lugar autorizado y afinamiento de los cortes.	m3	15.00	240.50	4,184.70
			MURO DE MAMPOSTERIA				0.00
			Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, asentada con mortero de cemento-polvillo 1:3 utilizada en estribos, zapatas y aleros. Incluye: Materiales, mano de obra andamios, desperdicios, limpiezas, herramientas, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	m3	22.00	2,012.40	51,356.45
			Suministro y colocación de Dren de PVC de 4" en muros de mampostería. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	1.50	171.88	299.07
			Relleno de zanjas con material "A" y/o "B". Incluye: selección del material producto de banco, acarreos locales en carretilla hasta 20 m del lugar de disposición, apisonado y compactado con compactador ballarina con agua en capa de 0.20 m de espesor al 95% de la prueba proctor estándar. Incluye: herramienta, equipo y mano de obra. P.U.O.T.	m3	36.00	412.58	17,229.34
			PAVIMENTO				0.00
			Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M., del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". Incluye: riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60 en proporción de 0.5 l/m2, suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	4046.82	105.65	495,953.98
ESCALINATA Y MURO DE CONTENSION EN CALLE RIO CHUVISCAR						0.00	
PRELIMINARES				0.00			
Demoliciones, de concreto hidráulico simple en cualquier elemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma autorizado por la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto P.U.O.T.	m3	1.00	527.44	611.83			
Excavaciones para estructuras a cualquier profundidad, excavado, por unidad de obra terminada, en cualesquiera que fuera su clasificación, profundidad y condición. Incluye desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano ó con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tabla estacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma a lugar autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	41.00	276.91	13,169.84			
SUB-TOTAL						582,805.21	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-061

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RECARPETEO, CONSTRUCCIÓN DE MURO Y EQUIPAMIENTO DE UN PARQUE EN CAMPESINA NUEVA (FOLIO PP 168)	PRESUPUESTO				
		Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 3.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: extracción de resaga a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacise, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y labastados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería.	m3	6	643.22	4,476.81
		TERRACERIAS				
		Afine y compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes para noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor. Incluye escarificación, incorporación del agua empleada, equipo y trabajos necesarios para obtener el grado fijado de proyecto. P.U.O.T.	m2	28	33.81	1,098.15
		Suministro, formación y compactación de Sub Base, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVSM, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T	m3	16	333.96	6,198.30
		ALBAÑILERIA				
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	9	189.71	1,980.57
		Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, asentada con mortero de cemento-polvillo 1.3 utilizada en estribos, zapatas y aleros. Incluye: Materiales, mano de obra andamios, desperdicios, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. P.U.O.T	m3	14	2,012.40	32,681.38
		Suministro y colocación de dren de PVC de 4" en muros de mampostería y losa de concreto. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	3	171.88	598.14
		Dentellón de concreto F'c=150 kg/cm2, de sección 0.20 x 0.20 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, colado, descimbrado, membrana de curado y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	1	318.86	369.88
		Piso de concreto F'c=150kg/cm2 de 12 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, revenimiento de 8 a 10 cm, colado en franjas no mayores a 4 m, acabado vuelta de plana. Incluye: cimbra perimetral, curado, nivelación por medios mecánicos, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	12	403.75	5,620.20
		Forjado de Escalones de concreto F'c=150 kg/cm2 acabado vuelta de plana con huellas de 30 cm y peralte de 15 cm. Incluye: rampa de 10 cm de espesor, malla electrosoldada 6-6/10-10, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	23	469.80	12,534.26
		Piso de concreto F'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado vuelta de plana, con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: curacreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	5	364.73	2,115.43
		Fabricación y colocación de barandal metálico de 1.20 de altura, a base de postes de tubo de 3" Ced. 30 @ 3.00 m, barra superior de 3" Ced. 3, 2 barras intermedias de tubo de 2" Ced. 30. Incluye: cortes, conexiones, anclaje, soldadura, fondo anticorrosivo, pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	9	2,107.15	21,998.65
					SUB-TOTAL	89,671.77

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MT. RA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-061

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RECARPETEO, CONSTRUCCIÓN DE MURO Y EQUIPAMIENTO DE UN PARQUE EN CAMPESINA NUEVA (FOLIO PP 168) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000122	PRESUPUESTO				
		ESCALINATA Y MURO DE CONTENSION EN CALLE MIGUEL HIDALGO				
		PRELIMINARES				
		Excavaciones para estructuras a cualquier profundidad, excavado, por unidad de obra terminada, en cualesquiera que fuera su clasificación, profundidad y condición. Incluye desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano ó con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tabla estacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar y forma a lugar autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	26.00	276.91	8,351.61
		Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 3.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada, Incluye: extracción de resaga a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, aloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al lugar autorizado, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería.	m3	5.30	643.22	3,954.52
		TERRACERIAS				
		Afine y compactación del terreno natural en el área de desplante de los terrapienes para noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor, Incluye escarificación, incorporación del agua empleada, equipo y trabajos necesarios para obtener el grado fijado de proyecto. P.U.O.T.	m2	52.02	33.81	2,040.32
		Suministro, formación y compactación de Sub Base, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVS.M, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T	m3	18.00	333.96	6,973.08
		ALBANILERIA				
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	8.00	189.71	1,760.51
		Suministro y colocación de mamposteria de tercera clase, asentada con mortero de cemento-polvillo 1:3 utilizada en estribos, zapatas y aleros. Incluye: Materiales, mano de obra andamios, desperdicios, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. P.U.O.T	m3	9.30	2,012.40	21,709.77
		Suministro y colocación de dren de PVC de 4" en muros de mamposteria y losa de concreto. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	2.80	171.88	558.27
		Dentellón de concreto F'c=150 kg/cm2, de sección 0.20 x 0.20 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, cimbra, colado, descimbrado, membrana de curado y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	3.00	318.86	1,109.63
		Forjado de Escalones de concreto F'c=150 kg/cm2 acabado vuelta de plana con huellas de 30 cm y peralte de 15 cm. Incluye: rampa de 10 cm de espesor, mallla electrosoldada 6-6/10-10, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	40.00	469.80	21,798.72
		Piso de concreto F'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado vuelta de plana, con mallla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: curacreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	5.00	364.73	2,115.43
		Fabricación y colocación de barandal metálico de 1.20 de altura, a base de postes de tubo de 3" Ced. 30 @ 3.00 m, barra superior de 3" Ced. 3, 2 barras intermedias de tubo de 2" Ced. 30. Incluye: cortes, conexiones, anclaje, soldadura, fondo anticorrosivo, pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	62.00	2,107.15	151,546.23
SUB-TOTAL					221,918.09	
TOTAL						894,395.07

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 04 DE MAYO DEL 2022

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0135/22*

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	RECARPETEO, CONSTRUCCION DE MURO Y EQUIPAMIENTO DE UN PARQUE EN CAMPESENA NUEVA. FOLIO (PP 168)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 894.40	\$ 894,395.07	\$ -	\$ 894,395.07	\$ -	OBRA	100%	JULIO	OCTUBRE	\$ 298,131.69
TOTAL					\$	\$ 894,395.07	\$ -	\$ 894,395.07	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL