

D1786



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-FODESM-DR-061

NO. EXPEDIENTE: 2022DR000073

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE JUNIO DE 2022

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,070,000.00 (DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-15012- 227-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,070,000.00

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES: LA ESPERANZA, EJIDO OCAMPO Y LA CASITA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-DR-061

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	PRESUPUESTO				
		EJIDO ESPERANZA				
		Suministro Y Fabricación De Escalera Para Acceso a planta alta a base de canal, ángulo, escalones y descansos de concreto.	pza	1.00	88,745.64	102,944.94
		Pintura Esmalte Alkídico En Escalera. Color Gris Magneto En Viga Ipr. Barandales, Parasoles O Cualquier Elemento Metálico A Indicar. Du Pont Ultra rápida. Incluye: Las Mano Necesarias Para Cubrir, Mano De Obra, Herramienta, Equipo, Material, Material De Resane, Desperdicios, Maniobras Locales, Andamiaje, Fletes, Almacenes, Acarreos, Retiro De Materiales Y Limpieza Una Vez Terminado, Elevaciones A Nivel De Obra Terminada Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. (Incluye Lijado, Limpieza, Protección Con Plástico, Masilla,J.P.U.O.T.	pza	1.00	4,833.21	5,606.52
		Pintura Vinílica Interiores Y Exteriores Marca OSEL PLATA o Similar En Calidad. Incluye: A Dos Manos, Mano De Obra, Herramienta, Equipo, Material, Material De Resane, Desperdicios, Maniobras Locales, Andamiaje, Fletes, Almacenes, Acarreos, Retiro De Materiales Y Limpieza Una Vez Terminado, Elevaciones.	m2	1,495.00	77.38	134,192.40
		Suministro Y Colocación De Fijo De Vidrio Claro 6Mm Con Aluminio Natural De 3". Incluye Material, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación.	m2	12.60	3,177.15	46,437.22
		Suministro Y Colocación De Ventana Corrediza De Vidrio Claro 6Mm Con Aluminio Natural De 3". Medida De 2.20X0.60M. Incluye Material, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación.	m2	8.00	3,177.15	29,483.95
		Suministro y colocación, de reja a base de varilla caudada de 1/2" a cada 10 cm, incluye malla metálica, soldadura, fijación, elevación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	8.00	4,667.38	43,313.29
		Demolición de muro de block, y perfilado de vanos con mezcla cemento-arena 1:3, incluye, materiales, mano de obra, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	1,065.52	9,888.03
		Mampara estándar de lámina negra c-22, esmaltada al color, incluye paneles, kit de puerta, herraje, abatimiento interior, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, taqueres, tornillería, resanes, maniobras locales, elevación de los materiales, fijación, acarneos, fletes, almacenajes, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	3.00	8,333.86	29,001.83
		Suministro y colocación de centro de carga de 8 polos 100 amp SQUARE D, incluye, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	5,236.88	6,074.76
		Suministro y colocación de luminarias tipo led, incluye desmontajes de luminarias existentes, materiales, mano de obra, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	4.00	6,267.03	29,079.02
		Desmantelamiento de cancelería existente sin recuperación, tapado de hueco con block, mezcla 1:3, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	lote	1.00	5,802.81	6,731.26
		Suministro y colocación de castillo de 40 x15 cm, con concreto f'c=200 kg/cm2, con armex de 4 puntas, cimbrado, descimbrado, incluye, materiales, mano de obra, elevaciones y todo lo necesario para su correcta colocación.	ml	10.00	605.74	7,026.51
		Suministro y colocación de Interruptor principal de 3x100 Amp.	pza	1.00	5,719.87	6,633.81
		Excavación por medios manuales, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	m3	10.00	191.38	2,220.00
		Suministro y colocación de Gabinete para Interruptor tipo TPK/TH/K/TFJ NEMA N1 marca GENERAL ELECTRIC o similar.	pza	1.00	5,736.84	6,654.71
		Suministro y colocación multa, tubo de 1 1/4", incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00	1,175.47	1,363.51
SUB-TOTAL					466,652.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-DR-061

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				CONCEPTO				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
1	REHABILITACIÓN DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	PRESUPUESTO									
		Suministro y colocación de Base De Medición 3 X 100 Amp.									
		Suministro y tendido de tubo conduit de pdg de 41 mm (1 1/2"), incluye conexiones, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.									
		Suministro e instalación de luminaria led colgante de 50 watts, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.									
		Biodigestoras Rotoplas 1300 litros, incluye 12 metros de tubería de pvc sanitario de 4" perforado, excavación y todo lo necesario para su correcta colocación.									
		Suministro y tendido de cable de cobre THW-LS CAL. 6 AWG incluye material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
		Suministro y tendido de cable de cobre THW-LS CAL. 2 AWG incluye material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.									
		Suministro y colocación de tiraco de 2500 lts, incluye válvula check, válvula de flotador, instalación, base fabricada con ángulo de 1-1/2, materiales, mano de obra, elevaciones, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.									
		Salida hidráulica con tubo plus, de diámetros indicados en proyecto, incluye ramaleo, cortes, coples, codos, tees, yeas, accesorios, soldadura, válvulas de control, termo fusión y prueba de presión sostenida 24 hrs. De 4 kg/cm2 de presión.									
		Suministro y colocación de hidroneumático 1/2 HP 120 VOL.TS 40 LMIN 1 NPT, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación									
		Salida Eléctrica de clima Cable Calibre Y Tubería Indicado En Planos Eléctricos. Incluye: Tubería, Mano De Obra, Herramientas, Cinta De Aislar, Condulet, Pruebas, Material, Cable, Cinta De Aislar, Fletes, Acarreos, Almacenes.									
		Suministro De Aire evaporativo de 6800 cfm motor 3/4 hp salida lateral 115 volt									
		Instalación De Equipo de Clima Incluye: Mano De Obra, Herramienta, Conexión Eléctrica, Pruebas. Base de ángulo.									
		Suministro y colocacion de ducteria para aire evaporativo incluye rejillas.									
		Limpieza general de la obra. Incluye limpieza fina, herramienta, mano de obra y retiro de material sobrante fuera de la obra.									
								400.00	m2	44.49	
								SUB-TOTAL		280,733.17	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-DR-061

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
				CONCEPTO				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	PRESUPUESTO						
		EJIDO OCAMPO						
		Demolición y retiro de cerámica existente dañada. Incluye retiro fuera de obra.						
		Suministro y colocación de cerámica Desert Dubai 50 x 50 , incluye cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.						
		Suministro y tendido de cable de cobre THW-LS CAL. 6 AWG incluye material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Salida Eléctrica de clima Cable Calibre Y Tubería Indicado En Planos Eléctricos. Incluye: Tubería, Mano De Obra, Herramientas, Cinta De Aislar, Condulet, Pruebas, Material, Cable, Cinta De Aislar, Fletes, Acarreos, Almacenes.						
		Suministro y tendido de cable de cobre THW-LS CAL. 2 AWG incluye material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Suministro y colocación de centro de carga de 8 polos 100 amp SQUARE D, incluye, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.						
		Instalación De Equipo de Clima Incluye: Mano De Obra, Herramienta, Conexión Eléctrica, Pruebas. Base de ángulo.						
		Suministro De Aire evaporativo de 6800 cfm motor 3/4 hp salida lateral 115 volt						
		Pintura Vinílica Interiores Y Exteriores Marca OSEL PLATA o Similar En Calidad, Incluye: A Dos Manos, Mano De Obra, Herramienta, Equipo, Material, Material De Resane, Desperdicios, Maniobras Locales, Andamiaje, Fletes, Almacenes, Acarreos, Retiro De Materiales Y Limpieza Una Vez Terminado, Elevaciones.						
		Suministro y colocación de poliuretano espreado densidad 3.0 lb/ft3 de 1" espesor, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación						
		Desinstalación e instalación de luminaria existente						
		Suministro e instalación de luminaria 2x18w troffer flúor. Mvolutivaica 0.61 x 1.22mts ilhonía, con tubo led 18w 18 110/240v 6500k cristal transparente phlco o similar, con nom. Vigente Incluye: conexión, pruebas, puesta en función, mano de obra, herramienta, acarreo, limpieza, elevación, andamios y lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.						
		Suministro y colocación de ductería para aire evaporativo incluye rejillas						
	Limpieza general de la obra. Incluye limpieza fina, herramienta, mano de obra y retiro de material sobrante fuera de la obra.							
				SUB-TOTAL		605,812.69		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-DR-061

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	PRESUPUESTO				0.00	
		LA CASITA					
		Suministro y colocación de cerámica Desert Dubai 50 x 50 , incluye cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	490.00	624.56	354,999.90	
		Suministro y colocación de sobre firme de concreto echo en obra f'c=100 kg/cm2, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	490.00	106.31	60,426.60	
		Salida hidráulica con tubo plus, de diámetros indicados en proyecto, incluye ramaleo, cortes, coplees, codos, tees, yees, accesorios, soldadura, válvulas de control, termo fusión y prueba de presión sostenida 24 hrs. De 4 kg/cm2 de presión.	sal	2.00	1,851.10	4,294.50	
		Suministro y colocación de trampa, alimentador, llave de retención, incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	lote	14.00	787.94	12,796.10	
		Salida Sanitaria Con Tubo P.V.C. Incluye Ramaleo, Conexiones Excavaciones, Rellenos, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.	sal	1.00	3,538.03	4,104.11	
		Suministro Y Colocación De Sanitario. Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta, Misceláneos De Conexión, Desperdicios Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalación.	pza	10.00	4,715.18	54,696.00	
		Mampara estándar de lámina negra c-22, esmaltada al color, incluye paneles, kit de puerta, herraje, abatimiento interior, materiales, mano de obra, herramienta, resanes, maniobras locales, elevación de los materiales, fijación, acarreos, fletes, almacenajes, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	6.00	8,333.86	58,003.67	
		Mampara estándar de lámina negra c-22 para mingitorios, esmaltada al color, incluye paneles, kit de puerta, herraje, abatimiento interior, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, taquetes, tornillería, resane, maniobras locales, elevación de los materiales, fijación, acarreos, fletes, almacenajes, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	3.00	3,377.51	11,753.73	
		Salida para alumbrado. Incluye: cajas galvanizadas, tubo conduit P.D.G. cable THW L.S. material de fijación o misceláneo, coplees, conectores, pegamento, material, mano de obra, herramientas, acarreos, fletes, a maniobras locales, acarreos, almacenajes, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. (según proyecto)	pza	6.00	2,901.76	20,196.25	
		Pintura Vinílica Interiores Y Exteriores Marca OSEL PLATA o Similar En Calidad. Incluye: A Dos Manos, Mano De Obra, Herramienta, Equipo, Material, Material De Resane, Desperdicios, Maniobras Locales, Andamiaje, Fletes, Almacenajes, Acarreos, Retiro De Materiales Y Limpieza Una Vez Terminado. Elevaciones.	m2	365.27	77.38	32,786.93	
		Suministro y colocación de tubería de 1/2" de tubo plus, incluye válvulas, codos, conexiones, cople s, excavación y todo lo necesario para su correcta colocación	ml	130.00	159.71	24,084.27	
		Suministro y coacodono de losa de concreto F'c=200 kg/cm2, con caseón de 60 x 60 cm, 2 vs no 4 en cada nervadura, cimbrado des-cimbrado, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	30.94	1,258.88	45,181.71	
		Suministro e instalación de impermeabilizante IMPAC 5000, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	40.00	176.51	8,190.06	
		Limpieza general de la obra. Incluye limpieza fina, herramienta, mano de obra y retiro de material sobrante fuera de la obra.	m2	490.00	44.49	25,288.12	
					SUB-TOTAL	716,802.14	
					TOTAL	2,070,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2022

FECHA: 28/06/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL: _____
DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Rural

SUBCUENTA: _____

CUENTA: _____

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD	INIC. (MES)	FIN (MES)	
	REHABILITACION DE SALONES DE USOS MULTIPLES	LA ESPERANZA, EJ. OCAMPO Y LA CASITA	c	IT	2,070.00	2,070,000.00		2,070,000.00	0.00	OBRA	1	JUNIO	DICIEMBRE	295,714.29
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
					0.00	0.00								
TOTAL						2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00					


Lic. Armando Gutiérrez Torres
Director de Desarrollo Rural


Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental