

DO990



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-042

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000096

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,996,736.91 (UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,996,736.91

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RINCONADA LOS NOGALES (FOLIO PP 192).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



25 ABR. 2022
18:56hrs
RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-042

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RINCONADA LOS NOGALES (FOLIO PP 192)	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				0.00
		Excavaciones a máquina en material tipo "B" hasta 3.00 mts de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción en seco con máquina, afloje, extracción, amacise, afinamiento de taludes, bombeos, además y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	50.00	117.33	6,805.14
		Tratamiento de terreno natural. Incluye: escarificado de 20 cms, agua, homogenizado, tendido y compactado al 90% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	24.28	700.00	19,715.36
		Demolición de concreto simple por medios mecánicos, en banquetas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo a lugar fuera de obra, descargas y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	4.00	544.78	2,527.78
		Demolición de concreto armado por medios mecánicos, en dalas de desplante, dados y zapatas. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreo a lugar fuera de obra, descargas y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1.00	603.47	700.03
		Corte en piso de concreto con cortadora de disco. Incluye: trazo, equipo, mano de obra, equipo de protección, así como todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	4.00	87.92	407.95
		Reubicación de árbol con altura aproximada de 2.50 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, excavación, tierra de jardín (la requerida) y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	2,340.30	2,714.75
		CIMENTACIÓN Y FIRME				0.00
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	61.20	176.01	12,495.30
		Zapata corrida de concreto F'c=200 kg/cm2 de 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. Incluye: traslapes, desperdicios, cargas, acarreos, acomodos, materiales, mano de obra, alambre recocado, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	12.24	831.79	11,810.09
		Murete de enrase en cimentación de block de concreto de 15 cms x 20 cms x 40 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, relleno de concreto F'c=100kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	61.20	415.97	29,530.54
		Aplanado de mortero cemento-arena de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla, acabado pulido. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	61.20	218.40	15,504.65
		Rellenos formado con material producto de las excavaciones en capas de 20 cms de espesor, cribado con T.M.A. 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) de compactación según prueba Proctor. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización P.U.O.T.	m3	20.00	137.07	3,180.02
		Suministro y compactación de material de banco compactado al 95% con ballarina en capas no mayores a 20 cms. Incluye: material, acarreo del mismo dentro de obra, incorporado de agua, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	250.00	446.02	129,345.80
		Piso de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 10 cms de espesor, colado de franjas no mayores de 4.0 mts, acabado semi pulido. Incluye: mallas electrosoldadas 6x6-10/10, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	610.00	460.38	325,764.89
		Cimbra en piso de cancha para formar nariz sobresalida 5 cms. Incluye: luino en aristas, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	102.00	130.77	15,472.71
		Retiro de poste de alumbreado con recuperación y demolición de base de concreto. Incluye: maquinaria, herramienta, equipo, mano de obra y lo necesario para su ejecución P.U.O.T.	pza	4.00	1,532.43	7,110.48
					SUB-TOTAL	583,085.48

X



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-042

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RINCONADA LOS NOGALES (FOLIO PP 192) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000096	PRESUPUESTO				0.00
		OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO				
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto pobre F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	13.20	176.01	2,695.07
		Zapata corrida de 0.40 mt x 0.15 mt, de concreto F'c=200kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20.0 cm en sentido transversal. Incluye: materiales, cortes, empalmes, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	2.00	554.22	1,285.79
		Muro de block cara de piedra color gris de 20 cms x 20 cms x 40 cms, asentado y junteado con mortero cemento-arena proporción 1:3, relleno de concreto F'c=200 kg/cm2 @ 0.60 mt, armado con varilla de acero # 4 @ 0.60 mt en sentido vertical y horizontal. Incluye: boquilla con color similar al block y requemado de la misma, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	13.20	843.93	12,922.26
		Repisa de concreto de 0.10 mt de alto x 0.40 mt de ancho, de F'c= 200kg/cm2, armado con 3 varillas # 3 y varillas # 3 @ 20cms, acabado a vuelta de plana. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	33.00	354.36	13,564.90
		Suministro y colocación de juego infantil modelo Valladolid V1 marca Jumbo o similar en calidad a base de estructura: PTR 1" 1/2 * 1" 1/2 calibre 14 , piso de acero troquelado, accesorios en fibra de vidrio, esfera de plástico, de 6.80 mts de largo, 6.00 mts de ancho y 3.75 mts de altura, para edades de 6 a 12 años, capacidad para 20 niños. Incluye: concreto para anclaje, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	162,685.53	188,715.21
		Suministro y colocación de cama de arena sílica cribada de 10 cm espesor. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, cargas dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	8.00	1,325.50	12,300.64
		Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	36,425.15	42,253.17
		Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	35,787.62	41,513.63
		Suministro e instalación de resbaladilla triple olas de plástico modelo RPP-112-3 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	36,009.60	41,771.14
		Suministro e instalación de sube y baja modelo Pulpo SB-115 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	24,301.30	28,189.51
		Suministro e instalación de columpio triple modelo PP CP-103 2.0 marca Jumbo o similar. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	32,171.49	37,318.93
		Suministro e instalación de juego infantil tipo trepadero modelo Tortuga TOR-111 marca Jumbo o similar. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	38,131.10	44,232.08
		Suministro y aplicación de pintura en línea de juegos en cancha de basquetbol, 5 cm de ancho, color a determinar en obra, pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad. Incluye: el trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	500.00	46.14	26,761.20
		Suministro y aplicación de pintura a dos manos en cancha de basquetbol, pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad (ver diseño en plano). Incluye: el trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	116.00	224.04	30,146.82
		Suministro y aplicación de sellador tipo Adhetop marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adhetop por 4 de agua. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	116.00	35.63	4,794.37
SUB-TOTAL					528,464.72	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-042

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RINCONADA LOS NOGALES (FOLIO PP 192)	PRESUPUESTO Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado con carda o cepillo de alambre, materiales, pintura anticorrosiva marca Comex modelo 100 total o similar en calidad, a dos manos, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Pintura en bancas de concreto existentes con pintura vinilica para exterior mca. Comex mod. Pro 1000 Plus o similar, color por definir en obra, en muros y pintura anticorrosiva en PTC (asiento) Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y lo necesario para la correcta aplicación. Suministro y aplicación de pintura de postes de alumbrado público con pintura de esmalte mca. Comex mod. 100 Total o similar a una altura de 5.50 m. color según especificaciones de CFE, incluye: maquinaria, equipo, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para la correcta aplicación. Suministro y colocación de árbol Palo Verde de hasta una altura de 3.00 m con 1 1/2" de tallo, incluye; elaboración de cepa, tierra para jardín, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro e instalación de canasta portera modelo FTCPPTP11 marca Gravi o similar en calidad a base de tubo negro de 3" de diámetro Cedula 30. Incluye: porteria de 2.0 mts de altura x 3.05 mts de ancho, protector de porteria a base de varilla lisa redonda de 1/2" colocada a 15 cms en ambos sentidos, tablero de de placa calibre 10 de 1.60 mts x 1.20 mts, aro de 50 cms de varilla de 3/4", pintura electrostática color según supervisión, anclaje a piso, materiales, cortes, desperdicios, acarneos, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento P.U.O.T. Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" cedula 30 embudo 40 cms en rodapié relleno de concreto y anclado con varilla, poste de línea de 2" diámetro nominal cedula 30 a cada 1.5 mts, barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal cedula 30, diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, de 4 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" cedula 30 diámetro exterior embellido 40 cms en rodapié relleno de concreto y anclado con varilla, a cada 3.00 m, a toda altura, refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" cedula 30 diámetro exterior, altura de 1.90 mts a cada 1.00 mt entre tubos de línea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" cedula 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en toda las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro y colocación de puerta de acceso a base de malla ciclónica galvanizada calibre de 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 m de altura, estructurada con postes de 3" cedula 30. Incluye: cerrojo, soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería, mano de obra, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro y colocación de tubo de 2 1/2" cedula 30 ahogado en piso de cancha de 0.5 mt de longitud para colocación de tubo de volibol. Incluye: tapa para cuando no esté en uso, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T. Suministro y colocación de tubo de 2" cedula 30 para cancha de volibol de 3.20 mts de longitud. Incluye: sujetadores para red, materiales, cortes desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T. Suministro y colocación de red para voleibol de 9.75 mts x 1.00 mts. Incluye: colocación, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro y colocación de red para canasta de basquetbol marca Cannon Sports línea 5mm Nylon Basquetbol Net o similar en características y calidad. Incluye: colocación, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Excavación por medios manuales para alojar S2A de 40 cms x 60 cms. Incluye: tubería PAD 1 1/4" rd 17, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Excavación por medios manuales para alojar S1A de 40 cms x 60 cms. Incluye: tubería PAD 1 1/4" rd 17, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Suministro e instalación de placa tapa de fierro calibre 16 de medidas de 2'x 4' en postes existentes. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	3.00	2,801.02	9,747.55
			pza	4.00	512.50	2,378.00
			pza	8.00	938.00	8,686.08
			pza	15.00	3,250.00	56,550.00
	No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000096		pza	2.00	59,843.77	138,837.55
			m	46.00	2,004.87	106,979.86
			m	56.00	3,657.24	237,574.31
			pza	2.00	2,559.50	5,938.04
			pza	2.00	569.00	1,320.08
			pza	2.00	1,478.40	3,429.89
			pza	1.00	4,122.58	4,782.19
			pza	2.00	765.50	1,775.96
						0.00
			m3	50.00	68.54	3,975.32
			m	130.00	130.56	19,688.45
			pza	4.00	347.52	1,612.49
					SUB-TOTAL	603,275.77

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-042

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RINCONADA LOS NOGALES (FOLIO PP 192)	PRESUPUESTO				
		Reubicación de poste de alumbrado. Incluye: cableado, zanjeado, conexiones, materiales, movimiento con grúa, equipo, maniobras, herramienta, mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	4.00	2,890.75	13,413.08
		Suministro e instalación de cable XLP-DRS calibre 4 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramientas, conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	230.00	92.84	24,769.71
		Suministro e instalación de cable monopolar calibre 6 de aluminio. Incluye: mano de obra, materiales, herramientas, equipo, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	450.00	89.85	46,901.70
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra, herramienta, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	16.00	279.30	5,183.81
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector TFX2 LED 40K MVOLT YK DDBXD marca Lithonia o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	8.00	8,894.47	82,540.68
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.00 mt de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soportería, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	1,168.43	5,421.52
		Suministro e instalación de poste metálico de 11.00 mts. Incluye: placa base de acero A-36 de 1/4" de espesor, nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout de nivelación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	9,833.40	45,626.98
		Suministro e instalación de base piramidal de 0.40 mt x 1.80 mt de concreto prefabricado. Incluye: apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	1,939.66	9,000.02
		Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2" x 4" color negro. Incluye: mano de obra, herramientas, equipo, maquinaria, fijación, pintura anticorrosiva marca Comex línea 100 Total o similar en calidad y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	785.42	3,644.35
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 AWG. Incluye: mano de obra, materiales, herramientas, equipo, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	12.00	21.60	300.67
		MURETE PORTAPLACA CONMEMORATIVA				0.00
		Murete portaplaca de identificación, suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60 cms x 20 cms, rodapié de block de concreto 20 cms x 20 cms x 40 cms, muro a base de block 20 cms x 20 cms x 40 cms reforzado con acero vertical varillas # 3 @60 cm, acabado fino con mortero, pintura vinil-acrílica, materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	16,516.53	19,159.17
		LIMPIEZA				0.00
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: poda de arboles, deshierbe, mano de obra, herramienta, cargas y acarrees dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	924.00	24.21	25,949.25
Nota: El licitante deberá contar con brigada de topografía y laboratorio para realizar las pruebas requeridas de los elementos constructivos que integra la obra.					SUB-TOTAL	281,910.94
					TOTAL	1,996,736.91

Nota: El licitante deberá contar con brigada de topografía y laboratorio para realizar las pruebas requeridas de los elementos constructivos que integra la obra.



MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 18 DE ABRIL DEL 2022
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



HOJA 1 DE 7

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0112/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES RINCONADA LOS NOGALES (FOLIO PP 192)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,996.74	\$ 1,996,736.91	\$ 1,996,736.91	\$ -	M2	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 665,578.97
TOTAL					\$ 1,996.74	\$ 1,996,736.91	\$ 1,996,736.91	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL