

D2034

Exp 0180/22
ConstrucciónDIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-AT-043

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000021

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

AD. 005/2022

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE JULIO DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,256,489.05 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, CON UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$12,791.76 (DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013-256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,256,489.05
01-12352010001-999999-04-11013-256-000-02E1505-61201-2-0-ABI0-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$12,791.76

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DE 32.50X14.00 METROS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTIS 158 08DCT0002Y.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. ROBERTO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-043

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DE 32.50X14.00 METROS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTS 158 08DCT0002Y	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Desplante y deshierbe con máquina hasta 30.0 cms en material tipo "B" todas las zonas. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, retiro de material fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	700.00	8.03	6,520.36
		Retiro de mobiliario dañado a lugar fuera de la obra a donde indique la supervisión para su resguardo. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	686.30	796.41
		CIMENTACIÓN				
		Excavaciones a mano en material "B", hasta 0.70 mt de profundidad, no se pagarán sobre anchos. Incluye: cargas, descargas, acarreos dentro de la obra, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	12.30	225.58	3,218.58
		Excavación en material tipo "C" por medios mecánicos. Incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, carga y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	35.70	450.00	18,635.40
		Afina y compactación, por unidad de obra terminada del terreno natural en el área de desplante, para un grado de compactación del 90% de su P.V.S.M. Incluye: afine, humectación, acarreos, maniobras, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	56.00	21.70	1,409.63
		ALBAÑILERIA				
		Plantilla de 5.0 cms de espesor de concreto Fc=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	56.00	180.00	11,692.80
		Zapata corrida de 50.0 cms de ancho por 20.0 cms de peralte, armada con 4 varillas No. 3 en sentido longitudinal y varillas No. 3 @ 30.0 cm en sentido transversal Fc=200kg/cm2 (en muro lateral). Incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	43.00	700.00	34,916.00
		Zapata corrida de 70.0 cms de ancho por 20.0 cms de peralte, armada con 5 varillas No. 3 en sentido longitudinal y varillas No. 3 @ 20.0 cm en sentido transversal Fc=200kg/cm2 (en muro lateral). Incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	40.00	900.00	41,760.00
		Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) de la prueba Proctor, con ballarina, con material producto de excavación, medido compactado. Incluye: en capas no mayores a 15.0 cms, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia donde indique la supervisión, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	18.25	114.16	2,416.77
Suministro, extendido y compactación con material calizo compactado al 95% de su P.V.S.M. para relleno de escalones en capas de 20.0 cms. Incluye: humectación, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	130.00	360.00	54,288.00		
SUB-TOTAL					175,653.64	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-043

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DE 32.50X14.00 METROS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTS 158 08DCT0002Y	PRESUPUESTO				
		Rodapié a base de block de 20 cms x 20 cms x 40 cms, relleno con concreto F'c=100kg/cm2 en todas las celdas, armado con 1 varilla de 3/8" @ 60.0 cms en sentido vertical. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	55.47	860.00	55,336.87
		Dalla de concreto de 20 cms x 22.5 cms, colada con concreto F'c=150kg/cm2, armada con 4 varillas de No. 3 y estribos de 1/4" @ 20 cms. Incluye: cimbra aparente, tuño en aristas, descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	88.04	450.00	45,956.88
		Castillo de concreto de 20.0 cms x 22.5 cms, colado con concreto F'c=150kg/cm2, armada con 4 varillas de No. 3 y estribos de 1/4" @ 20.0 cm. Incluye: cimbra aparente, tuño en aristas, descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	81.20	450.00	42,386.40
		Muro lateral de block de 20 cms x 20 cms x 40 cms de espesor asentado con cemento-arena de F'c=80kg/cm2 acabado aparente con junta requemada en ambas caras. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	36.00	550.00	23,385.60
		Muro cabecero a base de block de 20 cms x 20 cms x 40 cms relleno de concreto F'c=100kg/cm2 asentado con mortero cemento-arena 1:4 y acabado aparente con junta requemada en ambas caras. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	74.00	850.00	72,964.00
		Cadena de cerramiento de 20.0 cms x 22.5 cms, colada con concreto F'c=150kg/cm2, armada con 4 varillas de No. 3 y estribos de 1/4" @ 20.0 cms. Incluye: cimbra aparente, tuño en aristas, descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	77.40	450.00	40,402.80
		Columna de concreto f'c=150kg/cm2 con sección de 20 cms x 25 cms armada con 4 varillas de No. 3 y estribos de 1/4" @ 20.0 cms. Incluye: cimbra aparente, tuño en aristas, descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	11.32	775.02	10,176.94
		Trabe de sección 22.5 cm de ancho por 40.0 cm de alto concreto f'c=200kg/cm2, armada en lecho inferior con 3 vars. de 1/2", y en lecho superior 3 vars. de 3/8" más 2 bastones de 1/2" a 1/4" en extremos, estribos de alambirón de 1/4" a cada 15.0 cm en extremos a 1/4" y en el centro a cada 20.0 cm. Incluye: acabado aparente, tuño en filos, cortes, desperdicios, traslapes, materiales, cimbra, colado, vibrado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	8.84	1,200.00	12,305.28
		PORTERÍAS Y PUERTAS METÁLICAS				
		Suministro y colocación de portería metálica de sección 1.00 mt de ancho por 4.02 mts de largo y 2.07 mts de alto a base de P.T.R. de 2"x2" blanco, malla ciclónica, calibre 10.5 con solera entrelazada y soldada de 1/8" x 1 1/2" en esquinas, 6 placas de 15x15x1/4" con anclas de varilla de 3/8" conguada. Incluye: soldadura, cortes, desperdicios, materiales, herramientas, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	28,000.00	64,960.00
		Suministro y colocación de placa base de 12 cms x 12 cms de 1/4" de espesor, con 3 anclas de 3/8" para empotrar en piso y castillo. Incluye: corte de la placa, cuatro barrenos en tomo, colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	8.00	186.00	1,726.08
		Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5 55 mm x 55 mm, estructurada con poste de 2-1/2" cedula 30. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pintura anticorrosiva, pasador, porta candado y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	4,500.00	10,440.00
		MALLA CICLONICA				
		Suministro y colocación de malla ciclónica calibre 10.5 mm con 1.50 mts de altura, con postes de arranque metálicos cedula 30 de diámetro nominal de 3" y postes de línea de 2-1/2" diámetro nominal cedula 30, anclados a castillos y dadas, barra superior y barra inferior cedula 30, de diámetro 1-1/2" diámetro nominal, con solera entrelazada y soldada de 1/8" x 1". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, tapa de postes, soldadura, anclajes, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	86.24	2,189.42	219,026.02
		SUB-TOTAL				599,066.88

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-043

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS				
No. DE OBRA		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DE 32.50x14.00 METROS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTS 168 08DCT0002Y	No. EXPEDIENTES: 2022AT000021	PASTO SINTETICO				
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 l/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	528.10	25.00	15,314.90
		Suministro e instalación de pasto sintético marca COMFORT-PLAY (o semejante en calidad y características), modelo stemgrass de 50 mm, con 12,000 dtex, tipo de fibra, 100% morfotillamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1,260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2,601 g/m2., en color, EMERALD & OLIVE bicolor instalado en rollos de 4 m de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, y perímetro total de la cancha con pegamento RS-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml para evitar desprendimientos posteriores., agregados a el pasto - arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen SBR granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2. Incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	528.10	480.00	254,046.08
		PINTURA				
		Suministro y aplicación de pintura vinílica aplicada en muros y plafones, marca Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior proporción 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	340.00	86.00	33,918.41
		BANQUETAS				
		Excavaciones a mano en material tipo "B", hasta 0.70 mt de profundidad, no se pagarán sobre anchos. Incluye: cargas, descargas, acarreos dentro de la obra, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	8.50	225.58	2,224.22
		Excavación en material tipo "C" por medios mecánicos. Incluye: acarreos, mano de obra, herramienta, carga, acarreos y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	6.00	493.81	3,436.92
		Plantilla de 5.0 cms de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	18.00	180.00	3,758.40
		Rodapié a base de block de 15 cms x 20 cms x 40 cms, asentado y junteado con mortero cemento arena proporción 1:3, relleno con concreto F'c=100kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	17.00	780.00	15,381.60
		Relleno y compactación por unidad de obra terminada para noventa por ciento (90%) de la prueba Proctor, con ballarina, con material producto de excavación, medido compactado. Incluye: en capas no mayores a 15.0 cm, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	8.50	114.16	1,125.62
		Suministro, extendido y compactación con material calizo compactado al 95% de su P.V.S.M. para relleno de escalones en capas de 20.0 cms. Incluye: humectación, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	14.00	360.00	5,846.40
		Banqueta de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 10.0 cms de espesor, acabado a vuelta de plana. Incluye: afine del área, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	95.00	380.50	41,931.10
		ELÉCTRICO				
		Excavación por medios manuales para alojar S1A de 40 cms x 60 cms. Incluye: tubería PAD 1 1/4" RD 17, relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	50	268.00	15,544.00
		SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-043

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DE 32.50X14.00 METROS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTS 158 08DCT0002Y	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de cable xlp-drs calibre 4 de aluminio, 2x1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo. Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	60.00	71.26	4,959.70
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	103.31	479.36
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector TFX2 LED 40k MVOLT YK DDxD Marca Lithonia o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	9,189.83	21,320.41
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 mt de largo para alojar reflector definición de ubicación en campo. Incluye: soportería, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	657.13	762.27
		Suministro e instalación de poste metálico de 8 m. Incluye: nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	18,900.00	21,924.00
		Suministro e instalación de tapa para poste metálico de 2" x 4" color negro. Incluye: fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	117.62	136.44
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 awg. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	11.00	102.76	1,311.22
		PLACA CONMEMORATIVA				
		Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	9,602.81	11,139.26
					SUB-TOTAL	62,032.65
					TOTAL	1,269,280.81

No. EXPEDIENTES: 2022AT000021

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



FECHA: 28/06/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DE 32.50X14.00 METROS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTIS 158 08DCT0002Y	C. EUCALIPTOS 2900, COL. CAMPESTRE LAS ALAMEDAS	c	IT	1,269.28	1,269,280.81		1,256,489.05	12,791.76				JULIO	SEPTIEMBRE	423,093.60
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
0.00					0.00										
					0.00	0.00									
					TOTAL	1,269,280.81	0.00	1,256,489.05	12,791.76						

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental