

D 2118



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-33FM-OP-077

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000142

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE JULIO DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$322,650.00** (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07015- 221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$322,650.00

OBRA O SERVICIO

1. **AMPLIACIÓN DE CARRIL PARA ACCESO A TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CALLE JUÁREZ Y 14A ZONA CENTRO.**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

A T E N T A M E N T E


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL


C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
D 12:30hrs
28 JUL. 2022
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-077

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
NOMBRE DE LA OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	AMPLIACIÓN DE CARRIL PARA ACCESO A TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CALLE JUÁREZ Y 14A ZONA CENTRO	PRESUPUESTO				
		RAMPAS EN ESQUINAS				
		Trazo y nivelación incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos p.u.o.t.				
		m2	106	13.50	1,656.67	
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple (banquetas, pisos y guarniciones). Incluye: mano de obra, corte con cortadora, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.				
		m3	11	958.60	12,454.13	
		Excavación con medios mecanicos en material variable, incluye: mano de obra, maquinaria, carga y acarreo fuera del area de trabajo a banco de tiro, y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
		m3	13	687.56	9,969.62	
		Suministro y colocacion de Relleno con material producto del banco que elija el contratista (calidad base), por unidad de obra terminada. m3				
		2	671.30	1,791.03		
No. EXPEDIENTE: 2022OP000142		Guarnición de concreto hidráulico: coladas en el lugar de: f'c=200 kg/cm2, de 25 cm de base, 15 de corona y 35 de altura, con anclaje de vs de 1/2 @ 50 cm y vs longitudinal de 1/2, acabado aparente. considerar de acuerdo al procedimiento que elija para su construcción, el relleno y/o el corte para desplantaria asi como la compactación del desplante. Incluye: materiales, cimbrado y descimbrado, comales, vibrado, curado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.				
		m	20	745.60	17,297.92	
		Concreto de acabado foleado f'c 150kg/cm2 de 8 cm de espesor en banquetas, Incluye: cimbra, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.				
		m2	11	597.40	7,920.81	
		Concreto de acabado rayado f'c 150kg/cm2 de 8 cm de espesor en rampas para discapacitados. Incluye: cimbra, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, tapete de discapacitado, pintura azul y blanca, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.				
		Concreto de acabado rayado f'c 150kg/cm2 de 8 cm de espesor en rampas para discapacitados. Incluye: cimbra, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, tapete de discapacitado, pintura azul y blanca, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.				
		m2	23	610.50	16,536.00	
		Firme de concreto de 15 cms. De espesor con concreto, acabado rayado f'c=250 kg/cm2, revenimiento de 8 a 10 cms. para aumento de canil. Incluye: afine de superficie, malla electrosoldada 6x6-10/10, membrana de curado, barrenos en pavimento existente (junta de construcción) para anclar con concreto nuevo con varilla de 1/2" corrugada a cada 60cm y varilla lisa de 3/4" en cada junta de contraccion, materiales, herramienta, mano de obra y acabado rayado.				
		m2	43	1,374.50	67,762.85	
TOTAL					135,389.03	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-077

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No. EXPEDIENTE: 2022OP000142		PRESUPUESTO						
		PINTURA Y SEÑALAMIENTO						
		Suministro colocacion de pintura trafico sobre guarnicion amarilla. incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		m	98	126.70	14,403.26	
		Suministro colocacion de pintura trafico azul para rampas. incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		m2	23	562.30	15,230.46	
		Suministro colocacion de pintura trafico para simbolos sobre rampas color blanco (silla de ruedas) hasta 2.6mts incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, incorporacion de microesteras reflejantes, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		pza	2	3,938.87	9,138.18	
		Suministro colocacion de pintura trafico para simbolos de flechas (de frente) sobre el pavimento, hasta 2.6mts incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, incorporacion de microesteras reflejantes, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		pza	5	893.90	5,184.62	
		Suministro colocacion de pintura trafico para simbolos de flechas (frente y derecha) sobre el pavimento, hasta 2.6mts incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, incorporacion de microesteras reflejantes, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		pza	1	893.90	1,036.92	
		Suministro colocacion de pintura trafico para simbolos de flechas (solo derecha) sobre el pavimento, hasta 2.6mts incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, incorporacion de microesteras reflejantes, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		pza	2	893.90	2,073.85	
		Suministro colocacion de pintura trafico para simbolos de flechas (solo izquierda) sobre el pavimento, hasta 2.6mts incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, incorporacion de microesteras reflejantes, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		pza	2	893.90	2,073.85	
		Suministro colocacion de pintura trafico blanca para linea continua separadora de carriles. incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, incorporacion de microesteras reflejantes, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		m	266	52.60	16,248.56	
		Suministro colocacion de pintura trafico amarilla para cruces peatonales tableteado de 40x2.44mts. incluye: materiales, preparacion de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, numero de manos o docificacion que especifique el proyecto, incorporacion de microesteras reflejantes, aplicacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.		m2	26	562.50	16,638.75	
		Señales restrictiva de 30cm por lado (NO ESTACIONARSE) con adicional "CARRIL ACCESO A ESTACIONAMIENTO" de tableros con material retroreflejante, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 mts. Incluye suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada Señales restrictiva SR-6 de 30cm por lado (Alto) de tableros con material retroreflejante, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 mts. Incluye suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada.		pza	40	1,456.50	67,581.60	
		Suministro y colocacion de zapatonones de 74 cm de longitud 10 cm de peralte y 15 cm de ancho, para delimitar camil de acceso a estacionamiento. Incluye: Material, mano de obra, instalacion, acarreo, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion.		pza	40	612.40	28,415.36	
		SUB-TOTAL					187,260.97	
		TOTAL					322,650.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2022

CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25

SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0178/22

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE CARRIL PARA ACCESO A TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CALLE JUÁREZ Y 14A ZONA CENTRO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 322.65	\$ 322,650.00	\$ -	\$ 322,650.00	0.00	100%	AGOSTO	AGOSTO	\$ 322,650.00
TOTAL					\$ 322.65	\$ 322,650.00	\$ -	\$ 322,650.00					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
RECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL