



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-33FM-DR-080

NO. EXPEDIENTE: 2022DR000085

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE AGOSTO DE 2022

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$614,247.42 (SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-15012- 227-000-02K0904-61201-2-0-FAFM-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$614,247.42

OBRA O SERVICIO

1. REMODELACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO



17 AGO. 2022
10:33 hrs
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-DR-080

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022								
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
1	REMODELACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO CIMENTACION										
		Excavación a mano en material "B", de 0.00 a 1.00m de profundidad. Incluye: desmonte, afloje, extracción, afinamiento de taludes, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreos y descargas, depósito del material al tiradero autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m3	36.42	196.15	8,286.79
		Aline y compactación de terreno natural en zanja con ballarina. Incluye: mano de obra, herramienta, preparación de la superficie, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m2	39.65	75.00	3,449.55
		Relleno y compactación con material producto de la excavación, compactación en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m3	29.74	100.90	3,480.89
		Plantilla de 5 cms de espesor concreto F'c=100 kg/cm2, revenimiento de 8 a 10 cms. Incluye: mano de obra, material, preparación de la superficie, nivelación, muestreado y colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m2	39.65	151.88	6,985.57
		Zapata corrida de 60 cms de ancho por 15 cms de peralte armada con 3 vars. #3 en sentido longitudinal y vars. #3 @ 25 cms en sentido transversal F'c=200 kg/cm2. Incluye: mano de obra, material, herramienta, preparación de la superficie, nivelación, muestreado y colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m	64.40	776.50	58,007.86
		ALBAÑILERIA									0.00	
		Rodapié de block de 20 x 20 x 40, relleno con concreto F'c=100 kg/cm2 asentado con mortero cemento-arena 1:4 y acabado común. Incluye: mano de obra, material, herramienta, Corte con disco para lograr altura indicada en plano y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m2	22.70	845.00	22,250.54
		Cadena de desplante de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20 cms armada con 4 vars. #3 y estribos #2 a cada 20 cms. Incluye: mano de obra, material, herramienta, Cimbrado, armado y colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m	66.48	453.81	34,996.38
		Castillo de 15x15 cms de concreto F'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 cms hasta 4 mts de altura. Incluye: mano de obra, material, herramienta, Cimbrado, armado, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m	62.00	436.37	31,383.73
		Relleno y compactación con material de banco, compactación en capas de 20 cms. Incluye: mano de obra, material, herramienta, Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m3	66.81	285.00	22,087.35
		Firme de concreto F'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido. Incluye: mano de obra, material, herramienta, malla electrol soldada 66-1010, nivelación, curado del concreto, acabado pulido y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m2	101.59	456.28	53,770.04
		Suministro y colocación de muro de block std liso color gris 15 x 20 x 40, asentado con mortero cemento arena proporción 1:4 ,espesor promedio de juntas de 1 cm acabado común por ambas caras. Incluye: acarreos, andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							m2	119.21	409.45	56,620.21

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-DR-080

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO						
		Cadena de cerramiento de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20 cms armada con 4 vars. #3 y estribos #2 a cada 20 cms. Incluye: Cimbrado, armado y colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Hechura de banqueta de concreto estampada en pasillos que conecten con la rampa y escaleras a explanada de templete y/o muro cívico a base de concreto de 150 kg/cm2 con malla electrod soldada color a seleccionar con acabado epoxico. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Aplanado muros con mortero de cemento-arena 1:4 a plomo y regla acabado fino con lana de madera o casotón de poliestireno. Incluye: mano de obra, material, herramienta, remates, emboquillado y perfilado de vanos de cancelería y puertas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Pintura vinílica mate lavable en muros, columnas, trabes, losas, preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color a elegir marca Comex calidad vinimex o similar en calidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, las manos necesarias para su perfecto acabado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		ALUMBRADO						
		Suministro e instalación de contacto doble polarizados 20 amp 127v con tapa decorativa marca Lithoria o similar. Incluye: mano de obra, material, herramienta, caja, fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de apagadores con tapa y caja. Incluye: mano de obra, material, herramienta, fijación, conectores, soportaría, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de roseta con foco ahorrador. Incluye: fijación, soportaría, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de luminaria tipo led wallpack tp-wp03 de 72w 5000k vida promedio 50,000 hrs marca Sylvania o similar. Incluye: soportaría, mano de obra, herramienta menor, conector 3m y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de postes de luz tecnó negro con tres bases badolan. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Salida eléctrica para contactos y apagadores. Incluye: mano de obra, material, caja de 4 x 4, roseta de cerámica, cableado cal 12 cinta de aislar y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Salida eléctrica para luminarias. Incluye: mano de obra, material, caja de 4 x 4, roseta de cerámica, cableado cal 12 cinta de aislar y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Conexión a red existente eléctrica con 3 cables No 10 a interruptor que dé servicio a muro cívico. Incluye: mano de obra, material, cable de tierra, canalización con tubería conduit de 3/4" codos, excavación relleno y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
				SUB-TOTAL				
				183,741.11				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDIM-33FM-DR-080

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD							
1	REMODELACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO								0.00	
		ACOMETIDA									
		Suministro e instalación de centro de carga de 6 circuitos para sobreponer marca ge 220/127v fijo-o-rail 55 o similar. Incluye: mano de obra, material, soporte, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00		1,650.00		1,650.00		1,914.00	
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 15 amp. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00		342.00		342.00		793.44	
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 20 amp. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00		385.00		385.00		446.80	
		MURO CIVICO								0.00	
		Fabricación de comisa con forma de pecho de paloma y/o remate a base de cantera según diseño. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	19.40		1,200.00		1,200.00		27,004.80	
		Recubrimiento de columnas de concreto laterales a muro cívico a base de cantera laminada similar a remate de pretil de muro cívico por calada lado en total 1.40 de desarrollo. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	8.00		1,450.00		1,450.00		13,456.00	
		Escultura en forma de águila labrada en cantera en parte superior de columnas laterales de muro cívico con dimensiones de 40 x 40 x 60 cm de altura. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00		9,850.00		9,850.00		22,852.00	
		Hechura de nombres y apellidos de personas destacadas de la comunidad a base de bajo relieve en aplanado de dimensiones de 10 cm y profundidad de 2 cm. Incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	30.00		857.12		857.12		29,827.76	
		Hechura de nombres y fecha " 5 de mayo de 1923 en parte central de muro cívico a base de cantera de 16 cm cada una Incluye: labrado y colocación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00		9,215.20		9,215.20		10,689.63	
		Rosetón para enmarcar la imagen del general Ignacio Zaragoza de 80 cm de alto por 70 de ancho a base cantera. Incluye: el perfil del busto del general con dimensiones proporcionadas al rosetón del mismo material, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00		19,140.79		19,140.79		22,203.32	
SUB-TOTAL								129,187.5			
TOTAL								614,247.4			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

