



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-OP-045

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000143

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 17 DE AGOSTO DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,700,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,700,000.00
222-000-02K0904-61201-2-0- PDAM-11		

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN DE REFUGIO DE MUJER.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-OP-045

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					PRECIO UNITARIO		IMPORTE							
				CONCEPTOS					CANTIDAD O VOLUMEN									
				PRESUPUESTO														
				REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA														
1		REHABILITACIÓN DE REFUGIO DE MUJER		Desmontaje de puertas de herrería y cristal de 2.30 mts x 2.50 mts. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, equipo, resguardo a donde indique la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					pza		2.00		2,811.88		6,523.56			
				Suministro y colocación de puerta de aluminio blanco de 3" y cristal claro de 6 mm en dos hojas de 2.30 mt x 2.00 mt de altura, barra de pánico en una hoja y chapa en la segunda hoja. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación, fijo superior de 2.30 mts x 0.50 mts, bisagra de piso y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					pza		2.00		38,842.35		90,114.26			
				Suministro y colocación de puerta de aluminio blanco de 3" y cristal claro de 6 mm en dos hojas de 2.00 mts x 2.00 mts de altura, barra de pánico en una hoja y chapa en la segunda hoja. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación, bisagra de piso y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					pza		1.00		32,771.24		38,014.64			
				Mantenimiento y colocación de cierrapuertas en puerta doble de aluminio blanco de 2.00 mts x 2.00 mts. Incluye: mano de obra, herramienta, material, equipo, ajuste de chapas, bisagras, nivelado engrasado y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					pza		2.00		5,690.57		13,178.93			
				Mantenimiento y colocación de cierra puertas en puerta sencilla de aluminio blanco de 1.00 mt x 2.00 mts. Incluye: mano de obra, herramienta, material, equipo, ajuste de chapas, bisagras, nivelado engrasado y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					pza		1.00		3,118.01		3,616.89			
				Mantenimiento y colocación de barra de pánico y cambio de cierra puertas en puerta sencilla de aluminio blanco de 1.00 mt x 2.00 mts. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, ajuste de chapas, bisagras, nivelado engrasado y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					pza		2.00		7,455.75		17,297.35			
				ÁREA DE RECEPCIÓN DE SEGURIDAD														
				Suministro y colocación de locker metálico de 3 puertas con ventilla, porta candado y patas de apoyo, con dimensiones de 0.40 mt x 0.45 mt x 1.80 mts. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					pza		3.00		4,285.14		14,912.28			
				Suministro y colocación de locker metálico de 4 puertas con ventilla, porta candado y patillas. Medidas 0.40 m x 0.45 m x 1.80 m. Incluye fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. PUOT.					pza		1.00		4,615.47		5,353.94			
				Suministro y colocación de techumbre de lámina de 5.00 mts x 3.50 mts base de polín de 6" y lamina acanalada calibre 26. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, flashing, 1 columna de P.T.R. de 2" x 2" blanco, anclajes, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.					m2		13.60		2,029.68		32,020.21			
				Construcción de barra de recepción de block de 15.0 cms, plancha de concreto F'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado pulido, armado con varillas de 3/8" a cada 40.0 cms en sentido vertical en muros y @ 15.0 cms ambas direcciones en plancha de concreto, con dimensiones de 2.0 mts de ancho y de 0.90 mt a 1.20 mts de alto aproximadamente, aplastado fino de mortero-cemento-arena y acabado en pintura vinilica marca Berel o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.					pza		1.00		12,280.63		14,245.54			
															SUB-TOTAL		235,277.60	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-OP-045

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE REFUGIO DE MUJER	PRESUPUESTO				
		COCINA				0.00
		Suministro y colocación de gabinete en acero inoxidable cal. 20 con puertas, patas tubulares de 1 1/2" con nivelador ajustable, dimensiones de 1.40 mts x 0.70 mt x 0.90 mt. lado izquierdo. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	20,450.07	23,722.08
		Suministro y colocación de gabinete en acero inoxidable cal. 20 con puertas con entrepaño, patas tubulares de 1 1/2" con nivelador ajustable, dimensiones de 1.40 mts x 0.70 mt x 0.90 mt. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	21,018.13	24,381.03
		Suministro y colocación de gabinete tipo alacena, abierto por atrás, con entrepaño y dos puertas fabricado en acero inoxidable T430 calibre 18, fabricado en forma recta, con dimensiones de 0.90 mt x 0.45 mt x 1.80 mts. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	26,840.71	31,135.23
		Suministro y colocación de horno marca Inmesa modelo coriat HC 35 master a alum eco 651370, con compartimiento, 2 parrillas y un quemador, fabricado en acero aluminizado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	41,894.24	48,597.32
		ACABADOS				0.00
		Pintura interior y exterior en áreas estratégicas para dar color al entorno con pintura vinilica acrílica línea berelinte de varios colores a definir por la supervisión, marca Berel o similar en calidad. Incluye: mano de obra, preparación de la superficie, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	240.00	75.82	21,107.87
		Suministro y colocación de mensajes de vinil en cuadros de acrílico aplicados en paredes de áreas de salas y esparcimiento, (mensajes motivacionales a definir por el personal instituto) de 0.60 mt x 0.80 mt. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	14.00	1,349.14	21,909.98
		Suministro y colocación de mensajes de vinil en cuadros de acrílico aplicados en paredes de áreas de salas y esparcimiento, (mensajes motivacionales a definir por el personal instituto) de 0.80 mt x 1.20 mt. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, instalación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	3.00	1,775.18	6,177.62
		VEGETACIÓN, JARDINES Y ÁREAS EXTERIORES				
		JARDINERÍA				
		Jardinerías de block rellenas de concreto F'c=100 kg/cm2 a una altura prom de 60.0 cms, impermeabilizadas por interior con impermeabilizante marca Diablo rojo o similar en calidad, aplanado exterior con mortero cemento-arena en proporción 1-4, pintura exterior marca Berel o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, firme de desplante con 5.0 cms de espesor de concreto F'c= 150 kg/cm2 y todo lo necesario para su correcta construcción. P.U.O.T.	m	42.00	2,304.02	112,252.08
					SUB-TOTAL	289,283.21

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-OP-045

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE REFUGIO DE MUJER	PRESUPUESTO				
		Construcción de jardines verticales en área exterior (según proyecto), con vegetación artificial de 2.0 mts de ancho por 3.0 mts de altura aproximadamente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, basidor soporte de madera de 1" x 2" fijada a muros con taquete y tornillo de 2 1/2" y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	12.00	1,846.19	25,688.92
		Construcción de módulos decorados con piedra cultivada de 3.0 mts de ancho por 2.0 mts de altura en área exterior según proyecto. Incluye: mano de obra, herramienta, material, equipo, adhesivo tipo Adhemuro marca Cemex o similar en calidad sobre muro existente y sellador, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	1,687.61	11,745.79
		Afine de terreno natural con equipo manual para dar nivel deseado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	585.82	54.71	37,177.44
		Despalme manual de 20.0 cms para colocación de tierra vegetal y piedra decorativa. Incluye: mano de obra, acarreo en carretilla de diferentes puntos al exterior de aproximadamente 65.00 mts, retiro de escombros, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	585.82	118.10	80,253.68
		Suministro y plantación de Ajillo de 0.40 mt de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	25.00	90.60	2,627.50
		Suministro y plantación de Estipa mexicana, de 0.40 mt de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	25.00	119.00	3,451.01
		Suministro y plantación de Penicetum con una altura de 0.40 mt. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	25.00	126.11	3,657.10
		Suministro y plantación de Romero de 0.40 de fronda y 0.40 m de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	25.00	97.70	2,833.30
		Suministro y plantación de Salvia de 0.40 mt de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	25.00	97.70	2,833.30
		Suministro y plantación de Santolina de 0.30 mt de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	25.00	97.70	2,833.30
		Suministro y plantación de Tomillo de 0.40 m de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	25.00	83.50	2,421.40
		Suministro y plantación de Lavanda de 0.40 mt de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	60.00	97.70	6,799.92
		Suministro y plantación de Verbena de 0.40 mt de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	25.00	76.40	2,215.60
		Suministro y plantación de arbusto Viburnum Espejo de 0.50 mt a 1.0 mt. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	160	90.60	16,815.98
		Suministro y plantación de Lirio Persa. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	22	76.40	1,949.72
		Suministro y plantación de Santolina de 0.30 mt de altura. Incluye: excavación, tierra vegetal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	22	97.70	2,493.30
		SUB-TOTAL				

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-OP-045

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE REFUGIO DE MUJER	PRESUPUESTO				
		Suministro y siembra de pasto tipo San Agustín en rollo. Incluye: afinamiento de terreno, siembra, espesor y entrega al primer corte, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta siembra P.U.O.T.	m2	85.00	305.05	30,077.75
		Suministro y recubrimiento con tierra vegetal en un espesor de 15.0 cms a 20.0 cms en área de pasto. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m3	24.00	703.36	19,581.43
		Suministro y colocación orillero de hule (separador de plástico de 10.0 cms). Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m	350.00	33.36	13,543.57
		Suministro y colocación de Grava diferentes colores de 3/4", en un espesor de 5.0 a 7.0 cms, sobre polietileno de alta densidad cal 600 animalaesa. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta y total ejecución P.U.O.T.	m2	45.00	1,533.30	80,038.26
		Colocación de banquetas de concreto F'c=150 kg/cm2 de 10.0 cms de espesor, acabado estampado. Incluye: junta fría @ 3.0 mts con junta calotex de 1/2", mano de obra, acarreos de material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m2	245.73	711.99	202,949.43
		SISTEMA DE RIEGO				
		Construcción de muro de block de 20 cm, medidas 2.50 mts x 2.50 mts x 2.00 mts, relleno de concreto F'c=100 kg/cm2, armado con varilla # 3 a cada 40.0 cms vertical y a cada 60.0 cms horizontal, asentado sobre firme de concreto de 8.0 cms de espesor de F'c= 150 kg/cm2, dala de concreto de remate de 20.0 x 20.0 cms, concreto F'c=150 kg/cm2, armada con armex de 4 puntas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta construcción P.U.O.T.	pza	1.00	62,875.34	72,935.39
		Suministro y colocación de sistema marca Rotoplas o similar en calidad, de 5000 lts. Incluye: mano de obra, herramienta, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	1.00	32,388.30	37,570.42
		Suministro y colocación de hidroneumático vertical con capacidad de 1 HP de 45 galones, 120 v marca Allamira o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta conexión y funcionamiento P.U.O.T.	pza	1.00	22,526.54	26,130.78
		Suministro e instalación de registro plástico para alojar reloj. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	257.31	298.47
		Suministro e instalación de reloj Hunter de 4 estaciones. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	12,315.24	14,285.67
		Suministro e instalación de válvulas solenoides de 1". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	2,117.56	4,912.73
		Suministro y colocación de tubería de 1", PVC RD 26. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	120.00	127.61	17,763.37
		Suministro y colocación de tubería P.V.C. 3/4" RD 26. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	32	92.21	3,422.73
Suministro y colocación de manguera poliducto de 3/4" marca Rainbird o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	320	42.91	15,928.57		
Suministro y colocación de aspersor de 1" marca Rainbird o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	40	219.08	10,165.12		
SUB-TOTAL					549,603.71	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-OP-045

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE REFUGIO DE MUJER	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de gotero 2gph, marca Rainbird o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	445.00	46.66	24,085.82
		Retiros y desmontajes sin recuperación de arboles existentes. Incluye: retiro manual fuera de la obra y retiro en camión a su destino final, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	3.00	1,534.82	5,341.19
		Retiros y desmontajes sin recuperación de Poste metálico de luminarias. Incluye: retiro manual fuera de la obra y retiro en camión a su destino final, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	1,047.22	1,214.77
		Retiros y desmontajes sin recuperación de Tendederos de áreas exteriores. Incluye: retiro manual fuera de la obra y retiro en camión a su destino final, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	585.67	679.38
		Suministro y colocación de terraza decorativa a base de plasmimadera con espesor de 22 mm, color café. Incluye: nivelación, compactación, soporte de firme de concreto F'c= 150 kg/cm2 hecho en el lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	22.00	2,266.29	57,835.61
		HUERTO				
		Construcción de jardineras de cajón para piso de 2.40 mts x 60.0 cms x 80.0 cms de block de concreto de 15.0 x 20.0 x 40.0 asentado en una base de concreto F'c= 150 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 10x10-10-10, aplanado exterior con mortero cemento arena en proporción 1:4 regleado, pintura vinilica marca Berel o similar en calidad e impermeabilizado con capa asfáltica en el lado interno, reforzado con diagonales para evitar deformaciones. Incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	10.00	8,319.66	96,508.03
		ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA EXTERIOR				
		Suministro y colocación Módulo de juegos infantiles de metálicos a base de estación "Pirata" a base de pasamanos y escaladora semiesférica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación a base de placas, dados de concreto y pilas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	108,795.27	126,202.52
		Reubicación de reja metálica de 6.30 mts x 2.00 mts. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, reducción, chapa eléctrica, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	8,422.76	9,770.40
		Desmontaje y retiro de reja en área de juegos 15.60 mts sin recuperación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	1,872.01	4,343.06
		Desmontaje y retiro de tendederos en área de lavado sin recuperación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	341.86	793.13
		Desmontaje y retiro de poste arbolante de 4.00 mts, sin recuperación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, demolición de base de concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	820.46	951.74
		Desmontaje de banca metálica con recuperación con retiro a donde lo indique el Municipio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. PUOT.	pza	1	546.97	634.48
		Desmontaje y retiro de estructura metálica de PTR 2" x 2" sin recuperación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1	2,574.12	2,985.98
		Desmontaje y retiro de escalera marina de servicio sin recuperación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1	1,842.68	2,137.51
SUB-TOTAL					333,483.61	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-OP-045

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE REFUGIO DE MUJER	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de bancas metálicas marca Bam-02 Offert Play instaladas en áreas de jardín con patas ahogadas en concreto. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	4.00	5,231.92	24,276.10
		Reubicación de minisplits de piso a pared. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, instalación, resanes, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	8.00	2,701.79	25,072.62
		Limpieza de paneles de caucho en área infantil. Incluye: lavado a presión y retiro de basura, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	41.23	94.96	4,541.80
		Mantenimiento y pintura en rejas de control de equipos de climas de 3.00 mts x 1.20 mts. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	1,096.84	7,634.02
		Mantenimiento y pintura en puerta de servicio de 1.00 mt x 2.00 mt. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, chapa, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	3,807.21	4,416.37
		Retiro y reubicación de muebles de baño para discapacitados incluye renovación de charola, cerámica y barras de seguridad cromadas, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	17,761.81	20,603.70
		No. EXPEDIENTES: 2022OP000143				
					SUB-TOTAL	86,544.62
					TOTAL	1,700,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11

SUBCUENTA: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0188/22



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE REFUGIO DE MUJER	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,700.00	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	OBRA	100%	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 425,000.00
TOTAL					\$	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL