



F 544, 699 34

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-AT-041

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000017

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

AD 0091/2022

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE JULIO DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$576,853.34 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, CON UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$17,841.00 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$576,853.34
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$17,841.00

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3006 PEDRO ZULOAGA 08EES0177V.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.




ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



C.C.P.: M.A. AIDA AMARILLO BORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



EXP 0180/00

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-041

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					SUB-TOTAL	
		CONCEPTOS						
PRESUPUESTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
BAÑO HOMBRES (ÁREA DOMO)								
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3006 PEDRO ZULOAGA 08EES0177V	Suministro y colocación de loseta de cerámica de 35.00 cms x 35.00 cms marca Vitromex modelo Santorini estilo granito mate o similar en calidad, asentada con pegazulejo. Incluye: boquilla con sellador color a determinar en obra, materiales, desperdicios, cortes, acarreo, limpieza, accesorios de instalación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m2	21.84	586.05	14,340.54			
	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable marca Comex línea Vinimex Total o similar en calidad en muros interiores, columnas, traves, cielos, zócos, remates, las manos necesarias para su correcta apariencia. Incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color a determinar en obra, limpieza, accesorios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	53.64	88.68	5,517.88			
	Suministro y colocación de llave para lavabo tipo push marca Fontanery modelo 20001. Incluye: contra de rejilla y céspol, cromados, llaves de retención, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	3.00	2,798.50	9,738.78			
	Suministro y colocación de tarja sencilla de acero inoxidable de 48.00 cms x 51.00 cms. Incluye: base para su colocación, trampa, construcciones, llave monomando y alimentadora, pijas para su fijación, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	1.00	4,960.80	5,754.53			
	Suministro y colocación de sanitario laza con tanque en una pieza color blanco, taza redonda, marca Interameric modelo Dover o similar en calidad. Incluye: válvulas, asiento de cierre lento, trampa esmaltada, pijas, cuello de cera, llave de retención, herramienta, material, mano de obra, garantía de 6 años y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	1.00	4,070.40	4,721.66			
	Suministro y colocación de asiento con tapa de cierre lento para taza redonda marca Bemis premium plus o similar en calidad. Incluye: instalación del mismo, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	4.00	601.47	2,790.82			
	Suministro y colocación de puerta laminada para acceso a baño de dimensiones de 0.90 mts por 2.20 mts. Incluye: marco, instalación del mismo, chapa, herrajes, materiales, mano de obra, herramienta necesaria y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	4,970.00	5,765.20			
	Instalación de Luminaria tipo led rectangular de sobre poner modelo 4wp3040c de 1.22 mts x 0.132 mts marca Cooper o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	4.00	1,097.75	5,093.56			
	Instalación de apagador de dos vías de 15A 127V línea Decora marca Leviton. Incluye: apagador, caja 2"x4", citla y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	288.75	334.95			
	Sellar filtraciones en losa y ductos de aire, tuberías y juntas a base de Impermeabilizante marca Impac o similar en calidad con membrana reforzada. Incluye: materiales, herramientas, mano de obra necesaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	18.00	248.00	5,178.24			
						59,236.16		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-041

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3006 PEDRO ZULOAGA 08EES0177V	R.C. EXPEDIENTES: 2022AT000017	PRESUPUESTO				
			Rehabilitación de muebles sanitarios como: tazas, lavabos, mingitorios. Incluye: retiro de muebles sanitarios, limpieza de muebles, brida o cuello de cada, llaves alimentadoras, llaves de retención, remplazo de flotador, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	2,353.20	16,378.27
			Rehabilitación de salidas hidrosanitarias de diámetro de 2" y 4" con P.V.C. sanitario y tubo plus de 1/2". Incluye: sondeo de línea general de descargas, limpieza de registros, reparación en fugas si es requerida materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	1,717.20	11,951.71
			Rehabilitación de manparas existentes se considera cambiara herrajes, renivelar puertas, pasadores y bisagras. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (no incluye pintura)	pza	4.00	2,520.00	11,692.80
			BAÑO MUJERES (ÁREA DOMO)				0.00
			Suministro y colocación de loseta de cerámica de 35.00 cms x 35.00 cms marca Vitromex modelo Santorini estilo granito mate o similar en calidad, asentada con pegazulejo. Incluye: boquilla con sellador color a determinar en obra, materiales, desperdicios, cortes, acarreos, limpieza, accesorios de instalación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m2	21.95	566.05	14,412.77
			Suministro y aplicación de pintura vinilica mate lavable marca Comex línea Vinimex Total o similar en calidad en muros interiores, columnas, trabes, cielos, zodos, remates, las manos necesarias para su correcta apariencia Incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color a determinar en obra, limpieza, accesorios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	53.86	88.68	5,540.51
			Suministro y colocación de llave para lavabo tipo push marca Fontanery modelo 20001. Incluye: contra de rejilla y céspol, cromados, llaves de retención, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	3.00	2,798.50	9,738.78
			Suministro y colocación de tarja sencilla de acero inoxidable de 48.00 cms x 51.00 cms. Incluye: base para su colocación, trampa, constraccanasta, llave monomando y alimentadora, pijas para su fijación, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	1.00	4,960.80	5,754.53
			Suministro y colocación de sanitario taza con tanque en una pieza color blanco, taza redonda, marca Inter ceramic modelo Dover o similar en calidad. Incluye: válvulas, asiento de cierre lento, trampa esmaltada, pijas, cuello de cera, llave de retención, herramienta, material, mano de obra, garantía de 6 años y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	2.00	4,070.40	9,443.33
			Suministro y colocación de asiento con tapa de cierre lento para taza redonda marca Bemis premium plus o similar en calidad. Incluye: instalación del mismo, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	6.00	601.47	4,186.23
			Instalación de apagador de dos vías de 15A 127V línea Decora marca Leviton. Incluye: apagador, caja 2"x4", cinta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	288.75	334.95
			Rehabilitación de muebles sanitarios como: tazas, lavabos, mingitorios. Incluye: retiro de muebles sanitarios, limpieza de muebles, brida o cuello de cada, llaves alimentadoras, llaves de retención, remplazo de flotador, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	2,353.20	16,378.27
			Rehabilitación de salidas hidrosanitarias de diámetro de 2" y 4" con P.V.C. sanitario y tubo plus de 1/2". Incluye: sondeo de línea general de descargas, limpieza de registros, reparación en fugas si es requerida materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	6.00	1,717.20	11,951.71
			Rehabilitación de manparas existentes se considera cambiara herrajes, renivelar puertas, pasadores y bisagras. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (no incluye pintura)	pza	4.00	2,520.00	11,692.80
SUB-TOTAL					129,456.66		


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3005 PEDRO ZULOAGA 08EES0177V		PRESUPUESTO				
		BAÑO MUJERES (ÁREA ACCESO)				
		Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable marca Comex línea Vinimex Total o similar en calidad en muros interiores, columnas, trabes, cielos, remates, las manos necesarias para su correcta apariencia Incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color a determinar en obra, limpieza, accesorios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	24.55	88.68	2,525.43
		Suministro y colocación de llave para lavabo tipo push marca Fontanery modelo 20001. Incluye: contra de rejilla y cáspol, cromados, llaves de retención, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	2,798.50	6,492.52
		Suministro y colocación de sanitario faja con tanque en una pieza color blanco, taza redonda, marca Inter ceramic modelo Dover o similar en calidad. Incluye: válvulas, asiento de cierre lento, trampa esmaltada, pías, cuello de cera, llave de retención, herramienta, material, mano de obra, garantía de 6 años y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	pza	2.00	4,070.40	9,443.33
		Suministro y colocación de asiento con tapa de cierre lento para taza redonda marca Bemis premium plus o similar en calidad. Incluye: instalación del mismo, mano de obra y herramienta necesaria para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	5.00	601.47	3,488.53
		Instalación de Luminaria tipo led rectangular de sobre poner modelo 4wp3040c de 1.22 mts x 0.132 mts marca Cooper o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	1,097.75	2,545.78
		Instalación de apagador de dos vías de 15A 127V línea Decora marca Leviton. Incluye: apagador, caja 2"x4", cinta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	288.75	334.95
		Rehabilitación de muebles sanitarios como: tazas, lavabos, mingitorios. Incluye: retiro de muebles sanitarios, limpieza de muebles, brida o cuello de cada, llaves alimentadoras, llaves de retención, remplazo de flotador, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	5.00	2,353.20	13,648.56
		Rehabilitación de salidas hidrosanitarias de diámetro de 2" y 4" con P.V.C. sanitario y tubo plus de 1/2". Incluye: sonda de línea general de descargas, limpieza de registros, reparación en fugas si es requerida materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	5.00	1,717.20	9,959.76
		Instalación eléctrica para alimentación de hidroneumático. Incluye: gabinete de control con pastilla lemmomagnética 15AMP, cableado necesario de uso rudo de tres hilos en Calibre 12, material, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	4,833.60	5,605.98
		Caseta para resguardar hidroneumático de 1.00 mt x 1.00 mt a base de perfil metálico y lamina lisa. Incluye: puerta de acceso, pasador, pintura, materiales, herramienta, soldadura, mano de obra, cortes maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	5,978.40	6,934.94
		PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN TALLER				0.00
		Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable marca Comex línea Vinimex Total o similar en calidad en muros interiores, columnas, trabes, cielos, zodos, remates, las manos necesarias para su correcta apariencia Incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color a determinar en obra, limpieza, accesorios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	131.00	88.68	13,475.81
		Retiro de impermeabilizante existente. Incluye: retiro, limpieza del área de trabajo, retiro del material escombro al tiradero autorizado por el municipio, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	78.2	89.55	8,125.26
		Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado en color rojo de 3.5 mm de espesor marca Pasa o similar en calidad. Incluye: sellado de la superficie con emulsión, desperdicios, material, herramienta, mano de obra, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	78.2	329.45	29,885.07
		SUB-TOTAL				112,465.91

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

2022-PDM-AT-041

2

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3006 PEDRO ZULOAGA 08EES0177V	PRESUPUESTO				
		PINTURA EXTERIOR PARA BAÑOS E INSTALACIÓN HIDRÁULICA (ÁREA DOMO)				0.00
		Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable marca Comex línea Vinímex Total o similar en calidad en muros interiores, columnas, trabes, cielos, zócos, remates, las manos necesarias para su correcta aplicación Incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plástico necesario, color a determinar en obra, limpieza, accesorios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	m2	112.46	88.68	11,588.63
		Suministro y aplicación de pintura para barandil esmalte anticorrosiva acabado mate, marca Comex o similar en calidad. Incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plástico necesario, color a determinar en obra, herramientas, andamios, mano de obra y las manos necesarias para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	45.80	125.00	6,641.00
		Instalación de Luminaria tipo led rectangular de sobre poner modelo 4wp3040c de 1.22 mts x 0.132 mts marca Cooper o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	1,097.75	2,546.78
		Alimentación hidráulica desde depósito de agua existente ubicado en edificio de aulas. Incluye: tubería tipo tubopuls de 3/4" o similar en calidad, conexiones, codos, fuerza unión, coples, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	200.00	216.24	50,167.68
		Suministro e instalación de equipo hidroneumático (bomba centrífuga) 1 HP 220 VOLTS 10 servicios simultáneos y tanque 50 lts marca Pedrollo modelo JSWM3BM-2/150LTC o similar en calidad. Incluye: base metálica, tanque, electrobomba, manómetro, válvula R de 5 vías, switch de presión, manguera flexible, conexiones, herramientas, mano de obra, flete, garantía de 2 años con proveedor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	48,542.36	58,309.14
		Rehabilitación de mamparas existentes se considera cambiara herrajes, renivelar puertas, pasadores y bisagras. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. (no incluye pintura)	pza	4.00	2,520.00	11,692.80
		PINTURA EXTERIOR PARA BAÑOS (ÁREA ACCESO)				0.00
		Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable marca Comex línea Vinímex Total o similar en calidad en muros interiores, columnas, trabes, cielos, zócos, remates, las manos necesarias para su correcta aplicación Incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plástico necesario, color a determinar en obra, limpieza, accesorios, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	28.55	88.68	2,996.91
		CLIMAS				0.00
		Suministro y colocación de minisplit inverter friocalor de 1.5 ton. 220V marca LG o similar en calidad. Incluye: instalación eléctrica básica, base metálica para su colocación, herramienta y mano de obra, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	21,126.50	49,018.12
		PLACA CONMEMORATIVA				0.00
		Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms. en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	9,602.81	11,139.26
		ESTRUCTURA FINANCIERA				
		PDAM	576,853.34			
		ABIO	17,841.00			
		TOTAL	594,694.34			
		SUB-TOTAL				
		202,020.32				
		TOTAL				
		594,694.34				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODILFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

