

D2713



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-FODESM-AT-073

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000042

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,423,378.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESEM), Y UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$44,022.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,423,378.00
BENEFICIARIOS		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABI0-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$44,022.00

OBRA O PROYECTO

1. **TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 08DPR1454W.**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

Recibí copia
08 SEP. 2022
15:10 hrs.
RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
OBRAS PÚBLICAS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-AT-073

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					PRECIO UNITARIO		IMPORTE
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN					
1	TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 08DPR1454W No. EXPEDIENTE: 2022AT000042	PRESUPUESTO							
		TRABAJOS PRELIMINARES							
		CORTE EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DISCO DE DIAMANTE	ML	32.00	\$	59.38			2,204.19
		DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR ASI COMO ASIENO DE GRADA, INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO MUNICIPAL	M2	16.80		118.21			2,303.68
		DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE 15 C.M. RELLENO DE CONCRETO INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL EN PISO Y GRADAS	M2	12.90		109.10			1,632.57
		CIMENTACIÓN							0.00
		EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MAT 'B' A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50, INCLUYE; RETIRO DEL MATERIAL A UN PUNTO DE DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	M3	12.00		129.73			1,805.84
		EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MAT 'C' A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50, INCLUYE; RETIRO DEL MATERIAL A UN PUNTO DE DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	M3	15.00		525.40			9,141.96
		AFINE DEL FONDO DE EXVACACIÓN PARA RECIBIR PLANTILLA	M2	25.60		52.80			1,567.95
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C 100 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 5 CM., INCLUYE; NIVELACIÓN Y COLADO DE CONCRETO	M2	26		197.88			5,876.24
		ZAPATA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C 250 KG/CM2 1.50 x 1.50 x 0.20 ARMADA CON 8 VRS. Ø 1/2" EN AMBOS SENTIDOS. CIMBRA COMÚN, VIBRADO, CURADO Y DECIMBRADO	PZA	10.00		3,369.84			39,090.14
		DADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C 250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VRS. Ø 5/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM. DE 50 x 50 C.M., CIMBRA COMÚN, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO	ML	10		2,989.2300			34,675.07
		JUEGO DE 4 ANCLAS DE ACERO REDONDO LISO Ø 1 1/8" A-36 CON 1.50 M.L. DE DESARROLLO. INCLUYE 20 C.M. ROSCADO	JGO	10		3,947.86			45,795.18
		PLACA DE ASIEN TO DE 0.40 x 0.40 x 3/4" CON 4 ORIFICIOS Ø 1 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE FONDO Y PINTURA	PZA	10		1,047.99			12,156.68
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT DE 0.40 x 0.30 x 0.05 ESP.	PZA	10		544.9300			6,321.19
SUB-TOTAL									162,570.69

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-AT-073

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 08DPR1454W	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RODAPIÉ DE BLOCK DE 15 x 20 x 40 RELLENO CON CONCRETO FC DE 100 kg/cm2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 PARA COMPLETAR RODAPIE DE GRADAS	M2	7.50	660.58	5,747.05
		RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (CALICHE CRIBADO), COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR	M3	16.90 \$	390.85 \$	7,662.22
		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXVACACIÓN FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL	M3	21.97	198.34	5,054.73
		ESTRUCTURA Y TECHUMBRE				
No. EXPEDIENTE: 2022AT000042		SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA A BASE DE IPR DE 12" x 8" 59.6 Kg/ML, A-36 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA ESMALTE ALKIDALICA GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE	KG	3,850.40	78.72	351,600.05
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE 3" x 3" x 1/4" A-36 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE (CUERDA INFERIOR Y SUPERIOR DE ARMADURA)	KG	2,350	70.72	192,815.53
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE 3" x 3" x 1/4" H-50 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE. REFUERZO CUERDA INFERIOR. REFUERZO CUERDA INFERIOR.	KG	109.35	70.72	8,970.55
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PER BLANCO DE 2" x 2" H-50 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE. REFUERZO CUERDA INFERIOR. REFUERZO CUERDA INFERIOR.	KG	61	70.7200	5,024.66
		SUB-TOTAL				576,874.79

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTFA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-AT-073

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 08DPR1454W	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PER BLANCO DE 1 1/2" x 1 1/2" - H-50 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE. DIAGONALES D	KG	229.30	70.72	18,810.67
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PER ROJO DE 1 1/2" x 1 1/2" - H-50 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE. DIAGONALES D-1	KG	133.90	70.72	10,984.51
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PER ROJO DE 1 1/2" x 1 1/2" - H-50 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE. DIAGONALES D-2	KG	390.10	\$ 70.72	32,001.93
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PER BLANCO DE 1 1/2" x 1 1/2" - H-50 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE. MONTANTES	KG	224.45	70.72	18,412.80
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN PL-1 6 E.P. 14 A.R. INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE. MONTANTES	ML	400.00	338.89	157,244.96
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE STRUT FORMADO CON 2 POLINES 6 E.P. 14 A.R. INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE.	ML	150.00	846.48	112,487.52
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSTRAS A BASE DE PER DE 1 1/2" x 1 1/2" BLANCO H-50 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE.	KG	279.02	70.72	22,889.46
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA FLAMBEOS A BASE DE P.T.C. DE 1" x 1" VERDE INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE.	KG	255.00	79.81	23,607.80
					SUB TOTAL	396,439.66

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-AT-073

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					2022-PDM-FODESM-AT-073	
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 08DPR1454W No. EXPEDIENTE: 2022AT000042	PRESUPUESTO						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA VENITEO A BASE DE REDONDO LISO Ø 1/2" CV-1 INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, GRÚA Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE.	KG	366.70	\$ 79.81	\$ 33,948.94		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA VENITEO VERTICAL A BASE DE TUBO MECANICO DE 2" DE DIAMETRO CED. 40, INCLUYE; CORTES, SOLDADURA, ANDAMIOS, FONDO, Y PINTURA	KG	412.83	75.09	35,959.31		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO MISCELANEO, PLACAS 1/2"-3/8"-1/4"-3/16", ANGULO 1 1/2" x 3/16", 2" x 3/8" INCLUYE SOLDADURA, FONDO, PINTURA, ESMALTE ALKIDALICA ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU MONTAJE.	KG	626.68	85.57	62,205.01		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA R101 CAL. 26, INCLUYE PIJAS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SELLADO	M2	450.00	\$327.20	170,798.40		
		CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DESARROLLO 30 CM.	ML	24.00	249.26	6,939.40	0.00	
		ALBAÑILERIA						
		REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C 150 kg/cm2 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO, SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE VACIADO, CURADO, CIMBRADO Y DECIMBRADO	M2	18.80	369.89	7,208.42		
		PLACA						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON NOMBRE DE LA OBRA Y LOGOTIPO DE 40 CMS X 60 CMS, EN ALUMINIO FUNDIDO, GRABADO EN ALTO Y BAJO RELIEVE EN UN ESPESOR DE 12 MM. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN EN MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	1.00	12,461.54	14,455.39		
		ESTRUCTURA PRESUPUESTAL						
		FODESM	1,423,378.00					
		BENEFICIARIOS	44,022.00					
		TOTAL	1,467,400.00					
		SUB-TOTAL				331,514.86		
		TOTAL				1,467,400.00		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



FECHA: 06/09/2022

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJE.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 08DPR1454W	CALLE 114 Y ORIENTE S/N, COLONIA MIGUEL HIDALGO		C	IT	1,467.40	1,467,400.00	1,423,378.00		44,022.00	OBRA	1	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	489,133.33
0.00						0.00										
0.00						0.00										
0.00						0.00										
0.00						0.00										
0.00						0.00										
						TOTAL	1,467,400.00	1,423,378.00	0.00	44,022.00						

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodolfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental