

D2633



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-33FM-OP-086

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000147

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,791,757.85 (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,791,757.85

OBRA O SERVICIO

1. PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA GENARO VÁZQUEZ UBICADO EN CALLE SOCIALISMO ENTRE CALLE 23 DE SEP. Y AV. JUAN ESCUTIA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-086

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA GENARO VÁZQUEZ UBICADO EN CALLE SOCIALISMO ENTRE CALLE 23 DE SEP. Y AV. JUAN ESCUTIA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA No. EXPEDIENTE: 2022OP000147	PRESUPUESTO					
		PRELIMINARES					
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma indicado por la DDUE; limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.					
		m3	5	775.77	4,049.52		
		Demoliciones de concreto hidráulico simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma indicado por la DDUE; limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.					
		m3	14	353.22	5,531.43		
		TERRACERIAS					
		Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante, cuando el material se desperdicia. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE; afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T					
		m3	450	273.01	142,511.22		
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		m2	4,200	74.17	361,356.24		
		Suministro, formación y compactación de Sub Rasante, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M., del banco que elija el Contratista, con material de banco. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T					
		m3	310	342.14	123,033.54		
		PAVIMENTOS					
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica de 15 cm, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M., del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T					
		m3	570	393.46	259,927.55		
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T					
		m2	3,797	19.74	86,945.22		
						SUB-TOTAL	983,354.72

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-33FM-OP-086

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA GENARO VÁZQUEZ UBICADO EN CALLE SOCIALISMO ENTRE CALLE 23 DE SEP. Y AV. JUAN ESCUTIA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO Fabricación y colocación de mortero asfáltico de 2.00 cm de espesor compactos al 95 % de su PVMM, agregado pétreo calizo producto de trituración total TMA=3/8" y cemento asfáltico tipo PG 76-22 modificado con polímero; Incluye: riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60 en proporción de 0.5 l/m2, suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafilanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T			
		m3	76	4,887 5000 \$	430,882.00
		OBRA ADICIONAL Suministro y colocación de concreto hidráulico de resistencia de 200 kg/cm2 utilizado en servidumbre pluvial de 10 cm de espesor, detalle según proyecto. Incluye: malla electrosoldada 6-8/10-10, juntas, curado, material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m2	400	592 81	275,063.84
		SEÑALAMIENTO			
		RECUBRIMIENTO CON PINTURA Recubrimiento de superficies, en cruces peatonales, discapacitados y flechas, Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T			
		m2	325	142 01	53,537.77
		Suministro y aplicación de raya blanca continua o discontinua de 12 cm de ancho. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T			
		m	2,600	16.22	48,919.52
					0.00
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
				SUB-TOTAL	808,403.13
				TOTAL	1,791,757.85

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 13 DE JULIO DEL 2022
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25
SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0813-61501-2-0-FAFM-25
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0161/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA GENARO VAZQUEZ UBICADO EN CALLE SOCIALISMO ENTRE CALLE 23 DE SEP. Y AV. JUAN ESCUTIA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,791.76	\$ 1,791,757.85	\$ -	\$ 1,791,757.85	\$ -	OBRA	100%	AGOSTO	OCTUBRE	\$ 597,252.62
TOTAL					\$ 1,791.76	\$ 1,791,757.85	\$ -	\$ 1,791,757.85	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL