



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-AT-052

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000038

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$555,780.00** (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS **RECURSOS MUNICIPALES**, CON UNA APORTACIÓN DE **BENEFICIARIOS** POR LA CANTIDAD DE **\$17,189.07** (DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$555,780.00
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$17,189.07

OBRA O PROYECTO

1. REHABILITACIÓN DE SALONES EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CON CLAVE 08EPR0120A.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-052

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
				CONCEPTOS						
PRESUPUESTO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
REHABILITACIÓN DE SALONES EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CON CLAVE 08EPR0120A										
AULAS EXISTENTES										
PRELIMINARES										
Demolición y retiro de piso cerámico dañado. Incluye: acarreo de escombros fuera de la obra, maniobras materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	250.00	59.92	17,376.80			
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS										
Suministro y colocación de piso de cerámica de 33x33 cm marca Interkeramic modelo Sayulita Riviera Grey o similar. Incluye: boquilla, pegazulejo, mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	250.00	463.40	134,396.00			
AULA USAER										
PRELIMINARES										
Desmontaje de ventana de herrería de 1 x 1 mts. con reja. Incluye: recuperación y entrega al planiel, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	2.00	321.87	746.74			
Desmontaje de puerta de herrería con cristal semidoble en lecho superior. Incluye: recuperación, entrega al planiel, de medidas 2 x 1 mts, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	2.00	403.35	935.77			
Desmantelamiento de salida eléctrica 110 v en tubo Conduit de 1/2". Incluye: retiro de cableado obsoleto y canalizaciones, maniobras, materiales, herramienta, equipo, acarreos y elevaciones, aislantes y accesorios, retiro de basura y escombros, limpiezas generales, entrega de sobrantes a la supervisión, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	14.00	181.96	2,955.03			
Desmantelamiento y retiro de luminaria de empollar o sobreponer. Incluye: recuperación de balastras, tubos y gabinetes, elevaciones y acarreos maniobras, protecciones y aislamientos, desconexiones, retiro donde indique la supervisión, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	6.00	181.96	1,266.44			
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS										
Muro de Tablaroca a una cara con Tablaroca azul o verde. Incluye: estructura, elementos de fijación, sellado con perfochina y readymix, niveles y plomos, recortes y desperdicios, limpieza, retiro de sobrantes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	43.46	511.56	25,789.58			
Muro de tablaroca a dos caras con tablaroca normal. Incluye: estructura, elementos de fijación, sellado con perfochina y readymix, niveles y plomos, recortes y desperdicios, limpieza, retiro de sobrantes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	6.16	526.76	3,764.02			
Suministro y colocación de piso de cerámica de 33x33 cm marca Interkeramic modelo Sayulita Riviera Grey o similar. Incluye: boquilla, pegazulejo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	70.62	463.40	37,961.36			
Suministro e instalación de plafón cerrado de Tablaroca. Incluye: estructura, sellado con perfochina, tornillería y resanes, nivelado, remates, recortes y desperdicios, aislamiento termo acústico con fibra de vidrio, protecciones, retiro de sobrantes fuera de la obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	70.62	881.83	55,854.97			

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-052

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE SALONES EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CON CLAVE 08EPR0120A	PRESUPUESTO				
		Aplanado fino a base de mortero Cemento-Arena 1:4 a plomo y regla. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	76.60	246.98	21,945.65
		Aplanados de yeso en muros acabado pulido a plomo y regla. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	38.78	177.82	7,989.20
		Pintura vinílica en interior y exterior, aplicada en muros y plafones a una altura de 0.00 a 4.00 m, colores claros, marca Osal Plata (colores claros a pastel). Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, andamios, protección de la superficie a cualquier altura, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	152.86	71.89	12,747.36
		Suministro y aplicación de impermeabilización en filo con polímeros elastómeros y membrana de refuerzo a dos manos como mínimo. Incluye: preparación y protección de superficies, pruebas de sellado, limpieza, retiro de sobrantes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	20.00	154.11	3,575.35
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				0.00
		Suministro e instalación de salida eléctrica para apagadores en sistema de voltaje normal. Incluye: tubo conduit pared delgada galvanizada o pvc, codos, registros, tapas, conectores, coples, abrazaderas, cable thw cal 12 awg, cable de cobre desnudo cal 12 awg, marca condomex o viakon, cinta de aislar, apagadores y tapas color blanco, línea standard mca arrow hart, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	646.55	2,999.99
		Suministro e instalación de luminaria led tipo flat panel en calidad Tecnoilite o similar. Electrónica en gabinete de .61 x.61 tipo empollar. Incluye: gabinete de lámina y elementos de fijación, accesorios, bases, lámparas, balastros, adecuaciones y contramarcos con tes esmaltada, recortes y adecuación de plafones, maniobras, materiales, herramienta, equipo, elevaciones, conexiones eléctricas, acarreo, protecciones, pruebas de arranque y funcionamiento, limpieza de la obra y retiro de residuos, sobrantes fuera de la misma y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	10.00	2,282.24	26,473.98
		Suministro e instalación de tomacorrientes en voltaje 127v. En calidad leviton o similar. Incluye: conexiones y desconexiones, desmontajes y montajes, puesta a tierra, maniobras materiales, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza de la obra, retiro de sobrantes donde lo indique la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	14.00	373.38	6,063.69
		Suministro y tendido de cableado # 12 (11-1n) y cable desnudo cal 12 para tierra física calidad condomex o similar en canalización conduit pared delgada de 3/4". Incluye: maniobras, conexiones, fletes, acarreo, soportes, accesorios, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	60.00	204.42	14,227.63
No. EXPEDIENTES: 2022AT000038		Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria en sistema de voltaje normal. Incluye: tubo conduit pared delgada galvanizada o pvc, codos, registros, tapas, conectores, coples, abrazaderas, cable thw cal 12 awg, cable de cobre desnudo cal 12 awg, marca condomex o viakon, cinta de aislar, apagadores y tapas color blanco, línea standard marca arrow hart, conexión, pruebas, material necesario para instalación de la salida, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	sal	10.00	702.57	8,149.81
		Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto en sistema de voltaje normal. Incluye: tubo conduit pared delgada galvanizada o pvc, codos, registros, tapas, conectores, coples, abrazaderas, cable thw cal 10 awg, cable de cobre desnudo cal 12 awg, marca condomex o viakon, cinta de aislar, apagadores y tapas color blanco, línea standard marca arrow hart, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	sal	6.00	1,279.26	8,903.65
		SUB-TOTAL				113,086.33

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA, VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-AT-052

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE SALONES EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CON CLAVE 08EPR0120A	PRESUPUESTO					
		HERRERÍA					
		Suministro e instalación de strut de 4" con polines calibre 14 montado sobre placa para carga de polines de estructura existente. Incluye: pintura esmalte en color blanco, soldaduras, altura de 2.70mts, anclaje y fijación a piso y muro con barrenandas, manibras, equipo, recortes, desperdicios, limpieza de la obra, retiro de sobrantes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	2,165.46	10,047.73	
		Suministro y colocación de reja metálica de 2.0x1.0m con varilla lisa de 1/2" con separaciones no mayores a 12 cms. Incluye: soldadura, equipo, pintura de esmalte anticorrosiva, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	4,298.14	9,971.68	
		Suministro y colocación de reja metálica de 1.0x1.0 m con varilla lisa de 1/2" con separaciones no mayores a 12 cms. Incluye: soldadura, equipo, pintura de esmalte anticorrosiva, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	2,318.14	5,378.08	
		Suministro y colocación de reja metálica de 0.25x0.60 metros con varilla lisa de 1/2" con separaciones no mayores a 12 cms. Incluye: soldadura, equipo, pintura de esmalte anticorrosiva, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	1,243.70	2,895.38	
		Reemplazo de lámina galvanizada acanalado calibre 26 en área usar. Incluye: demolición de chafanes y entortados, retiro de láminas dañadas, colocación de lámina nueva, sellado y achafanado, preti de escalerilla para sellar extremos, pijas, niveles, elevaciones y acarreo, recortes y desperdicios, limpieza de la obra, retiro de sobrantes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2.	58.12	861.65	58,105.24	
		CANCELERÍA					
		Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2", de medidas 2 x 1 metros. Incluye: perfilados y resanes, elementos de fijación, calzas plomos, empaques, sellado y cristal claro de 6 mm, maniobras, equipo, limpieza, retiro de sobrantes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	6,323.60	29,341.50	
		Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural de 2", de medidas 1 x 1 m. Incluye: perfilados y resanes, elementos de fijación, calzas plomos, empaques, sellado y cristal claro de 6 mm, maniobras, limpieza, retiro de sobrantes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	3,185.04	7,389.28	
		Suministro e instalación de ventana de aluminio anodizado natural 2", de medidas 0.35 x 0.60 m. Incluye: perfilados y resanes, elementos de fijación, calzas plomos, empaques, sellado y cristal claro de 6 mm, maniobras, materiales, limpieza, retiro de sobrantes material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	1,410.57	3,272.52	
		Suministro e instalación de puerta multipanel de medidas 2.14 x0.85 m. Incluye: marco y contramarco, chapa con llave marca Tesa modelo eiffel o similar, bisagras, recortes y desperdicios, elementos de fijación, maniobras, equipo, limpieza, retiro de sobrantes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	11,304.87	52,454.60	
		ESTRUCTURA PRESUPUESTAL					
		PDAM					655,780.00
		BENEFICIARIOS					17,189.07
		TOTAL					572,969.07
No. EXPEDIENTES: 2022AT000038							
SUB-TOTAL					178,846.04		
TOTAL					572,969.07		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



FECHA: 02/09/2022

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

CUENTA:

SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	REHABILITACIÓN DE SALONES EN LA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA CON CLAVE 08EPR0120A	C. MIGUEL HIDALGO 103, COLONIA CONCORDIA	C	IT	572.97	572,969.07		555,780.00	17,189.07	OBRA	1	100%	OCTUBRE	NOVIEMBRE	286,484.54	
0.00					0.00											
0.00					0.00											
0.00					0.00											
0.00					0.00											
0.00					0.00											
					TOTAL	572,969.07	0.00	555,780.00	17,189.07							

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental