

00624

RECIBIDO
17 FEB 2023
D 1159

Exp 0026/23



DIRECCIÓN
DEPTO. LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-33FM-OP-022

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000002

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE FEBRERO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2023, Y DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,380,900.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12355010001-999999-04-07015- 221-000-02K0808-61501-2-0-FAFM-25	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,380,900.00

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



RECIBIDO
15 FEB. 2023
D 14:03hrs

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

RECIBIDO
15 FEB. 2023
D 14:03hrs
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-OP-022

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023			
No. DE OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTOS MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.				
	PRESUPUESTO BACHEO Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente en baches, con un espesor aproximado de 10 cm, incluye: suministro de la mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-30, material pétreo producto de trituración total tamaño máximo de 3/4", incluye: Suministro de los materiales, desperdicios de los materiales, abundamientos, mano de obra, herramienta y equipo, corte con cortadora para baches mayores a 1 m2 y cuadreo con pico para baches menores a 1 m2, excavación y cuadreo manual, perfilado vertical de los bordes, limpieza y barrido de la superficie, colocación de la mezcla, acomodo y rastrileo, suministro y colocación de emulsión asfáltica de rompimiento rápido en riego de liga, compactación de la mezcla tendida y la base existente cuando se requiera, carga, y retiro del material producto de los trabajos fuera de la obra a los lugares autorizados, limpieza final del área y todo necesario para su correcta ejecución P U O T	M3	331	6,201.47 \$	2,380,900.00
No. EXPEDIENTE: 2023OP000002				TOTAL	\$ 2,380,900.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

RECURSOS MUNICIPALES



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 19 DE ENERO DEL 2023

CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0808-61501-2-0-FAFM-25

SUBCUENTA: CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL



EXP: 0026/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS EN PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4"(BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,380.90	\$ 2,380,900.00	\$ -	\$ 2,380,900.00	M3	100%	FEBRERO	ABRIL	\$ 1,190,450.00
TOTAL					\$ 2,380.90	\$ 2,380,900.00	\$ -	\$ 2,380,900.00					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

07-MARZO-2023.

RFC. CPC-111130-T78. e-mail: nelsoncruzaenz@gmail.com TEL. 614-426-7977.
AVE. AMERICAS No. 803-D. COL PANAMERICANA C.P. 31210. CHIHUAHUA, CHIH.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO,MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4"(BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH				
1	Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente en baches, con un espesor aproximado de 10 cm, incluye: suministro de la mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-30, material pétreo producto de trituración total tamaño máximo de 3/4", incluye: Suministro de los materiales, desperdicios de los materiales, abundamientos,mano de obra, herramienta y equipo, corte con cortadora para baches mayores a 1 m2 y cuadro con pico para baches menores a 1 m2 , excavación y cuadro manual , perfilado vertical de los bordes, limpieza y barrido de la superficie, colocación de la mezcla , acomodo y rastrilleo, suministro y colocación de emulsión asfáltica de rompimiento rápido en riego de liga,compactación de la mezcla tendida y la base existente cuando se requiera, carga , y retiro del material producto de los trabajos fuera de la obra a los lugares autorizados, limpieza final del área y todo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	M3	330.97	6,195.04	2'050,372.39
	Precio U.: ** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **				
	Total: ** DOS MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO,MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4"(BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH		1.00	2'050,372.39.	2'050,372.39
Subtotal de Presupuesto					2'050,372.39
				I.V.A.	328,059.58
				Total	2'378,431.97

LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

01249

SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS



COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO
PADRON UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26, 27, 28, 29 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO QUE ACREDITA A LA PERSONA FÍSICA QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS.

DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V.

REP. O APODERADO LEGAL: CRUZ SÁENZ NELSON ULISES

DOMICILIO: C. AMERICAS NO. 803, COL. PANAMERICANA, CP: 31210, CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C.: CPC-111130-T78 I.M.S.S.: A80-77048-10-7 INFONAVIT: A80-77048-10-7 CAPITAL CONTABLE: \$10,625,580.31

No. DE REGISTRO: PUCGE-14006 INSCRIPCIÓN: 28/01/2014 REVALIDACIÓN: 03/02/2023 MODIFICACIÓN: 15/02/2023 REEXPEDICIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

EMAIL: twocontabilidad@gmail.com

TELÉFONO: (644) 4-26-79-77 CÁMARA: CMIC-110171

ESPECIALIDADES		ESPECIALIDADES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1118 P*	PUNTES VEHICULARES CON SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO	1706 P*	SUBESTACIONES
1122 P*	SUBESTRUCTURA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN	1707 P*	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN (INCLUYE CALEFACCIÓN)
1123 P*	SUPERESTRUCTURA DE MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRIBOS Y ALEROS	1708 P*	VACÍO Y AIRE COMPRIMIDO
1124 P*	SUPERESTRUCTURA DE COLUMNAS, PILAS Y PILOTES	1710 P*	SISTEMA DE PARARRAYOS Y SISTEMAS DE TIERRAS
1126 P*	REVESTIMIENTOS EN CANALES Y CAUCES DE ARROYOS Y RÍOS	3101 P*	CONDUCCIÓN, REDES Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
1201 P*	VIGAS, TRABES, ARMADURAS, COLUMNAS Y OTROS ELEMENTOS DE ACERO	3102 P*	CONDUCCIÓN, REDES Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO
1202 P*	TECHUMBRES Y CUBIERTAS	3104 P*	POZOS DE VISITA Y REGISTROS
1205 P*	ELEMENTOS DE PAILERÍA Y CONEXIONES EN GENERAL	3105 P*	TOMAS DOMICILIARIAS
1300 G*	EDIFICACIÓN	3106 P*	ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
1401 P*	ALUMBRADO PÚBLICO	3107 P*	OBRAS O DRENAJES PLUVIALES
1403 P*	GUARNICIONES Y BANQUETAS	3202 P*	TELÉFONIA, VOZ Y DATOS
1405 P*	EQUIPAMIENTO DE PARQUES DEPORTIVOS - RECREATIVOS	3304 P*	GASES MEDICINALES
1406 P*	PARQUES Y JARDINES	3305 P*	CONTROLES DE ACCESO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
1501 P*	PRESAS DE ALMACENAMIENTO, DERIVADORAS Y DE CONTENCIÓN	3308 P*	CERCAS DE MALLAS DE ALAMBRE
1502 P*	CANALES	4202 P*	LUMBRERAS
1503 P*	DESAZOL VES Y DRAGADOS	4203 P*	PERFORACIÓN DIRECCIONAL
1504 P*	OBRAS DE PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO MENOR	4601 P*	URBANAS Y SUBURBANAS VERTICAL Y/O HORIZONTAL
1505 P*	TERRACERÍAS EN VALIDADES Y CAMINOS	4602 P*	CARRETERAS
1507 P*	TERRACERÍAS EN PLATAFORMAS	4604 P*	DEFENSAS VIALES
1508 P*	TRABAJOS PRE-AGRICOLAS (SUBSUELO, BARBECHO, PASTOREO, NIVELACIÓN, DESMONTES O LIMPieza)	4605 P*	COLOCACIÓN DE CERCO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE METÁLICO O DE CONCRETO HIDRÁULICO
1509 P*	DRENAJE EN VALIDADES, CAMINOS Y/O FERROCARRILES	5106 P*	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
1601 P*	EN VALIDADES URBANAS, VALIDADES SUBURBANAS, ESTACIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CAMINOS DE		
1602 P*	EN VALIDADES URBANAS, VALIDADES SUBURBANAS, ESTACIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CAMINOS DE		
1603 P*	EN VALIDADES URBANAS, VALIDADES SUBURBANAS, ESTACIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CAMINOS POR		
1604 P*	EN VALIDADES URBANAS, VALIDADES SUBURBANAS, ESTACIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CAMINOS POR		
1607 P*	MANTENIMIENTO DE VALIDADES CON CONCRETO ASFÁLTICO		
1608 P*	MANTENIMIENTO DE VALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO		
1610 P*	PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL ASFÁLTICO		
1704 P*	TABLEROS DE FUERZA Y DISTRIBUCIÓN		

OBSERVACIONES: ADICIÓN DE ESPECIALIDAD (1608)



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

MTRO. MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES
PRESIDENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE FEBRERO DE 2023

G* = ESPECIALIDADES GENERICAS, P* = ESPECIALIDADES PARTICULARES

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS, ENMENDADURAS O RASPADURAS



CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.

C. EMILIO CARRANZA No. 701. COL. VILLA JUAREZ. C.P. 31604

RFC. CPEW-980504-FW0. constructorapewis01@outlook.es

TEL. (614) 419-0555.

07-MARZO-2023.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO,MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4"(BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH				
1	Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente en baches, con un espesor aproximado de 10 cm, incluye: suministro de la mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-30, material pétreo producto de trituración total tamaño máximo de 3/4", incluye: Suministro de los materiales, desperdicios de los materiales, abundamientos,mano de obra, herramienta y equipo, corte con cortadora para baches mayores a 1 m2 y cuadreo con pico para baches menores a 1 m2 , excavación y cuadreo manual , perfilado vertical de los bordes, limpieza y barrido de la superficie, colocación de la mezcla , acomodo y rastrilleo, suministro y colocación de emulsión asfáltica de rompimiento rápido en riego de liga,compactación de la mezcla tendida y la base existente cuando se requiera, carga , y retiro del material producto de los trabajos fuera de la obra a los lugares autorizados, limpieza final del área y todo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	M3	330.97	6,220.06	2'058,653.26
	Total de REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO,MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4"(BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH		1.00	2'058,653.26	2'058,653.26
Subtotal de Presupuesto					2'058,653.26
				I.V.A.	329,384.52
				Total	2'388,037.78



ING. PANFILO MARTIN GRANADOS CASTAÑEDA.
ADMINISTRADOR UNICO.
CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.



07-MARZO-2023.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4"(BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH				
1	Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente en baches, con un espesor aproximado de 10 cm, incluye: suministro de la mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-30, material pétreo producto de trituración total tamaño máximo de 3/4", incluye: Suministro de los materiales, desperdicios de los materiales, abundamientos, mano de obra, herramienta y equipo, corte con cortadora para baches mayores a 1 m2 y cuadreo con pico para baches menores a 1 m2, excavación y cuadreo manual, perfilado vertical de los bordes, limpieza y barrido de la superficie, colocación de la mezcla, acomodo y rastrilleo, suministro y colocación de emulsión asfáltica de rompimiento rápido en riego de liga, compactación de la mezcla tendida y la base existente cuando se requiera, carga, y retiro del material producto de los trabajos fuera de la obra a los lugares autorizados, limpieza final del área y todo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	M3	330.97	6,251.22	2'068,966.28
	Total de REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4"(BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH		1.00	2'068,966.28	2'068,966.28
Total de Presupuesto					2'068,966.28
				IVA	\$331,034.60
				TOTAL	\$2,400,000.88


ING. JAIME JAVIER SOLIS VEGA.
REPRESENTANTE LEGAL.
RFC. SCO-091026-IP0.