

H
D0523

EXP 0028/23



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDMREF/22-OP-015

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000179

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE FEBRERO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES (REFRENDO), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12359010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61901-2-0- PD22-11	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$1,200,000.00

OBRA O PROYECTO

1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN INSTALACIONES DE LA MEDiateca UBICADA EN AV. TEÓFILO BORUNDA 1617 COLONIA EL PALOMAR, CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
14 FEB 2023
3:10
DEPTO. LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

RECIBIDO
08 FEB. 2023
14:34hrs
DEPTO. DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO
15 FEB. 2023
DEPTO. CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDMREF/22-OP-015

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
			CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZÓTEAS EN INSTALACIONES DE LA MEDIANTECA UBICADA EN AV. TEÓFILO BORUNDA 1617 COLONIA EL PALOMAR, CHIHUAHUA, CHIH.		PRESUPUESTO					
			PRELIMINARES					
			Corte de piso de concreto hidráulico y zampeado con cortadora de disco de diamante. Incluye: el trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.					
			Demolición de piso de concreto y/o zampeado de mampostería hasta 10 cm de espesor. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, cargas y acarreo, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE así como todo lo necesario para su correcta ejecución.					
			Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 6.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.					
			Retiro de impermeabilizante existente con carda o cepillo de alambre, limpieza y detallado fino libre de polvo y cualquier sustancia en muros y losas para recibir el nuevo impermeabilizante. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución.					
			Suministro, relleno y compactación con material calidad base al 95% de la prueba proctor, para mejoramiento de terreno o en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreo, aline y compactación en capas de 20 cm, así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución.					
			CIMENTACIÓN REJA DE ACERO					
			Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.					
			Dala de desplante de sección de 20 x 55 cm, a base de concreto f'c=200kg/cm2, armada con 6 varillas #3 en sentido longitudinal y estribos #2 @ 20 cm, acabado común. Incluye: materiales, cimbrado, colado, desmoldura, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.					
		Zampeado a base de Piedra bola de río asentada con mortero-arena 1:4, proporción 60% piedra y 40% de mortero. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		SUB-TOTAL						
		No. EXPEDIENTES: 2022OP000179						
		SUB-TOTAL						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RÓDULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDMREF/22-OP-015

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZÓTEAS EN INSTALACIONES DE LA MEDIATECA UBICADA EN AV. TEOFILO BORUNDA 1617 COLONIA EL PALOMAR, CHIHUAHUA, CHIH.	PRESUPUESTO				
		REJA DE ACERO				
		1.32 m. ancho de 1.50 m. altura de 2.50 m. material de bastidor de 1 1/2" Cal. 14, material poste cargador de 2 1/2" - cal. 12, ahogados en 2 muertos de concreto f'c= 200kg/cm2 de .30 x .30 x .60 (ver plano A1.01 para detalles), incluye: abrazaderas para fijación de paneles, tapa de polipropileno para postes, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		pza	1.00	4,572.94	5,304.61	
		Suministro y colocación de reja de acero con capa de zinc y poliéster termoacondicionado color café de 2.5u m de altura, prefabricada marca de acero o similar en calidad, con varilla cal. 6 y postes de 2 1/4" x 2 1/4" cal. 16 @ 2.5 m. ahogados en concreto, incluye: abrazaderas para fijación de paneles, tapa de polipropileno para postes, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		m	90.00	1,812.50	189,225.00	
		CUNETA LATERAL				
		Cuneta a base de zampeado a base de piedra bola de río asentada con mortero-arena 1:4, proporción 60% piedra y 40% de mortero, Incluye: afine y topografía, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, fletes y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		m3	6.09	2,758.21	19,485.10	
		REFRENDADO				
		IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR				
Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir, incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
m2	1,415.00	270.75	444,409.05			
IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR						
Retiro de pintura existente, limpieza y detallado de muros interiores para recibir productos impermeabilizantes y pintura nueva, incluye: picado de muro, materiales, herramienta, equipo, acarreo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
m2	450.00	42.16	22,007.52			
		SUB-TOTAL			680,431.28	

No. EXPEDIENTES: 2022OP000179

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDMREF/22-OP-015

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZÓTEAS EN INSTALACIONES DE LA MEDIATECA UBICADA EN AV. TEOFILO BORUNDA 1617 COLONIA EL PALOMAR, CHIHUAHUA, CHIH.	PRESUPUESTO Aplicación de mortero impermeabilizante en muros interiores a base de mortero cemento tipo basecoat flexible marca USG o similar de secado rápido (2 hrs.) con aditivo impermeabilizante marca Thermotek modelo Master Life 110D para concreto o mortero o similar, con espesor promedio de 2 cms. acabado fino, para recibir pintura interior. Incluye: malla de refuerzo de fibra de vidrio, materiales, herramientas y equipo, protección para piso y muebles existentes, retiro de sobrantes a banco de cascabo indicado por supervisión, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	450.00	210.40	109,828.80
		PINTURA Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, colores claros, Mea Berel Mod Berelinte o similar (colores claros a pasteles). Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, mano de obra, equipo, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	450.00	79.78	41,845.16
		REJAS DE PROTECCIÓN EN BAÑOS Suministro e instalación de herrería para protección de baños de varilla cuadrada de 1/2" en ambos sentidos, en una separación de 12cms. incluye: material, mano de obra, marco, pintura esmalte y aplicación de pintura anticorrosiva, nel, soportería, soldaduras, cortes, desperdicios, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	2.96	2,845.00	9,768.59
		REPOSICIÓN DE CANALÓN Y BAJADAS PLUVIALES Retiro de canalón y bajadas de agua pluvial existente a los extremos de techumbre. Incluye: andamios, herramientas, mano de obra, depósito a lugar autorizado por la supervisión, maniobras, pilas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	80.00	231.83	21,513.82
		Suministro y colocación de canalón de 30 cm de base a los extremos de techumbre, a base de lámina galvanizada Cal. 24 de sección variable de 15 a 50 cm, sujeta a cada 2.00 m a todo lo largo del canalón. Incluye: andamios, mano de obra, herramientas, equipo, soldadura, sikaflex 1a en uniones, traslapes, maniobras, pilas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	80.00	522.73	48,509.34
		Bajada pluvial a base de tubo de PVC de 4" en extremos de aproximadamente 8.00 m de altura, Incluye: cortes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	32.00	223.61	8,300.40
		LIMPIEZA FINAL Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarrees dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00	25.00	5,800.00
						SUB-TOTAL 245,366.12
						TOTAL 1,200,000.00
	No. EXPEDIENTES: 2022OP000179					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2023

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0028/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EN INSTALACIONES DE LA MEDiateca UBICADA EN AV. TEÓFILO BURUNDA 1617 COLONIA EL PALOMAR, CHIHUAHUA, CHIH.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,200.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	OBRA	100%	FEBRERO	JUNIO	\$ 300,000.00
TOTAL					\$ 1,200.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00					

ING. RODOLFO ARMANDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL