

AD 0009/2023

Exp0045/23

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-OP-025

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000033

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE MARZO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,164,600.00 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02E1205-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,164,600.00

OBRA O PROYECTO

1. TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO UN MUNDO INTERACTIVO Y DE PAZ.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA SORDOVA CHAVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
15 MAR. 2023
DEPTO. CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RECIBIDO
13 MAR. 2023
DIB: 22h
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-OP-025

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO UN MUNDO INTERACTIVO Y DE PAZ	PRESUPUESTO								
		SUMINISTRO Y COLCCACIÓN DE MINGITORIO ECO COMBO 4 MEDIANO, MARCA SLOAN CON FLUXOMETRO MANUAL DE 0.5 L O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FLUXOMETRO MANUAL, ACCESORIO DE INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.					pza	1.00	17,527.57	20,331.98
		SUMINISTRO Y COLCCACIÓN DE TARJA DE ALUMINIO UNA TINA MARCA VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					pza	1.00	3,570.51	4,141.79
		SUMINISTRO Y COLCCACIÓN DE LAVABO MARATON BLANCO DE EMPOTRAR MARCA VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					pza	2.00	2,963.14	6,888.40
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED CPX 2X4 4000LM 35K M2 MARCA LITHONIA O SIMILAR, INCLUYE: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					pza	40.00	3,502.27	162,505.33
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA COLGANTE CAT. LSMAC4845W8030D010TEP MARCA COPPER LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					pza	3.00	3,826.68	13,316.85
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE 2X18 T8 PC TIPO SOBREPONER CON IP65 DE 36 W 120V 2X18W T8 LED PC MARCA SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE: FIJACIÓN, SOPORTERÍA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					pza	8.00	2,153.22	19,981.88
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CATALOGO VAC-P-0500-R MARCA COOPER LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: CONEXIÓN A CIRCUITO DE ALUMBRADO, SOPORTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					pza	2.00	5,440.15	12,621.15
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 110V MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: TAPA TIPO DECORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					pza	42.00	261.29	12,730.05
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO PARA TIERRA AISLADA 15A, 120V, 1F, 2H, 60HZ CON TAPA MARCA BTICINO MODELO: Q24028IGN O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					pza	39.00	284.09	12,852.23
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA (P08) ABATIBLE SENCILLA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 3", DIMENSIONES DE 1.10 X 2.10 M. MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 3", CRISTAL SENCILLO DE 6MM DE ESPESOR, JALADERA TUBULAR; BISAGRA DE PISO HIDRÁULICA JACKSON, PASADORES DE PISO, INCLUYE HERRAJES DE SEGURIDAD, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					pza	2.00	10,448.91	24,241.47
		No. EXPEDIENTES: 2023OP000033								

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-OP-025

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO UN MUNDO INTERACTIVO Y DE PAZ	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P03 ABATIBLE DOBLE DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 3". DIMENSIONES DE 2.20 X 2.10 M. MARCO DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 3". CRISTAL SENCILLO DE 6MM DE ESPESOR, JALADERA TUBULAR; BISAGRA DE PISO HIDRAULICA JACKSON, PASADORES DE PISO. FUJO SUPERIOR DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 3". CRISTAL SENCILLO, DIMENSIÓN DE 2.63 M DE ALTO X 2.20 M DE ANCHO. INCLUYE: HERRAJES DE SEGURIDAD, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	1.00	16,770.60	19,453.90
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA P05 EUCAPLAC COLOR ROBLE 0.90 X 2.10M, INCLUYE MARCO DE ACERO, CHAPA TIPO MANIJA MARCA GEO ACABADO LATON, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pieza	5.00	4,060.50	23,550.90
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA P05 EUCAPLAC COLOR ROBLE 1.10 X 2.10M, INCLUYE MARCO DE ACERO, CHAPA TIPO MANIJA MARCA GEO ACABADO LATON, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	pieza	1.00	4,320.85	5,011.95
		APLANADOS DE YESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: PERFILADO DE VENTANAS Y PUESTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	250.00	146.60	42,514.00
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA APLICADA EN MUROS Y PLAFONES COLOR BLANCO, MCA OSEL PLATA SATINADA, INCLUYE: LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA BASE DE SELLADOR TRANSPARENTE PARA USO INTERIOR 5:1, APLICACIÓN DE PINTURA CON LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR EL AREA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE A CUALQUIER ALTURA.	m2	1,489.34	82.56	142,633.50
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN CON NOMBRE DE LA OBRA Y LOGOTIPO DE 40 X 60 CM, EN ALUMINIO FUNDIDO, GRABADO EN ALTO Y BAJO RELIEVE EN UN ESPESOR DE 12 MM, DETALLE SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00	9,922.00	11,509.52
		LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	305.00	7.49	2,649.96
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 6 KVA ISB, MOD. XL-32-22-260 P1220V. INCLUYE: CONEXIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBORNANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	15,383.32	17,844.85
		TRAMITE U.V.I.E. INCLUYE: VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DICTAMEN FINAL PARA ENTREGAR A C.F.E. INCLUYE: ADECUACIÓN DE PROYECTO, MEMORIA DE CALCULO, ARCHIVO ELECTRONICO, TRAMITE Y PLANOS IMPESOS.	TRAMITE	1.00	16,698.00	19,369.68
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE SLMX70 MARCA DELTA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	1,365.47	3,167.89
		TRAMITE Y PAGO PARA EL CONTRATO DE CONEXIÓN ANTE C.F.E. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANOS, MEMORIAS TÉCNICO DESCRIPTIVAS, PLANOS IMPRESOS E INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO DE LA OBRA, PLANOS POR CIRCUITO Y PAGO ANTE LA C.F.E.	TRAMITE	1.00	33,880.00	39,300.80
					SUB-TOTAL	327,006.75

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-OP-025

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO UN MUNDO INTERACTIVO Y DE PAZ	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FFUJO DE 1.00 X 1.70 M. MARCO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" COLOR NATURAL, CRISTAL CLARO SENCILLO DE 6MM. INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	4,886.39	28,341.06
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJO DE 1.00 X 3.35 MARCO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" COLOR NATURAL, CRISTAL CLARO SENCILLO DE 6MM. INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	9,663.85	11,210.07
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 1 DE 1.20 X 2.80 :A BASE DE PERFILES METÁLICOS RECTANGULARES PR175 CAL. 20 DIM. 45X20MM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 10 CM (VER DETALLE), PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	9,028.73	41,893.31
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 2 DE 1.00 X 1.90. :A BASE DE PERFILES METÁLICOS RECTANGULARES PR175 CAL. 20 DIM. 45X20MM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 10 CM (VER DETALLE), PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	5,417.26	12,568.04
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 3 DE 2.60 X 2.80 :A BASE DE PERFILES METÁLICOS RECTANGULARES PR175 CAL. 20 DIM. 45X20MM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 10 CM (VER DETALLE), PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	21,055.40	24,424.26
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 4 DE 2.80 X 2.80 :A BASE DE PERFILES METÁLICOS RECTANGULARES PR175 CAL. 20 DIM. 45X20MM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 10 CM (VER DETALLE), PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	24,058.64	27,908.02
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 5 DE 1.83 X 2.80 :A BASE DE PERFILES METÁLICOS RECTANGULARES PR175 CAL. 20 DIM. 45X20MM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 10 CM (VER DETALLE), PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	13,543.96	78,554.97
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 6 1.83 X 3.20 :A BASE DE PERFILES METÁLICOS RECTANGULARES PR175 CAL. 20 DIM. 45X20MM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 10 CM (VER DETALLE), PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	18,057.36	41,893.08
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 7 2.40 X 2.90 PARA PUERTA DOBLE PRINCIPAL :A BASE DE PERFILES METÁLICOS RECTANGULARES PR175 CAL. 20 DIM. 45X20MM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 10 CM (VER DETALLE), INCLUYE PUERTA DOBLE ABATIBLE EN REJA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA, INCLUYE: CERRADURA TIPO PASADOR DE LLAVE, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	18,057.36	20,946.54
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA 1 30 X 2.90 PARA PUERTA SENCILLA: A BASE DE PERFILES METÁLICOS RECTANGULARES PR175 CAL. 20 DIM. 45X20MM CON UNA SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 10 CM (VER DETALLE), INCLUYE PUERTA SENCILLA, ABATIBLE EN REJA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA. INCLUYE: CERRADURA TIPO PASADOR DE LLAVE, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	11,788.84	13,675.05
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA EXTERIOR TIPO WALLPACK LED DE 60 W/INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, CONEXIONES, FIJACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	4,595.60	37,316.27
					SUB-TOTAL	338,730.67

No. EXPEDIENTES: 2023OP000033

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-OP-025

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS					
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO UN MUNDO INTERACTIVO Y DE PAZ	PRESUPUESTO						
	REJA METALICA CON DIMENSIONES DE 3.30 X 2.70 M. Y COSTADOS CON UNA ALTURA DE 40 CM (SEGÚN PROYECTO) CUADRICULA DE 10X10CM DE VARILLA CUADRADA DE 1/2 PARA TECHADO DE CUBO DE LUZ, INCLUYE LAMINA DE POLICARBONATODE 6MM, DOBLE PROTECCION U.V. TRANSPARENTE, COLOR (SEGÚN PROYECTO), EN LA PARTE SUPERIOR, MALLA TIPO GALLINERA POR LOS COSTADOS CAL 20. INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1,987.03	2,304.95		
	MURO DE BLOCK A BASE DE BLOCK CARA DE PIEDRA COLOR GRIS DE 20 CMS X 20 CMS X 40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, ACABADO APARENTE, BOQUILLA REQUEMADA DE 1.3 CMS APROX, REFUERZO VERTICAL CON JNA VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO A CADA 40 CM, REFUERZO HORIZONTAL CON 1 VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 40 CM. CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEO, F'C= 200 KG/CM². INCLUYE CORTES CON PULIDOR ELECTRICO CON DISCO DE DIAMANTE, LIMPIEZA CON ESCOBILLON SECO O CEPILLO DE ALAMBRE Y SOLUCIÓN DILUIDA DE AGUA: ACIDO MURIATICO PROP 10:1, HERRAMIENTA, CIMBRA, ACABADO COMUN, DESCIMBRADO, ARMADO, VACIADO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	4.50	1,308.36	6,829.64		
	ZAPATA CORRIDA DE 0.60 X 0.20 M. DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA #3 @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	16.00	811.27	15,057.17		
	RODAPIE CON BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MEZCLA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES CON UN ESPESOR DE 1 CM, RELLENO DE CELDAS CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA. INCLUYE: UNA VARILLA DEL N° 4 A CADA 40 CM VERTICALMENTE Y UNA VARILLA DEL N° 3 HORIZONTALMENTE A CADA 2 HILADAS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m2	33.60	1,151.62	44,886.54		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS A BASE DE MARCO DE ACERO. BASE DE ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA ACERO, COLOR BLANCO BRILLANTE, 4 PUERTAS DE CLOSET DE MADERA 58X210CMS., TIPO LOUVER, CON CERRADURA TIPO PASADOR Y 2 LLAVES POR PUERTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERÍA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	1.00	3,543.25	4,110.17		
	BANQUETA DE CONCRETO -HIDRÁULICO PREMEZCLADO, SIMPLE COLADO EN SECO: DE F'C=150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO. INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	96.00	540.31	60,168.92		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO- ROLLO INDIVIDUAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERÍA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	10.00	1,005.02	11,658.23		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERÍA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	4.00	2,254.95	10,462.97		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE PARED PARA JABON LIQUIDO POR VOLUMEN - 34 OZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TORNILLERÍA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	4.00	1,005.02	4,663.29		
	LOSA PARA BARRA DE 0.60 X 0.10 M. DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA #3 @ 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	5.00	1,512.51	8,772.56		
	ESCALERA MARINERA E 60 CM DE ANCHO. X 5.00 M. DE ALTURA. FORMADA CON TUBO NEGRO DE 1" PARA PELDAÑOS Y LATERALES, PROTECCION FORMADA CON SOLERA DE 3/8" X 1". INCLUYE: MATERIALES, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA ACERO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	3,146.94	7,300.90		
	SUB-TOTAL					176,214.35	
	No. EXPEDIENTES: 2023OP000033						

No. EXPEDIENTES: 2023OP000033

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-OP-025						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO UN MUNDO INTERACTIVO Y DE PAZ	PRESUPUESTO				
		FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLARROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	37.00	365.81	15,700.57
		PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO NOMINAL CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. Codos, SOLDADURA, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	ml	8.00	1,868.16	17,336.53
		SUB-TOTAL				33,037.10
No. EXPEDIENTES: 2023OP000033		TOTAL				1,164,600.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2023
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02E1205-61201-2-0-PDAM-TI
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02E1205-61201-2-0-PDAM-TI
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0045/23

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO UN MUNDO INTERACTIVO Y DE PAZ	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,164.60	\$ 1,164,600.00	\$ -	\$ 1,164,600.00	PZA	100%	MARZO	MAYO	\$ 582,300.00
TOTAL					\$ 1,164.60	\$ 1,164,600.00	\$ -	\$ 1,164,600.00					

ING. RODOLFO ARMANDO RIVERA RIVERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL