

AD 043/2023

Exp 0173/23



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-051

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000126

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE JULIO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,285,965.75 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,285,965.75

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO (FOLIO P.P. 296).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

ATENTAMENTE

RECIBIDO
05 JUL 2023
DEPT. DE PLANEACIÓN
Y CONTROL DE OBRAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

RECIBIDO
04 JUL 2023
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-051

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO (FOLIO P.P. 296)		PRESUPUESTO PRELIMINARES				
			Retiro de juegos infantiles de 3.00 x 1.20 mt. Incluye: excavaciones, demolición de cimentación de concreto, retiro de escombro, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	5.00	3,914.34	22,703.17
			Corte de arbol de 6 mt aprox de altura. Incluye: tala, acarreo hasta un punto fuera de la obra para su posterior retiro a un lugar autorizado por las autoridades correspondientes, plantación de dos árboles nuevos, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	7,737.79	8,975.84
			Retiro de malla ciclónica con postes de 2.00 mt de altura (existente). Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarrees dentro de la obra, retiro de material fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	80.00	227.93	21,151.90
			Demolición de muro de block para acceso del material de 0.20 cm de espesor. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, perfilado, demolición, retiro de material resultante fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, carga y acarreo, generador eléctrico a gasolina y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	5.10	217.43	1,285.32
			Rehabilitación de juegos infantiles resbaladeros, sube y baja y columpio de 2.80 x 1.20 m. Incluye: la cimentación a base de concreto de F'c= 200 kg/cm2, excavaciones, demolición de cimentación de concreto, cepas para instalación, lijado o pulido, pintado de fondo tipo primer alquidílico marca Comex o similar en calidad, repintado con esmalte anticorrosivo marca COMEX o similar en calidad y lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	5.00	3,208.34	18,608.37
			Colocación de juego infantil por reubicación. Incluye: excavación, cimentación de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ubicación P.U.O.T.	pza	5.00	1,382.57	8,018.91
			BARDA PERIMETRAL				0.00
			Excavación para zapata aislada, para contrahuerte en material tipo "B" de 0.00 m a .60 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobrecanchos, retiro de material a 5.0 mt. máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	0.30	326.63	113.67
			Aline y compactación del área de desplante al 90% de la prueba Proctor. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	0.48	47.82	26.63
			Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm² hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, niveado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	0.50	180.76	104.84
			Zapata aislada ZA-1 de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.60 m x 0.40 m x 0.20 m, armada con varillas No. 3 en ambos sentidos. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarrees, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	611.36	1,418.36
			Muro de block de concreto de 0.20 m. de altura (una hilada) de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:3, acabado camión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	5.80	588.06	3,956.47
			Contrahuerte a base de concreto F'c=200 kg/cm2 de cimentación de zapata aislada de 40x60x20 de sección de base inferior de 0.30X0.30 m. y superior de 0.20x0.20 m con corte de 45 grados, ver detalle en plano (pegado a muro en la cara). Y una altura de 3 mts, armado con 4 varillas #3 con estribos de 2 @20 cm. Incluye: cimbrado, armado y colado, material, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.	pza	2.00	2,494.66	5,787.61
SUB-TOTAL						92,152.07	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MIRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-051

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
1	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO (FOLIO P.P. 296)	PRESUPUESTO				0.00
		BARDA DE ACCESO DE MATERIAL				
		Excavación para cimentación con maquinaria, dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior uso como relleno. Incluye: afine de taludes, carga, acarreo, retiro de material (sobrante) producido de la excavación fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobreanchos de 25.0 cms por lado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1.00	534.82	534.82
		Compactación del terreno natural con ballarina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, afine, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	2.10	26.03	26.03
		Planilla 5.0 cm de espesor, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm², considerando sobreancho de 12.5 cm en cada lado. Incluye: afine del desplante, traspaleo fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1.80	180.76	180.76
		Zapata Corrida de sección constante de 80 x 20 cms de espesor para desplante de muros, refuerzo inferior con 5 varillas de 3/8" en el sentido longitudinal y una varilla de 3/8" de diámetro a cada 20 cms en el sentido transversal, concreto F'c= 200 kg/cm2, premezclado y bombeado. Incluye: prueba de concreto, cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	3.00	1,045.91	1,045.91
		Rodapie a base de block de 20 x 20 x 40 cms, refuerzo horizontal con 1 varilla de 3/8" de diámetro a cada 40 cms, refuerzo vertical con 1 varilla de 1/2" de diámetro a cada 40 cms, celdas rellenas de concreto F'c= 150 kg/cm2. Incluye: armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	2.40	912.04	912.04
		Dala de Desplante de 25 x 25 cms con esquinas ochavadas (luno de 1"), armada con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20 cms, concreto F'c= 200 kg/cm2, premezclado y bombeado. Incluye: prueba de concreto, material, mano de obra, habilitado y armado del acero, colado, cimbrado común, descimbrado, curado del concreto, vibrado, herramienta, equipo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	3.00	672.87	672.87
		Muro de block 20 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, relleno de concreto F'c= 100 kg/cm2, acabado aparente y boquilla requemada. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	6.00	848.45	848.45
		Castillo de concreto F'c=200 kg/cm2 de 25x25 cms. Con esquinas ochavadas (luno de 1") armado con 4 varillas #4, F'y=4200 kg/cm2, estribos del # 2 @ 15 cms. Incluye: cimbra común, descimbrado, vibrado, cruces de varillas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	6.00	677.33	677.33
		Dala de cerramiento de 25 x 25 cms, con esquinas ochavadas (luno de 1"), armada con 4 varillas de 3/8" de diámetro y esitbos de 1/4" de diámetro corrugado a cada 15 cms, concreto F'c= 250 kg/cm2, premezclado y bombeado. Incluye: prueba de concreto, material, mano de obra, habilitado y armado del acero, colado, cimbrado común, descimbrado, curado del concreto, vibrado, herramienta, equipo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	3.00	719.87	719.87
		BARANDAL				
		Barandal a base de PTC de 1", con acabado curvado de 15 cm de separación, con soleras 1" x 3/16", con altura de 2.5 mt, con postes a cada 2.0 mts de 4" con altura de 2.00 mts. Incluye: pintura de esmalte marca Comex o similar en calidad, anclaje ahogada en dala, materiales, equipo, mano de obra, rolado y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.	m	18.60	7,021.40	151,493.73
		Barandal a base de PTC de 1", con acabado curvado de 15 cm de separación, con soleras 1" x 3/16", con altura de 2.3 m. Con postes a cada 2.0 mts de 4" con altura de 2 mts. Incluye: Pintura de esmalte, anclaje ahogada en dala, materiales, equipo, mano de obra, rolado, todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.	m	45.60	6,605.51	349,405.06
		Barandal a base de PTC de 1", con acabado curvado de 15 cm de separación, con soleras 1" x 3/16", con altura de 1.9 mt, con postes a cada 2.0 mts de 4" con altura de 2 mts. Incluye: pintura de esmalte, anclaje ahogada en dala, materiales, equipo, mano de obra, rolado y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.	m	9.50	5,768.69	63,570.96
SUB-TOTAL					587,176.02	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-051					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023			
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO (FOLIO P.P. 296)	PRESUPUESTO			
		Suministro y colocación de conjunto marca Jumbo residencial, columnpios, mecedora, bajada de compresto plastico reforzado modelo CON-CR-05-02 o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	71,805.15
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de F'c=200kg/cm2, utilizado en rampas para personas con discapacidad, con color azul a dos manos, marca Blender o similar en calidad, acabado rayado a cada 8.0 cm, de hasta 20.0 cm de espesor, 3.00 metros de ancho y 2.50 de largo. Incluye: estampado con logo de discapacidad, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	9.00	609.39
		Firme de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: bombeo de concreto especificado, sellador para cemento pulido marca Fester o similar acabado final, curado (no utilizando compuestos químicos para curar), herramienta, cinta límite, nivelación, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	222.60	383.27
		Firme de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: bombeo de concreto especificado, sellador para cemento pulido marca Fester o similar y acabado final, curado (no utilizando compuestos químicos para curar), herramienta, cinta límite, nivelación, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	205.30	383.27
		Suministro y colocación de tapadera para registro de agua con placa metálica de 3/8" de espesor con medidas de .50 x .70 m. Incluye: herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.	pza	1.00	2,279.49
		FACHADA CALLE TOPACIO			
		Retiro de barandal existente. Incluye: carga y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	7.00	108.00
		Suministro y colocación de alambre de navaja marca Razor Ribbon con separación entre vuelta y vuelta de 25 cms con refuerzo de bayoneta doble segun se indica en plano . Incluye: material, mano de obra,herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	43.50	292.82
		FACHADA POSTERIOR			
		Demolición de piso de concreto hasta 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1.30	951.31
		Corte de piso de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: al tirazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	28.60	33.92
		Retiro de material producto de demolición y excavación, fuera de la obra. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.	m3	1.30	955.43
		Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	8.20	180.76
		SUB-TOTAL			303,914.38

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-051

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO (FOLIO P.P. 296)	PRESUPUESTO				
		Zapata corrida ZC-1 de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.60 mt x 0.20 mt, armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No. 3 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, desmoldado, acarreo, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	13.30	833.65	12,861.55
		Dalla o cadena de desplante de concreto sección 0.20 m x 0.20 m aproximadamente, con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8"), y estribos del No. 2 (1/4") a cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y desmoldado, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	13.30	444.62	6,859.60
		Muro de block de concreto de 20 x 20 x 40 cms asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:3, acabado camún. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	10.70	778.84	9,666.96
		Dalla o cadena de cerramiento de concreto sección 0.20 m x 0.20 m aproximadamente, con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") a cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y desmoldado, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	13.30	487.84	7,523.31
		RAMPAS EXTERIORES				0.00
		Demolición de piso de concreto hasta 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	4.00	951.31	4,414.08
		Corte de piso de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: el trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	21.10	33.92	830.23
		Retiro de material producto de demolición y excavación, fuera de la obra. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.	m3	4.00	955.43	4,433.20
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de F'c=200kg/cm2, utilizado en rampas para personas con discapacidad, con color azul a dos manos, marca Blender o similar en calidad, acabado rayado a cada 8.0 cm, de hasta 35.0cm de espesor, 2.4 metros de ancho y 2.30 de largo. Incluye: estampado con logo de discapacidad, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	4.70	903.50	4,925.88
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de F'c=200kg/cm2, utilizado en rampas para personas con discapacidad, con color azul a dos manos, marca Blender o similar en calidad, acabado rayado a cada 8.0 cm, de hasta 20.0cm de espesor, 1.94 metros de ancho y 4.3 de largo. Incluye: estampado con logo de discapacidad, sello acrílico base solvente Forza o similar en calidad a dos manos, vibrado, corte con cortadora de disco, curado, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	8.50	609.39	6,008.99
		INSTALACION ELECTRICA				0.00
		Suministro e instalacion de acometida. Incluye: tramiles ante CFE, cable 1+1 xlp-drs calibre 6 aluminio, conectores, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion.P.U.O.T.	pza	1.00	4,566.30	5,296.91
		Suministro e instalacion de mufa de 35 mm, tubo de p.p.g de 35mm con 3 mt de longitud, cable 1hw cal. 8 desde la base hasta el interruptor el foro del conductor neutro de color blanco o gris y el de la fase diferente al blanco (25 mts). Incluye: conectores tope a tope bimetálico cal. 6-8, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.	pza	1.00	1,758.65	2,040.03
					SUB-TOTAL	64,860.33


NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

M. FRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-051						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO (FOLIO P.P. 296)	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de base de medición 4x100 amps 127v para empotrar, nema 1. Incluye: resane, 8 mt de alambre temple semiduro con recubrimiento de cobre calibre 4, electrodo para puesta de tierra de 5/8" x 1.5 mt, conector tipo fargo reforzado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	241.59	241.59
		Suministro y colocación de centro de carga para aulas de 4 polos, tensión nominal 120/240 Vca, 1 fase- 2 hilos, barras principales estaiadas para 100 amperes montadas en base aislante de policarbonato de alta resistencia, corriente de corto circuito máxima admisible 10 ka, grado de protección NEMA 3R, barra de tierra incluida, interruptores derivados tipo enchufable o atomillables, fabricado en lámina de acero rolado en frío con aplicación de pintura de epoxipoliéster color gris RAL-7035 acabado gofrado, la caja cuenta con discos removibles distribuidos en todos los laterales de la misma, montaje: sobreponer, marca General Electric o similar, incluye: materiales herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	1,642.83	1,642.83
		PLACA CONMEMORATIVA				
		Placa de identificación de 40.0 x 60.0 cm., detalle según proyecto. Incluye: placa con nombre de la obra y logotipo en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12.0 mm, anclaje, soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	11,018.33	11,018.33
		LIMPIEZA				
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	290.51	66.09	66.09
SUB-TOTAL					37,238.60	
TOTAL					1,285,965.75	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 21 DE JUNIO DEL 2023

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0173/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO (FOLIO P.P. 296)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,285.97	\$ 1,285,965.75	\$ -	\$ 1,285,965.75	OBRA	100%	JULIO	OCTUBRE	\$ 428,655.25
TOTAL					\$	\$ 1,285,965.75	\$ -	\$ 1,285,965.75					

[Signature]
ING. RODOLFO ARMENDARIZ KONQUILLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
MYRA VERÓNICA ESTELA ROQUELFO BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Signature]

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, Presidente Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.



**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**



**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**

DISTRITO 16

Monto Asignado: \$38,926,732.90

Monto Gastado: \$38,906,215.38

Monto Restante: \$ 20,517.52

FOLIO ▼	NOMBRE FINAL ▼	COSTO ▼	CANT. DE VOTOS ▼	BOLSA ▼
55	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MERCADO 2141.	\$ 2,516,288.00	1741	\$ 2,516,288.00
152	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN ESC. PRIM. MELCHOR GUASPE 2450, COL. SANTA ROSA.	\$ 1,756,767.91	1505	\$ 1,756,767.91
263	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 1° DE MAYO.	\$ 3,975,510.00	1487	\$ 3,975,510.00
215	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PRIMARIA MUJER OBRERA JOSEFINA ORTIZ.	\$ 3,359,229.84	1384	\$ 3,359,229.84
342	MEJORANDO MI ESCUELA (PRIMARIA DR. ÁNGEL G. CASTELLANOS No. 2277).	\$ 4,273,440.00	1304	\$ 4,273,440.00
107	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "LÁZARO CÁRDENAS".	\$ 3,096,200.37	1298	\$ 3,096,200.37
156	RENOVAR PARA SEGUIR CRECIENDO (REHABILITACIÓN DE PARQUE JUNTA DE LOS RÍOS).	\$ 2,165,260.00	1294	\$ 2,165,260.00
234	INSTALACIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	\$ 976,920.42	1280	\$ 976,920.42
14	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA.	\$ 4,195,800.00	1208	\$ 4,195,800.00
296	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO.	\$ 1,285,965.75	1206	\$ 1,285,965.75
OP 358	RESTAURACIÓN DEL PARQUE GLORIETA INDUSTRIAL.	\$ 1,500,000.00	1160	\$ 1,500,000.00
357	MEJORANDO TU ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL.	\$ 3,623,000.00	1135	\$ 3,623,000.00
32	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS CALLES (MATEMÁTICAS Y GEMA), COL. CHULAVISTA.	\$ 4,853,362.28	1130	\$ 4,853,362.28
160	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DOS CALLES (48 Y 50), COL. VILLAS DEL SUR.	\$ 779,628.11	1033	\$ 779,628.11
337	MALLA SOMBRA EN GRADAS COBACH 2.	\$ 328,373.70	981	\$ 328,373.70
305	EQUIPAMIENTO DE LA COCINA DEL CLUB DE ABUELO DIVINA ILUSIÓN CENTRO COMUNITARIO LEALTAD I.	\$ 64,790.00	93	\$ 64,790.00
333	EQUIPAMIENTO CLUB SAN JORGE.	\$ 155,679.00	83	\$ 155,679.00