

03182



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-FODESM-OP-054

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000157

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$10,500,000.00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0904-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$10,500,000.00

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS				
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		RETIROS Y REUBICACIONES				
		Retiro de escombros existente en el sitio, incluye: desmonte, carga, acarneos y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y todo lo necesario para su correcta ejecución. P U O T.				
		CORTES DE CARPETAS Y DEMOLICIONES				
		Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante, incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P U O T.				
		Corte de carpeta asfáltica con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P U O T.				
		Demoliciones de concreto hidráulico: simple, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P U O T.				
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P U O T.				
		Demoliciones de carpeta asfáltica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P U O T.				
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de mampostería de tercera clase: con mortero de cemento, incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto P U O T.				
No. EXPEDIENTES: 2024OP000157						
		SUB-TOTAL				
		49,569.18				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTOS			
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. EXPEDIENTES: 2024OP000157	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO			
		SONDEOS			
		Excavación manual para sondeos de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: el relleno compactado, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1,224.18	5,680.20
		TERRACERIAS			
		DESMONTE			
		Desmonte del lugar. Incluye: desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, carga, acarreo de material a un punto en obra para su posterior depósito del material a lugar autorizado por la DDUE y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	23.61	16,240.85
		DESPALME			
		Despalme del lugar en capa de 20cm. Incluye: desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, acarreo de material a un punto en obra para su posterior depósito del material a lugar autorizado por la DDUE y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	33.05	22,734.43
		CORTES			
		Excavación en material tipo "B" por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, operador extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	142.27	166,353.47
		Excavacion en material tipo "C" por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, operador, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	594.28	122,706.93
		TERRAPLENES			
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	53.98	110,769.12
		SUB-TOTAL			444,485.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTOS			
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO			
		Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobrebancho para noventa por ciento (95%) de su PVSM según la prueba proctor estándar con material producto del banco que elija el contratista con TMA de 3". Incluye formación de terraplenes en capas no mayores a 20cm, acarrees de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobrebancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	798.00	289.27	267,771.45
		Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobrebancho para noventa por ciento (90%) de su PVSM según la prueba proctor estándar con material producto de la excavación. Incluye formación de terraplenes en capas no mayores a 20cm, acarrees de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobrebancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	639.00	142.35	105,515.51
		ESTRUCTURAS			
		EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA ESTRUCTURAS			
		Excavación en material tipo "B" por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, operador, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m3	290.00	142.27	47,859.63
		Excavación en material tipo "C" por medios mecánicos. Incluye: mano de obra, equipo, operador, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo de material a un punto en obra para su posterior depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, descarga y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m3	72.00	594.28	49,634.27
		Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobrebancho para noventa por ciento (95%) de su PVSM según la prueba proctor estándar con material producto del banco que elija el contratista con TMA de 3". Incluye formación de terraplenes en capas no mayores a 20cm, acarrees de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobrebancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	450.00	289.27	150,998.94
		Formación y compactación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobrebancho para noventa por ciento (90%) de su PVSM según la prueba proctor estándar con material producto de la excavación. Incluye formación de terraplenes en capas no mayores a 20cm, acarrees de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobrebancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	298.00	142.35	49,207.55
		Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%) incluye: material, acarrees, acamellonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, se pagará medido compacto. P.U.O.T.			
		m3	168.00	300.26	58,514.67
		CIMENTACION			
		Planchilla de Concreto simple colado en seco de Fc=150 kg/cm2, utilizado en planilla de 5 cm de espesor. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m2	250.00	241.73	70,101.70
		CONCRETO. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	92.00	5,119.29	546,330.63
		SUB-TOTAL			
		1,345,934.35			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS			
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO			
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de Fc=250 kg/cm2, utilizado en DENTELLON EN ESTRUCTURA DE CONCRETO. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	11.50	6,020.43	80,312.54
		Suministro y colocación de dren de PVC de 6" de diámetro, en taludes, muros de concreto y pisos de concreto, colocados @3.00m de separación. Incluye suministro de materiales, cargas, acarneos, almacenamiento, cortes, desperdicios, anclajes, mano de obra, herramientas, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		pza	45.00	260.95	13,621.59
		CONCRETO EN MUROS			
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=250 kg/cm2, utilizado en MUROS, acabado aparente, utilizado en estructuras. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, turnos, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	159.00	6,482.81	1,195,689.48
		CONCRETO EN LOSA			
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de Fc=250 kg/cm2, utilizado en LOSA DE CAJON EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, acabado aparente, Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	123.00	6,921.58	987,571.03
		CONCRETO EN ALEROS			
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de Fc=250 kg/cm2, acabado aparente, utilizado en ALEROS. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m3	69.00	6,482.81	518,884.11
		ACERO DE REFUERZO			
		Suministro y colocación de acero de refuerzo, con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye: material, suministro, acarneos, cargas y descargas, almacenamiento, protección, cortado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		kg	36,752.00	19.87	847,104.20
		Habilitado y colocación de acero de refuerzo f'y = 4200 Kg/cm2 a base de varillas corrugadas con un rango de 3/8" a 1" a utilizarse en cualquier elemento estructural. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, cortado, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, sillas, alambre recocido, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		kg	36,752.00	13.46	573,831.03
		CANALIZACION (EL MIMBRE)			
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de Fc=200 kg/cm2, utilizado en piso de 12 cm de espesor, acabado floatado. Incluye: Incluye: malla electrosoldada 6x6-10/10, materiales, cimbrado, vaciado, curado, vibrado del concreto juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		m2	350	583.52	236,909.12
SUB-TOTAL					4,453,923.10

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO				
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de f'c=250 kg/cm2, utilizado en piso de 12cm de espesor, acabado aparente, utilizado en estructuras. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, turnos, cimbrado, colado a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	900.00	683.99	714,085.56
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de Fc=200 kg/cm2, utilizado en LOSA DE CANALIZACION DE ARROYO. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	20.00	3,737.06	86,699.79
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco de Fc=200 kg/cm2, utilizado en TALUDES-MUROS DE CANALIZACION DE ARROYO. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, empotramiento y pasos de tuberías, conexiones de descargas de otras estructuras, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	34.00	6,295.87	248,309.11
		BARANDAL METALICO				
		Suministro e instalación de Barandal a base de tubo negro Cedula 30 de 3" de diámetro con altura de 1.2 mt con postes a cada 3 mts y tubo horizontal en la parte de arriba y otro en medio. Incluye: pintura de esmalte, placa de 1/4" con anclaje ahogada en piso para soldar barandal, mano de obra, materiales, soldadura, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	60.00	2,249.28	156,549.89
		PAVIMENTACIÓN				
		SUBRASANTES Y BASES				
		Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%), incluye: material, acarreo, acanelonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. se pagará medido compacto. P.U.O.T.	m3	580.00	300.26	202,014.93
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%) de su PVSM, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezcado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	570.00	380.94	251,877.53
RIEGOS DE IMPREGNACION						
Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR CAR 1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, manobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	lto	2,654.00	20.33	62,588.75		
Emulsión catiónica de rompimiento rápido, con residuo asfáltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a razón de 0.5 lt/m2, empleada en riego de liga, según N.CTR CAR 1.04.005. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, manobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	lto	885.00	20.40	20,942.64		
SUB-TOTAL					1,743,068.20	
No. EXPEDIENTES: 2024OP000157						

No. EXPEDIENTES: 2024OP000157

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO				0.00
		CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE Y CONCRETO				
		Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su PVMM, del banco que elija el contratista de 4 cm de espesor compacto TMA 3/4". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T				
		m3	71.00	5,022.59	413,660.51	
		Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chufianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T				
		m3	36.00	5,350.86	223,451.91	
		GUARNICIONES Y BANQUETAS				
		Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco, de Fc=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado floreado. Incluye: materiales, cimbra, descimbrado, vaciado, curado, vibrado del concreto juntas con cortadora de disco., mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
		m2	900.00	366.22	382,333.68	
		Guarnición tipo pecho de paloma con concreto Fc=200kg/cm2, de 630 cm2 juntas @ 3.00mts, acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		m	410.00	407.00	193,569.20	
		BARANDAL METALICO				
		Suministro e instalación de Barandal a base de tubo negro Cedula 30 de 3" de diámetro con altura de 1.2 mt con postes a cada 3 mts y tubo horizontal en la parte de arriba y otro en medio. Incluye: pintura de esmalte, placa de 1/4" con anclaje ahogada en piso para soldar barandal, mano de obra, materiales, soldadura, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
		m	72.00	2,249.28	187,859.87	
		REHABILITACIONES				
		Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 3.50 cms de espesor en todo el ancho del área a trabajar incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T				
		m2	783.00	120.40	109,356.91	
		Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVSM, del banco que elija el contratista de 3.50 cm de espesor compactos TMA 3/8" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye: renovación previo al tendido de la carpeta de asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lbs /m2, suministro de de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de la planta, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación de material pétreo, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base, tendido, compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática, chafianes en orillas y carpeta, compactación con placa areas adyacentes a guarniciones y en las vueltas al término de la calle, sondeos para verificar espesor, limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T				
		m2	783.00	191.84	174,244.44	
SUB-TOTAL					1,684,476.52	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA.-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO				
		OBRA PLUVIAL				
		CAJA DE CAPTACION			0.00	
		Concreto hidráulico promezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de f'c=250 kg/cm2. Incluye: adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, descimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, nivelación, vibrado, empotramiento y pasos de tuberías, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	10.00	4,026.78	46,710.65
		Suministro y colocación de acero de refuerzo, con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye: material, suministro, acarneos, cargas y descargas, almacenamiento, protección, cortado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	350.00	19.87	8,067.22
		Habilitado y colocación de acero de refuerzo f'y = 4200 Kg/cm2 a base de varillas corrugadas con un rango de 3/8" a 1" a utilizarse en cualquier elemento estructural. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, cortado, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, sillerías, alambre recocido, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	350.00	13.46	5,464.76
		Suministro y colocación de tubería PEAD 42" de diámetro. Incluye: materiales, desperdicios, acarneos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, P.U.O.T.	m	40.00	3,839.64	178,159.30
		SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD				
		OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS				
		Suministro y colocación de vialitón reflectante ámbar (OD-7), de 10 x 22 x 5 cm, con anclas. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	30.00	256.96	8,942.21
		Suministro y colocación de vialita con un reflectante color blanco. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	30.00	87.13	3,032.12
		Suministro y colocación de vialita con un reflectante color ámbar, por unidad de obra terminada. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	30.00	87.13	3,032.12
		Suministro y colocación de botón de cerámica. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	30.00	61.30	2,133.24
		Suministro e instalación de señales reflectantes, por unidad de obra terminada, OD-5 de 61 x 122 cm [Indicadores de obstáculos]. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	4.00	2,344.27	10,877.41
SUB-TOTAL				266,419.03		

No. EXPEDIENTES: 2024OP000157

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO				
		SEÑALES VERTICALES ALTAS				
		Suministro e instalación de señales restrictivas reflejantes, SR-6 de 30 cm por lado (Alto), con poste galvanizado de 2" x 2" x 3.50 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T				
		pza	4.00	3,277.01	15,205.33	
		Suministro e instalación de señales restrictivas reflejantes, SR de-7 (Ceda El Paso) 86 x 86 cm, con poste galvanizado de 2" x 2" x 3.50 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T				
		pza	4.00	2,846.27	13,206.69	
		Suministro e instalación de señales preventivas reflejantes, por unidad de obra terminada, SP32 (Paso Peatonal) de 86 x 86 cm, con poste galvanizado de 2" x 2" x 3.50 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T				
		pza	4.00	2,846.27	13,206.69	
		PINTURA				
		Suministro y aplicación de raya amarilla y/o blanca discontinua de 12 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T				
		m	384.88	24.51	10,942.64	
		Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T				
		m2	72.00	153.30	12,803.62	
		Recubrimiento de superficies, en cruces peatonales y flechas a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, incorporación de microesferas retrorreflejantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T				
		m2	24.00	387.82	10,796.91	
ALUMBRADO PÚBLICO						
BAJA TENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO						
Elaboracion de banco de ductos s1b por medios mecanicos con una profundidad de 40x60 cms cama de arena de 5 cms por arriba y por abajo del ducto, alojando 1 ducto de 1 1/4" pad rd 19, cinta de señalización de peligro, relleno con material producto de la excavación, relleno de escombros fuera de la obra						
m 280.00 110.87 36,010.58						
Suministro e instalación de cable 2+1 cal 6 subterráneo marca condomex o similar según especificaciones de C.F.E. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T						
m 280.00 49.41 16,048.37						
Suministro e instalación de brazo metálico de 1.40 m cedula 40 tipo percha incluye: pintura, nivelación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación						
pza 6.00 2,202.76 15,331.21						
No. EXPEDIENTES: 2024OP000157						
SUB-TOTAL					143,552.03	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-OP-054

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACION DE AV. BAHIA DE SAN QUINTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalacion de poste metalico de 11 mts de altura con percha tipo funda y brazo doble de 2.4 mts, angulo de 25° incluye nivelación, sujecion con doble fuerza y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalacion	Pza	5.00	13,651.85	79,180.73
		Suministro e instalacion de poste metalico de 11 mts de altura con percha tipo funda y brazo sencillo de 2.4 mts, angulo de 25° incluye nivelación, sujecion con doble fuerza y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalacion	Pza	1.00	13,651.85	15,836.15
		Suministro e instalacion de base de concreto prefabricada de 40x60x180 cms marca polinor o similar, incluye nivelación, retiro de escombros, relleno, manobra, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	6.00	5,186.13	36,085.46
		Suministro e instalacion de luminaria tipo praha 60 w MVOLT R2 SH marca american electric o similar Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalacion. P U O T	pza	7.00	10,102.32	82,030.84
		Suministro e instalacion de cable THHW-LS cal. 10 marca indiana o similar incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	70.00	39.19	3,182.23
		TRAMITES				0.00
		Trámites correspondientes ante la c.f.e se le entrega al contratista factibilidad otorgada por cfe para la elaboración del proyecto en media tensión, el contratista continuara con los tramites tales como pago de aprobacion de proyecto y el pago para la conexión en media tensión	pza	1.00	48,106.93	55,804.04
		Trámites ante la uvie. Se le entregara al contratista proyecto en media tensión, baja tensión, diagrama unifilar y cuadro de cargas, el contratista deberá realizar el trámite correspondiente ante la uvie. Con los documentos actualizados así como los solicite dicha unidad verificadora	pza	1.00	26,223.92	30,419.75
		Pago por contrato de servicio de energia eléctrica con la C.F.E. Incluye: el contratista deberá realizar el contrato ante la C.F.E. para el suministro de energia eléctrica hasta que mantenimiento urbano a través de la dirección de alumbrado publico expida la carta entrega recepción de la obra. P U O T.	pza	1.00	10,054.52	11,663.24
		TRABAJO DIVERSOS				0.00
		Renivelación de pozo de visita de 0.00 a 1.50 m. Incluye: brocal nuevo, demoliciones, anillo perimetral de concreto armado, materiales, mano de obra, retiro de material fuera de la obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. P U O T.	pza	2.00	8,348.47	19,368.45
		Renivelación de caja de válvulas de 0.00 a 1.50m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de foto nuevo sobre losa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su colocación de tapa de foto, materiales, correcta instalacion. P U O T.	pza	3.00	10,055.09	34,991.71
		No. EXPEDIENTES: 2024OP000157				
SUB-TOTAL						368,572.60
TOTAL						10,500,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PEPD-26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0193/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 10,500.00	\$ 10,500,000.00	\$ -	\$ -	OBRA	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 3,500,000.00
TOTAL					\$ 10,500.00	\$ 10,500,000.00	\$ -	\$ -					\$ 10,500,000.00

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTNA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

D2994



Chihuahua, Chih., a 3 de septiembre de 2024
No. de oficio: SRIA/AT/493/2024

Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas
Presente . -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 16/24, celebrada el día 28 de agosto del presente año, mediante el cual se autoriza la reorientación de recursos de proyectos de obra pública a realizarse por el Municipio de Chihuahua a través de la Dirección de Obras Públicas, con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM) para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.


Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón



**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**

RAFR/AOB/MQ/MVB



2024 Año de Héroes Camillo Puerto Benemérito del Proletariado Revolucionario y Defensor del Mayab
2024 Año de la Estrategia de la Fundación del Estado de Chihuahua

Secretaría del H. Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000 Chihuahua, Chih.
Circunvalación 072 Tel. 614 200 48 00 - municipiochihuahua.gob.mx



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 16/2024

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 28 de agosto del año 2024, dentro del punto número veinticuatro del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra a la Regidora Ana Lilia Orozco Ortiz, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran la Comisión Especial para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, para la aprobación de la reorientación de recursos de proyectos de obra pública a realizarse por el Municipio de Chihuahua a través de la Dirección de Obras Públicas, con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM) para el ejercicio fiscal 2024... Al concluir la presentación del dictamen, se somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza la reorientación de recursos de proyectos de obra pública a realizarse por el Municipio de Chihuahua a través de la Dirección de Obras Públicas, con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESM) para el ejercicio fiscal 2024, aprobados en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento No. S.O. 03/2024 de fecha 14 de febrero del presente año, dentro del punto número 24 del orden del día, en los términos referidos en la siguiente tabla:

Nombre de la obra	Importe Autorizado	Reducción	Aumento	Importe Autorizado
CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUENTIN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO 1 ETAPA	\$18,000,000.00	\$7,500,000.00		\$10,500,000.00
(Solicitando se modifique el nombre de obra agregando la leyenda "1 Etapa")				
AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD LOS NOGALES	\$7,000,000.00		\$7,500,000.00	\$14,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VIALIDAD NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS	\$5,500,000.00		✓ \$1,000,000.00	\$4,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE OCUPACIÓN MARGINAL DEL DERECHO DE VÍA PFCC, DESDE CALLE DEL AGRICULTOR A AV. FUERZA AÉREA 1 ETAPA			✓ \$5,000,000.00	\$5,000,000.00
(Solicitando se modifique el nombre de la obra agregando la leyenda "1 Etapa") (Recurso original autorizado se puso a disposición a solicitud de Tesorería notificada mediante oficios D/3740/2024, TM/789/2024 y O/3741/2024)				
	\$30,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$30,500,000.00

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Secretaría del H. Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental y de la Dirección de Obras Públicas, para los efectos que correspondan.

Se autoriza y firma la presente certificación, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

El Secretario del H. Ayuntamiento

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón



**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**