

D3622.



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-EST-FAMU-AT-011

NO. EXPEDIENTE: 2024AT000047

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE OCTUBRE DE 2024

LIC. MARIO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,222,200.00 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024 (FAMB), ASI COMO LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS (ABIO) POR LA CANTIDAD DE \$37,800.00 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN 2024-2K016D2-A-16020 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024, DANDO UN TOTAL \$1,260,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-FAMU-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,222,200.00
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$37,800.00

OBRA O PROYECTO

1. JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACCIONES DEBERÁ OBSERVARSE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SEÑALADA, LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, Y PARA EFECTO DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMUJ-AT-011

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
		CONCEPTOS						
1	JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA	PRESUPUESTO						
		PRELIMINARES						
		Demolición de banquetas, guardarríos, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecánico manual compactadora eléctricas, incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T						12,850.36
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						8,433.22
		Cimentación domo						
		Excavación con maquinaria y/o equipos neumáticos en material Tipo "III y/o C", hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: Maquinaria, Equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						15,683.23
		Excavación con maquinaria en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta mano y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						4,690.41
		Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos, incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						449.00
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballastina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						538.20
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactado al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						3,137.89
		Relleno con material de banco calidad Base hidráulica con agregados de 1 1/2" a finos, compactado al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						59,572.56
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., incluye: fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						5,369.20
		SUB-TOTAL \$						110,703.99

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA. VERÓNICA ESTELA REGULEO BORJÓN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-011

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN		
1	JARDÍN DE NIÑOS TEMPORACA, CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA	PRESUPUESTO								
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna, incluye: suministro de los materiales, cimbra, colado, desmoldado, acarreo interno dentro de la obra, agua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
		Zapata aislada 2-1 de concreto de 120 cm x 240 cm x 30 cm de peralte, reforzada con varilla inferior a base de varilla del No. 4 a cada 20.0 cm. en ambos sentidos y varilla superior a base de varilla del No. 3 a cada 20.0 cm. en ambos sentidos, concreto premezclado, Fc= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, desmoldado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
		Dado D-1 de concreto de sección constante de 40cm x 40cm, refuerzo con 8 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, Fc= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado aparente, lino, desmoldado, desmoldado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
		Estructura Domo								
		Suministro de cubierta KSPAN-120 Calibre 24 de lámina galvanizada para sistema autosoportante, medido horizontalmente. Incluye: fletes, manobras de descarga, acarreo interno en la obra, anclamiento, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.								
		Montaje y Colocación de cubierta KSPAN-120 calibre 24, sistema autosoportante, de lámina galvanizada acabado zinc, medido horizontalmente. Incluye: materiales para fijación, equipo para montaje, cortes, rolado de la lámina, manobras de izaje, fletes, acarreo interno dentro de la obra, placas para anclaje a elementos estructurales, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo, equipo s de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								
		Suministro de tubo de 10" cédula 30, en acero A500 grado B, (para fabricación de columnas) . Incluye: material, fletes, acarreo interno dentro de la obra, manobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
		Habilitado y Montaje de columna metálica de tubo de 10" cédula 30, en acero A500 grado B, (se considera: diagonal, vertical y horizontal). Incluye: Trazo, nivelación, fletes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte Comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreo interno dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos osenatológicos. Limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
		Suministro esmalteado HSS de 10" x 1/4" de espesor, en acero A500 grado B, (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreo interno dentro de la obra, manobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
2024A1000947		Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de cuadrado HSS 10" x 10" x 1/4" de espesor, en acero A500 grado B. Incluye: Trazo, nivelación, fletes, cortes del material, armado de la columna con torne a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte Comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreo interno dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso di 3/4" de diámetro (cuerpo= 110 cm, extremo roscado= 15.0 cm, y gancho= 25.0 cm), desplante de columna C-1 acero A-36. Incluye: tuercas máquina y rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, carteles, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								
		Suministro y colocación de placa base PL-1 para columna C-1 de 3/4" x 35.0 x 35.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotiz color negro semillante, 4 barrenos para anclas de 3/4", elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA ROBULO BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-011

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	JARDÍN DE NIÑOS TEMPORAL, CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA	PRESUPUESTO							
		Suministro y colocación de placa de conexión PL-2 de cuerda inferior de armadura AR-1 en columna C-1 de 38" de 35.0 x 25.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	109.91	\$	100.98	12,074.51	
		Suministro y colocación de ménsulas triangular PL-3 para apoyo de viga V-1 en columnas C-1 de 12" de 20.0 x 20.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	34.85	\$	201.97	8,164.04	
		Suministro y colocación de sillería PL-4 para apoyo de armadura AR-1 en vigas V-1 de 12" de 30.0 x 25.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	47.80	\$	201.97	11,198.83	
		Suministro y colocación de placa de 1/2" x 0.15 x 0.30 cm. acero A-36 para unión de vigas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	58.75	\$	201.97	13,986.54	
		Suministro y colocación de placa de 1/4" acero A-36 para fijación de lámina con viga. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	35.85	\$	100.98	4,199.35	
		Suministro y colocación de placa PL-5 para lapas de Viga V-1 en extremos 1/4" de 8" x 8" acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	317.50	\$	100.98	37,190.83	
		Incluye: fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, punteado con soldadura de estanco, andamios (elevador), materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	13.45	\$	1,333.42	20,804.02	
		Suministro e instalación de bajadas pluviales a base lámina galvanizada Cal. 24 de hasta 4.0 m. de altura y sección de 20.0 x 20.0 cm. Incluye: materiales, abrazaderas, fijación con pilas, recortes, desperdicios, equipo de seguridad, andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		m	32.00	\$	853.05	31,665.22	
		Suministro e instalación de bajadas pluviales a base lámina galvanizada Cal. 24 de hasta 4.0 m. de altura y sección de 20.0 x 20.0 cm. Incluye: materiales, abrazaderas, fijación con pilas, recortes, desperdicios, equipo de seguridad, andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		m	31.20	\$	853.05	30,873.59	
		SUB-TOTAL \$						170,969.83	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

2024-EST-FAMU-AT-011

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-011

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRESUPUESTO					
Domo					
Suministro e instalación de reflector led de Qued 66W marca Libertia o similar. Incluye: material, soportaría, cable uso rudo 3x10, conector tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		pza	8.00	\$ 4,577.67	42,482.63
Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4". Incluye: coples de compresión, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	60.00	\$ 99.06	6,894.58
Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pasado. Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guileto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	55.00	\$ 175.16	11,175.21
Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicore o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		pza	5.00	\$ 3,384.09	19,511.72
Suministro e instalación de registro tipo conducto tipo "T" de 3/4". Incluye: soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		pza	4.00	\$ 95.58	443.49
Suministro e instalación de registro tipo conducto tipo "LB" de 3/4". Incluye: soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		pza	6.00	\$ 83.48	581.02
Suministro e instalación de cable de cobre cal. 8 #14w-ls marca viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	55.00	\$ 48.39	3,087.28
Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 #14w-ls marca viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	300.00	\$ 22.36	7,781.28
Suministro e instalación de cable tipo uso rudo de cobre cal. 3x14 marca viakon o similar. Incluye: conector uso rudo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
		m	45.00	\$ 60.45	3,155.49
Limpieza					
Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		m2	162.00	\$ 33.95	8,379.88
SUB-TOTAL				\$	101,492.69

TOTAL \$ 1,260,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
CUENTA:
SUBCUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL EXP: 0196/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO DE M	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL				
1	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPOKACA CCT. 08DJN2001L	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,260.00	\$ 1,260,000.00	\$ 1,222,200.00		1	100%	OCTUBRE	\$ 315,000.00
TOTAL						\$ 1,260,000.00	\$ 1,222,200.00	\$ -				\$ 37,800.00

[Handwritten signature]

encargado Mario Eduardo García Jiménez
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

[Handwritten signature]
Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2024-2K016D2-A-16020
Chihuahua, Chih. 28 de Octubre de 2024

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$1,260,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$1,260,000.00</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-000-80100001-251-2K016D2- C0100-E104T4-18-2533099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$1,222,200.00
PARTICIPANTES ESPECIE		\$37,800.00

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo, no reelección "

Bertha G. Nevarez

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA

SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.



Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental

Oficina de Planeación

28 OCT. 2024

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO: 2024-2K016D2-A-16020
FECHA: 28 de Octubre de 2024

CONCEPTOS DEL PROYECTO		Unidad	Cantidad
NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO	Description	
21911032 PR FAMB/F/2024	JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA APROBACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DPIG-2024-0676 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, CHIH. VALIDADO POR LA SEYD SEGUN OFICIO DPE-VP/217/2024 EJERCICIO 2024.- 100%	TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO, Y PLANCHA DE CONCRETO PARA CANCHA, AREA A CUBRIR 145.10 M2 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA TRABAJOS A REALIZAR: PRELIMINARES CIMENTACIÓN DOMO ESTRUCTURA DOMO ALBAÑILERIA (PLANCHA DE CONCRETO) INSTALACIONES ELECTRICAS LIMPIEZA	TECHUMBRE M2 1.00 145.10

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSION

No de Proyecto y Tipo de Local.	Subprograma Nombre y Descripción del Proyecto	SII del Proyecto	Tipo de Moneda (A.C.A. M.R.)	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pesos					Avance Físico (%) 31/12/2023	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)										Beneficiarios	Avance Físico (%) 31/12/2024	Únitate s
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2023	Federal				Descentralizado	Municipal	Participantes	Otros	Metas Totales del Proyecto								
								Total	U. de Medida	Cantidad						% A Real 2024								
21911032	01 REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS TEPORACA, CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA.	IT	A	2024 2024	CHIRIQUÍA		1,260,000.00	0.00	0.00	1,222,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	145.10	100	110	100	1,260	
PR							Total	1,260,000.00			0.00	1,222,200.00	0.00	37,800.00	0.00		0.00	0.00	TECHUMBRE	1.00				

Observaciones:

Beilha C. Novotz C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONADO
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN



la selección de las escuelas, de acuerdo a los criterios establecidos en la Convocatoria y en las Reglas de Operación del programa. (Anexo 1)

La Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete la tabla de selección a consideración del Comité, siendo aprobado por unanimidad.

Acto continuo, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, explica el tabulador, a través del cual se definirá el porcentaje de aportación que tendrán las escuelas de conformidad a lo establecido en el numeral 4.1.4 de las Reglas de Operación del programa. (Anexo 2)

Sucesivamente, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete el tabulador a consideración del Comité, siendo aprobado por unanimidad.

Previo a exponer los proyectos a aprobarse, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, informa al Comité de Validación que se recibieron 108 solicitudes de escuelas, de las cuales 47 no cumplen con los requisitos, por lo que quedan 61 solicitudes viables, las cuales se sujetan a la tabla de selección para definir a las escuelas seleccionadas quedando 55 escuelas beneficiadas y 6 en lista de espera.

La propuesta de escuelas seleccionadas para su análisis y aprobación es la siguiente:

- I. Escuelas que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas con recurso FAM, y sus aportaciones:

ESCUELA	LOCALIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REAL	VALOR APORTADO	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	FECHA DE ENTREGA
ESCUELA PRIMARIA 2178	CHICOMOS	\$1,318,000.00	\$1,318,000.00	\$1,318,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	24
TANAPAMBA	CHICOMOS	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	24
XX ANIVERSARIO	CHICOMOS	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	CANCHA DE FUTBOL MANO DE 14.6 X 23.5	24
VICTIMAS	CHICOMOS	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	CANCHA DE FUTBOL MANO DE 14.6 X 23.5	24
AJA VICTORIANO RAMON BANDA	CHICOMOS	\$751,000.00	\$751,000.00	\$751,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	24
AJA SUAREZ PATRA 134	CHICOMOS	\$751,000.00	\$751,000.00	\$751,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	24
LA TIERRA	CHICOMOS	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA	24
VICTIMAS DE LA REVOLUCION	CHICOMOS	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	24
AJA MIGUEL HERNANDEZ Y GONZALEZ	CHICOMOS	\$751,000.00	\$751,000.00	\$751,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	24
SEGUNDA FAMILIA	CHICOMOS	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	\$1,746,384.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	24
HERMANOS RAMON RAMON	CHICOMOS	\$751,000.00	\$751,000.00	\$751,000.00	BLINDA PERIMETRAL	46
		\$18,407,799.15	\$17,998,426.90	\$409,372.25		

NOTA: TODOS LOS DOMOS DEBEN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES QUE

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No 300, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Contactador 072 Ext. 6511 (614)200 48 00 1 municipiochihuahua.gob.mx

Dirección de Planeación y Evaluación
Departamento de Validación y Planeación Educativa
No. de Oficio DPE-VP/217/2024

Chihuahua, Chih., a 23 de septiembre de 2024.

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informamos que tiene aprobado con Recursos de FAM 2024 de Educación Básica en Alianza con el Municipio, el importe de \$6,686,040.33 (Seis millones seiscientos ochenta y seis mil cuarenta 33/100 M.N.).

CCT	NOMBRE	MUNICIPIO	MET	APORTACIÓN		
				ESTATALES	FEDERALES	TOTAL
08DPR0452R	TARAHUMARA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$2,795,359.99	\$0.00	\$2,795,359.99
08DJN2001L	TEPORACA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA	\$1,222,200.00	\$37,800.00	\$1,260,000.00
08DES0111N	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 12	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$2,668,480.34	\$54,458.78	\$2,722,939.12
				\$6,686,040.33	\$92,258.78	\$6,778,299.11

De la misma manera solicitó realizar de manera mensual el seguimiento, reportes para avance de obra y avance financiero y mandarlos de manera digital.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de Usted.



23 SEP 2024

lucelina vazquez

ATENTAMENTE



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

C.P. MANUEL SERGIO ROMERO MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P. C.P. FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ - SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Edificio "Héroes de la Revolución", 4° Piso, Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera
Chihuahua, Chih. Teléfono 614 429-33-00 Ext.: 12309
www.chihuahua.gob.mx