



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-FODESM-AT-070

NO. EXPEDIENTE: 2024AT000051

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

LIC. MARIO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$576,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), REGISTRANDO TAMBIEN LA CANTIDAD DE \$24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS APORTACION DE BENEFICIARIOS (ABIO), DANDO UN TOTAL DE \$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$576,000.00
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$24,000.00

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE GRADAS METÁLICAS EN PREPARATORIA GENARO VÁZQUEZ 8416
C.C.T.08SBC21651.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-AT-070						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS METÁLICAS EN PREPARATORIA GENARO VÁZQUEZ 8416 C.C.T.08SBC21651.	PRESUPUESTO				
	NO. EXPEDIENTE: 2024AT000051	Corte en piso de concreto hidráulico, banquetas de concreto hidráulico, firmes de concreto asfáltico, carpetas de concreto, etc., con cortadora a gasolina con disco de diamante de 14" de diámetro, hasta un espesor máximo de 20 cm., Incluye: trazo, maquinaria, equipo, agua, consumibles, mano de obra, herramienta menor, acarreos internos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	76.80	45.87	4,086.47
		Demolición de elementos estructurales (piso, firmes, zapatas, dados, columnas, dallas, trabes, castillo, losas, etc.) con acero de refuerzo por medios mecánicos retroexcavadora con martillo neumático. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	2.80	991.67	3,220.94
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	14.10	105.19	1,720.49
		Excavación con maquinaria en material Tipo "II" y/o C" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	4.00	675.14	3,132.65
		Alineo de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	18.80	21.41	466.91
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	18.70	26.26	569.63
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	7.50	140.50	1,222.35
		Relleno con material de banco calidad Base hidráulica con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	3.80	625.28	2,756.23
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	18.80	208.54	4,547.84
SUB-TOTAL \$					21,723.51	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-AT-070

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS METÁLICAS EN PREPARATORIA GENARO VÁZQUEZ 8416 C.C.T.08SBC216SL.	PRESUPUESTO Zapata Cortida de seccion 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra común en zaplas con madera 1era.. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocacion de acero, cimbrado, descinbrando, desmoldante para madera., colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapas de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	31.20	812.53	29,407.09
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto Fc=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, armado con vs de 1/2" verticales @ 40cm, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	13.50	1,044.73	16,360.47
		Data de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estibos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocacion del acero de refuerzo, ganchos, traslapas, cimbra común con madera de 2da., descinbrado, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	31.20	459.76	16,639.63
		Placa de acero A36 de 3/8" de 15x15 cm con 4 anclas de 15 cm (incluye gancho) con varilla lisa de acero A36 de 3/8" ahogada en concreto de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocacion, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevacion, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspeccion visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	68.00	465.98	38,334.10
		PTR de acero A36 2" x 2" rojo para diferentes usos en los elementos estructurales y calibre de acuerdo a proyecto ejecutivo y/o planos, Incluye: suministro, habilitado, montaje, izajes y colocacion, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevacion, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspeccion visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	1,421.50	94.20	155,330.15
		PTR 1 1/2" x 1 1/2" calibre 12 de acero A36, para diferentes usos en los elementos estructurales y calibre de acuerdo a proyecto ejecutivo y/o planos, Incluye: suministro, habilitado, montaje, izajes y colocacion, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevacion, equipo de corte, maquinaria, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspeccion visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	764.60	94.20	83,549.37
		Suministro polin monten 12EP14 en acero A36 (en Strut y peso de acuerdo a plano de proyecto), en acero A500 grado B, (para fabricacion de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	1,678.80	47.25	92,015.03
		Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de polin monten 12EP14, en acero A36 (peso de acuerdo a proyecto estructural), Incluye: Trazo, nivelacion, fletes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automolitz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspeccion visual y líquidos penetrantes, limpieza de la area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	1,678.80	46.89	91,313.96
		Suministro de perfil AR-400 Cal. 18, para respaldo de gradas. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra, P.U.O.T.	kg	204.50	53.91	12,788.53
						SUB-TOTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORJUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-AT-070						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA	CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRESUPUESTO					
	Colocación y habilitado de perfil AR-400 Cal. 18 para respaldo de gradierito. Incluye: habilitado del material, soldadura E6013, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	204.50	46.89	11,123.25
	Suministro y colocación de contraviento lateral a base de varilla redonda lisa de 5/8". Incluye: placas de conexión, tornillería, habilitado del material, soldadura E6013, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		kg	91.80	94.20	10,031.17
	Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m3	6.60	262.15	2,007.02
	Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2, acabado floreado y/o vuella de plana. Incluye: suministro de materia, redlla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	14.00	490.06	7,958.59
	Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		pza	1.00	9,843.21	11,418.12
NO. EXPEDIENTE: 2024AT000051		SUB-TOTAL				42,538.15
		TOTAL				600,000.00


NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN-GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CUENTA:
SUBCUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL EXP: 0227/24

NO DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	ESTATAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS METÁLICAS EN PREPARATORIA "GENARO VAZQUEZ" 8416 C.C.T. 08SBC2165I	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 600.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 576,000.00	OBRA	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 600,000.00
TOTAL					\$ 600,000.00	\$ -	\$ 576,000.00	\$ 24,000.00					

[Signature]

[Signature]

Licenciado Mario Eduardo García Jiménez
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

Maestra Verónica Estela Rodolfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2024

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, siendo las doce horas con seis minutos del día 12 de noviembre del año dos mil veinticuatro, se lleva a cabo la cuarta sesión del Comité de Validación del Programa de Infraestructura Educativa 2024, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida.
- II. Pase de lista de asistencia y confirmación del quorum legal.
- III. Instalación de los nuevos integrantes del comité de validación.
- IV. Aprobación del orden del día.
- V. Análisis y revisión de la solicitud presentado por la Dirección General de COBACH respecto al cambio en el tipo de ejecución de la obra autorizada al COBACH #10.
- VI. Análisis y revisión de la preparatoria Genaro Vázquez respecto al cambio en el tipo de ejecución de la obra autorizada.
- VII. Aprobación del cambio de tipo de apoyo.
- VIII. Asuntos generales.
- IX. Clausura de la sesión.

I.- BIENVENIDA

En el desarrollo del punto número uno del orden del día, la Lic. Liliana Imelda Arras Bustamante, en representación del Lic. Mario Eduardo García Jiménez, Director de Desarrollo Humano y Educación, da la bienvenida y agradece la asistencia de quienes están presentes.

II.- PASE DE LISTA Y CONFIRMACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

La Lic. Liliana Imelda Arras Bustamante, en representación del Lic. Mario Eduardo García Jiménez, Director de Desarrollo Humano y Educación, cede la palabra al Lic. Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, Subdirector de Educación, quien procede a dar el pase de lista de quienes integran el Comité de Validación.

Encontrándose presentes las siguientes personas:

1. Lic. Liliana Imelda Arras Bustamante en representación del Lic. Mario Eduardo García Jiménez, Director de Desarrollo Humano y Educación;
2. Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas;
3. Lic. Myrna Monge Meléndez, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación;

Esta hoja forma parte del Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Validación del Programa de Infraestructura Educativa 2024.

Página 1 | 6

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

Av. Juárez esquina con Calle Segunda No 4, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



IV.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El Lic. Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, Subdirector de Educación, solicita al Comité de Validación la aprobación del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

V.- ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COBACH RESPECTO AL CAMBIO EN EL TIPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA AUTORIZADA AL COBACH #10.

Continuando con el orden del día, el Lic. Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, Subdirector de Educación, cede la palabra al Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, quien explica que en la segunda sesión del Comité de Validación celebrada en fecha 26 de junio del año corriente el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua fue seleccionado como beneficiario del programa a través de la entrega del recurso por medio de cheque.

No obstante, mediante oficio recibido en fecha 28 de octubre del presente año, suscrito por el Lic. Reyes Humberto de las Casas Muñoz, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, la institución solicita el cambio de modalidad de apoyo para que en lugar de la entrega de cheque la obra sea ejecutada por la Dirección de Obras Públicas por cuestiones contables.

VI.- ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA PREPARATORIA GENARO VÁZQUEZ RESPECTO AL CAMBIO EN EL TIPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA AUTORIZADA.

Posteriormente, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, expone los antecedentes de la escuela Preparatoria Genaro Vázquez:

- La escuela Preparatoria Genaro Vázquez es una escuela por cooperación de carácter oficial que cuenta con 45 años operando en el municipio de Chihuahua.
- Las escuelas por cooperación se generaron a finales de los años setenta y trabajaban con aportaciones de los padres de familia y asociaciones civiles, con el tiempo el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la hoy Secretaría de Educación y Deporte, absorbió este tipo de planteles, no siendo el caso de la escuela en cuestión.
- En las bases del programa no se establecen criterios específicos para este tipo de escuelas, por lo que al momento de presentar su solicitud de ingreso al programa la escuela presentó su reglamento interior y Acta constitutiva de la sociedad de padres, sin embargo, esta última no presenta folio y sello de la autoridad educativa, en virtud de que la Unidad de Atención a Padres de Familia únicamente regula a las escuelas de nivel básico y no existe una autoridad que regule las escuelas de nivel medio superior por cooperación.

Diana S.

Esta hoja forma parte del Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Validación del Programa de Infraestructura Educativa 2024.

Página 3 | 6

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

Av. Juárez esquina con Calle Segunda No. 4, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 | (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

Gobierno Municipal 2024-2027


LIC. LILIANA IMELDA ARRAS
BUSTAMANTE


EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. MARIO
EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ,
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO
Y EDUCACIÓN


LIC. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ
CASTAÑEDA


SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN


ING. SAMUEL TRUJILLO SCHIAFFINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. MYRNA MONGE MELÉNDEZ
REGIDORA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN


LIC. ELISA AGUAYO BALDERRAMA
EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. LUIS
ABRAHAM VILLEGAS ESCANDÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y
PLANEACIÓN


Esta hoja forma parte del Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Validación del Programa de Infraestructura Educativa 2024.

Página 5 | 6

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

Av. Juárez esquina con Calle Segunda No 4, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 (614)200.48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Diana S. 