

DOS18



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDMREF/22-OP-004

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000177

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 01 DE FEBRERO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$6,480,973.32 (SEIS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES (REFRENDO), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$6,480,973.32
221-000-02K0907-61501-2-0- PD22-11		

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE-VADO ARROYO LOS NOGALES EN COLONIA RINCONES DE SIERRA AZUL.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



08 FEB. 2023
D1434w




"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDMREF/22-OP-004

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
				CONCEPTOS									
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE-VADO ARROYO LOS NOGALES EN COLONIA RINCONES DE SIERRA AZUL	PRESUPUESTO											
		TERRACERÍAS											
		Trazo y nivelación topografica para edificación estableciendo ejes y referencias. Incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra, herramienta, localización general, localización general entre ejes, señalamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											
		m2	3,190.00	9.32"							34,487.73		
		Corte en material tipo II con maquinaria, para dar nivel de desplante de terracerías. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.											
		m3	4,500.00	146.35.							763,947.00		
		Carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra a lugar indicado por la DDUE. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, operación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.											
		m3	5,850.00	104.42							708,594.12		
		Relleno compactado para formación del apochte de la tubería, con material de banco estabilizado con cal al 3%, compacto al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.VSM, en capas no mayores 15 cm. Incluye: materiales, cribado, carga, acarreos, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta. P.U.O.T.											
		m3	288.00	401.28							134,059.62		
Formación y compactación de terraplén con material de banco tipo calizo de 3" T.M.A., del banco que elija el contratista, compactado al noventa por ciento (90%) de su P.VSM. Incluye formación de terraplenes en capas no mayores a 20 cm, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección. P.U.O.T.													
m3	384.00	287.41							128,023.91				
PAVIMENTOS													
Formación de capa de revestimiento con material de banco de 2" T.M.A., del banco que elija el contratista, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.VSM. Incluye: formación de capas no mayores a 20 cm espesor compacto, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección. P.U.O.T.													
Construcción carpetas de concreto hidráulico y taludes de concreto M R =40 kg/cm2 de 20 cm de espesor, armado con 1 varilla #3 @ 20 cm en ambos sentidos. Incluye: materiales, cimbrado y descimbrado, calafateo con sello sonomeric, cortes, mano de obra, herramienta, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.													
Dentellon de protección de 40 cm de base, 100 cm de alto a base de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm2, armado con 1 varilla #3 @ 20cm en ambos sentidos. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T													
m										60.00	2,774.62		193,113.55
Suministro y colocación concreto hidráulico premezclado F'c= 200 kg/cm2 en bolardos de 20 cm x 80 cm, armado con 4 vs #3 y estribos #2 @15 cm (integrado al armado del pavimento). Incluye: material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.													
pza										92.00	1,438.71		153,539.13
Suministro y colocación de tubería Helcor rolado helicoidal corrugación 2 2/3" x 1/2" aluminizado tipo 2, cal. 16. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, descargas, prueba de hermeticidad y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.													
m										160.00	9,997.68		1,855,568.91
No. EXPEDIENTES: 2022OP000177													
SUB-TOTAL												6,480,973.32	



NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 13 DE ENERO DEL 2023



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBCUENTA: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0015/23

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE-VADO ARROYO LOS NOGALES EN COLONIA RINCONES DE SIERRA AZUL	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 6,480.97	\$ 6,480,973.32	-	\$ 6,480,973.32	OBRA	100%	FEBRERO	ABRIL	\$ 3,240,486.66
TOTAL					\$	\$ 6,480,973.32	\$ -	\$ 6,480,973.32					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL