



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-TE-045

NO. EXPEDIENTE: 2023TE000004

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE AGOSTO DE 2023

C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,373,471.54 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-12001-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,373,471.54
152-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11		

OBRA O PROYECTO

1. OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO		IMPORTE				
				CONCEPTOS					CANTIDAD O VOLUMEN		UNIDAD DE MEDIDA				
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO													
		REMODELACION PLANTA BAJA													
		PRELIMINARES													
		Demolición total de muro de Tablaroca existente y asistente de fibra de vidrio sin recuperación. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										38.00	m2	157.85	6,958.03
		Demolición y retiro de piezas cerámicas en piso, sin recuperación. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										205.00	m2	150.88	35,879.26
		Demolición y retiro de plafón existente, sin recuperación así como retiro de rejillas y accesorios. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										190.00	m2	168.25	37,082.30
		Desmantelamiento de tubería existente eléctrica y ajuste de trayectoria para construcción nueva según planos. Incluye: cambio de cableado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										60.00	m	87.62	6,098.35
		Retiro con recuperación de puerta. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										4.00	pza	349.99	1,623.95
		Retiro y demolición de mueble existente en cajas, sin recuperación. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										1.00	pza	3,593.17	4,168.08
		Retiro de elementos de cancelaría sin recuperación. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										2.00	pza	990.98	2,289.07
		Retiro de muebles sanitarios lavabos, w.c y mingitorio. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro a un lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										2.00	pza	415.51	983.98
		Retiro y reubicación de minisplit. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, instalación, bases para minisplit y condensadora, bomba para condensados, tubería extra para condensados, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										2.00	pza	10,056.06	23,330.06
		Retiro de luminarias con recuperación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, instalación, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										20.00	pza	458.66	10,640.91
		Demolición y retiro de piezas cerámicas en muro, sin recuperación, así como el enjarre. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										13.50	m2	211.96	3,319.29
		ALBAÑILERÍA													0.00
No. EXPEDIENTES: 2023TE000094		Muro de panel de yeso de 10 cms de espesor marca Tablaroca o similar, regular a dos caras a una altura de 0.00 a 3.05 m, de 1/2" sobre basidor metálico con canales y postes galvanizados de 2 1/2" calibre 26 @ 16" marca Tablaroca o similar, con esqueros metálicos en aristas, topajuntas, resanes con cinta marca Tablaroca de 2" de ancho y redmix marca Tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.										32.00	m2	541.92	20,116.07
											SUB-TOTAL		162,479.37		


NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

WTRÁ. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				CONCEPTOS				CANTIDAD O VOLUMEN			
				PRESUPUESTO							
				Muro de panel de yeso de 10 cms de espesor marca Tablaroca regular a una cara a una altura de 0.00 a 3.05 m. de 1/2" sobre basidior metálico con canales y postes galvanizados de 2 1/2" calibre 26 @ 16" marca Tablaroca o similar, con esquineros metálicos en aristas, tapajuntas, resanas con cinta marca Tablaroca de 2" de ancho y redmix marca Tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m2		327.24	
				Suministro y colocación de cajillo en L invertida, con longitud de desarrollo de 1.30, a 3.00 mt de altura a base de panel de yeso de 1/2" con cargadores, y perfiles. Incluye: Material, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				mt		847.14	
				ACABADOS							
				Aplanado fino a base de mortero cemento-arena 1.5 de F'c=60 Kg/cm2 a plomo y regla. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m2		149.14	
				Aplanado de yeso en muros y losa (regleado). Incluye: filos en puertas y ventanas, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				m2		135.38	
				Suministro y colocación de plafón reliculado 60 x 60 cm en interiores a base de panel de yeso sobre basidior de canales, cargadores calibre 22 y canal listón calibre 26 con suspensión oculta. Incluye: nivelación, ajuste, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2		1,043.91	
				Suministro y colocación de plafón cerrado contra humedad para espacios húmedos como baños o cochinetas a base de panel de yeso sobre basidior de canales, cargadores calibre 22 y canal listón calibre 26 con suspensión oculta. Incluye: nivelación, ajuste, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2		577.94	
				Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex pro-1000 o similar en calidad en exterior o contra humedad, igual color a edificio existente. Incluye: preparación de la superficie, sellador, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.				m2		95.87	
				Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex pro-1000 o similar en calidad en interior, color blanco base. Incluye: preparación de la superficie, sellador, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.				m2		95.84	
				Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex pro-1000 o similar en calidad en interior, color gris S.M.A. Incluye: preparación de la superficie, sellador, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.				m2		95.87	
				Laminado de Cerámica línea Catania grigio 25 x 40 cms color gris calidad de primera, marca Interkeramic o similar, asentado con pegazulejo, con boquilla sin arena en color blanco de 3 mm de ancho (a 2.43 mts de altura de piso a losa) remale de perfil de aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2		417.75	
				Suministro e instalación de cerámica de 0.60 x 0.60 mt modelo Barcelona marca Interkeramic o similar en calidad en color Graphite pulido gris. Incluye: adhesivo marca Interkeramic o similar en calidad, boquilla marca Interkeramic o similar en calidad, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				m2		979.69	
				Piso de cerámica en baños, línea Sayulita Riviera Gray de 50 x 50 cms color gris. Marca Interkeramic o similar, asentado con pegazulejo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, recortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				m2		467.28	
				Suministro e instalación de zodo de panel de acero inoxidable Cal. 22 de 36 cms de peralte. Incluye: adhesivo, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.				m		887.78	
				Suministro e instalación de zodo cerámico cortado en sillo de 0.60 x 0.10 mt modelo Barcelona marca Interkeramic o similar en calidad en color Graphite pulido gris, color gris. Marca Interkeramic o similar, asentado con pegazulejo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye: adhesivo, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.				m		197.79	
				SUB-TOTAL						695,924.67	



MYRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRUNDIA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023									
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No. EXPEDIENTES: 2023TE000004	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO							
		FABRICACIÓN DE CAJAS							
		Suministro y colocación de cubierta a base de madera procesada tipo MDF cubierta con melamina blanca Bestboard con perfiles plásticos contra golpes. Incluye: habilitado del material, mano de obra, herramienta, equipo, tornillería, pruebas, cortes y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.							
		m2	9.24	2,051.59	21,989.76	0.00			
		Suministro y colocación de cubierta superior a base de madera procesada tipo MDF cubierta con melamina según muestra aprobada por el cliente con perfiles plásticos contra golpes. Incluye: habilitado del material, mano de obra, herramienta, equipo, tornillería, pruebas, cortes y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.							
		m2	4.50	2,711.49	14,153.88				
		Suministro y colocación de paneles verticales a base de madera procesada tipo MDF cubierta Melamina blanca Bestboard con perfiles plásticos contra golpes. Incluye: habilitado del material, mano de obra, herramienta, equipo, tornillería, pruebas, cortes y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.							
		m2	6.60	2,051.59	15,706.97				
		Suministro y colocación de entrepafios a base de madera procesada tipo MDF cubierta melamina blanca Bestboard con perfiles plásticos contra golpes. Incluye: habilitado del material, pestillos de fijamiento, mano de obra, herramienta, equipo, tornillería, pruebas, cortes y todo lo necesario para su correcta fabricación. P.U.O.T.							
		m2	3.85	1,785.39	7,973.55				
		Suministro y colocación de Tubo Cuadrado Acero Cat. 15 PTR 1 1/4" x 1 1/4". Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura alquídica color blanco, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		kg	198.00	101.08	23,216.05	0.00			
		PUERTAS Y VENTANAS							
		Suministro e instalación de puerta de madera de tambor de pino con sellador acrílico para madera y terminado acabado en color blanco, medida de puerta de 0.90 x 2.03 m, una hoja abatible, marco y vestidura de madera de pino con sellador acrílico para madera y terminado en acabado color blanco. Bisagra de cabeza plana de 3" x 3" color blanco Veker, cerrojo Marca Taipei doble cilindro Kwiset Niquel satinado. Jaladora de níquel de 12.8 x 2.6 cms. Incluye: Instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T							
		pza	1.00	6,022.59	6,986.20				
Suministro e instalación de puerta de madera de tambor de pino con sellador acrílico para madera y terminado acabado en color blanco, medida de puerta de 0.75 x 2.03 m, una hoja abatible, marco y vestidura de madera de pino con sellador acrílico para madera y terminado en acabado color blanco. Bisagra de cabeza plana de 3 x 3" color blanco Veker, cerrojo Marca Taipei doble cilindro Kwiset Niquel satinado. Jaladora de níquel de 12.8 x 2.6 cms. Incluye: Instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T									
pza	2.00	6,022.59	13,972.41						
Suministro e instalación de puerta de madera de tambor de pino con sellador acrílico para madera y terminado acabado en color blanco, medida de puerta de 0.70 x 2.03 m, una hoja abatible, marco y vestidura de madera de pino con sellador acrílico para madera y terminado en acabado color blanco. Bisagra de cabeza plana de 3 x 3" color blanco Veker, cerrojo Marca Taipei doble cilindro Kwiset Niquel satinado. Jaladora de níquel de 12.8 x 2.6 cms. Incluye: Instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T									
pza	1.00	6,022.59	6,986.20						
Ventana en baño de área de cajas con medida total de 1.10x0.60 mt. compuesta de 1 panel fijo inferior de 0.55x0.60 m. y un panel móvil de 0.55x0.60mt, marco de aluminio serie 300 color natural, vidrio de 3 mm con película antiastillante, corroborar medida en obra. Incluye: Instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T									
pza	1.00	2,236.08	2,593.85						
Ventana en área de cocina con medida total de 0.60x0.90 m, compuesta de 1 panel fijo inferior de0.60x0.45 m, 2 paneles superiores compuestos de 1 fijo de 0.30x0.45m + 1 panel móvil de 0.30x0.45 mt marco de aluminio serie 300 color natural, vidrio de 3 mm con película antiastillante, corroborar medida en obra. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T									
pza	1.00	1,829.52	2,122.24						
Cancel interior en área de cajas compuesto de fijos variables ajustados en un claro de 9.88 x 1.60 m, a base de vidrio templado de 9mm con costiles de vidrio para sin marco, fijación por herrajes superiores. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T									
pza	1.00	66,946.88	77,658.38						
SUB-TOTAL									
193,359.61									

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO No. EXPEDIENTES: 2023TE000004			PRESUPUESTO				0.00
			INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
			Suministro y colocación de sanitario modelo Zeus ecológico marca Castal o similar en calidad. Incluye: llave de retención, alimentadores y brida flexible de 4" collex. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	3,169.88	3,677.06
			Suministro y colocación de lavabo de pedestal monomando línea Lucca Marca Interceamic. Incluye: llave mezcladora, alimentadores, trampa de PVC, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	4,262.53	4,944.53
			Salida hidrosanitaria para lavabo. Incluye: tuberías PVC, tuboplus, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.	sal	1.00	949.82	1,101.79
			Salida hidrosanitaria para wc. Incluye: tuberías PVC, tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.	sal	1.00	804.21	932.88
			Suministro y colocación de despachador de papel higiénico marca Kimberly Clark o similar medidas 27 x 27 x 12 cm. Incluye: instalación en muro o manpara, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	893.21	1,036.12
			Suministro y colocación de dispensador de toallas de papel marca Kimberly Clark o similar. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	1,397.25	1,620.81
			Suministro y tendido de tubo P.V.C. sanitario de 4". Incluye: zanjado, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	0.50	243.62	141.30
			Suministro y tendido de tuboplus hidráulico 1/2". Incluye: zanjado, accesorios, pegamento, prueba hidrostática, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	0.50	95.58	55.44
			Suministro y colocación de coladeras marca Rugo o similar. Incluye: conector espigas de PVC de 2" o similar, tubería , mano de obra especializada, materiales de consumo, herramienta , equipo para coladera y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	1,265.90	1,468.44
			Suministro y colocación de sink de 0.45 x0.55 m, de acero inoxidable empotrado en murete de concreto 0.40m de altura revestido de cerámica. Incluye: llave mezcladora, alimentadores, trampa de PVC, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	2,473.43	2,869.18
			Suministro e instalación sanitaria, tubería PVC de 2" grado sanitario. Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	sal	1.00	350.19	406.22
			LIMPIEZA Y RETIRO				0.00
			Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye: carga con máquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado P.U.O.T	m3	36.00	277.54	11,590.07
			SUB-TOTAL			29,843.85	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


 MTRA. VERÓNICA ESTÉLA RODULFO BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				PRECIO UNITARIO		IMPORTE					
				CONCEPTOS				CANTIDAD O VOLUMEN							
OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO		PRESUPUESTO		Limpieza general de la obra. Incluye: limpieza fina, limpieza de cancelería y carpintería para entrega de la obra. Incluye: material de limpieza, andamios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m2		200.00		54.33		12,804.56	
		REMODELACIÓN DE PRIMER PISO												0.00	
		PRELIMINARES												0.00	
				Demolición total de muro de Tablaroca existente y asistente de fibra de vidrio sin recuperación. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m2		167.20		157.85		30,615.32	
				Demolición de muro de block o ladrillo de 15 cms de espesor por medios manuales y mecánicos. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m2		80.00		275.12		25,531.14	
				Demolición y retiro de piezas cerámicas en piso, sin recuperación. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m2		308.00		150.88		53,906.41	
				Demolición y retiro de plátón existente, sin recuperación así como retiro de rejillas y accesorios. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m2		310.20		168.25		80,541.73	
				Cambio de posición de salidas hidrosanitarias para sanitario y lavabo conectándose a las redes existentes a base de tubería polipropileno de 1/2" tuboplus o similar en calidad para instalación hidráulica y para instalaciones sanitarias salidas de PVC sanitario de 2" y 4" para lavabo y sanitario. Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				pza		6.00		1,046.54		7,283.92	
				Desmantelamiento de tubería existente eléctrica y ajuste de trayectoria para construcción nueva según planos. Incluye: cambio de cableado, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				m		22.00		87.62		2,236.06	
				Retiro con recuperación de puerta. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				pza		12.00		349.99		4,871.86	
				Retiro de elementos de cancelería de 5.46x1.20 mt sin recuperación. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				pza		1.00		1,898.33		2,202.06	
				Retiro de muebles sanitarios lavabos, w.c y mingitorio. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro a un lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				pza		10.00		415.51		4,819.92	
				Retiro y reubicación de minisplit. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, instalación, bases para minisplit y condensadora, bomba para condensados, tubería extra para condensados, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				pza		2.00		10,056.06		23,330.06	
				Retiro de luminarias con recuperación. Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, instalación, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				pza		10.00		458.66		5,320.46	
				Retiro de material producto de demolición, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.				m3		7.00		277.54		2,253.62	
				SUB-TOTAL										235,517.12	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO			
		Demolición y retiro de piezas cerámicas en muro, sin recuperación, así como el enjarre. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, manobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m2	35.00	211.96	8,605.58
		ALBAÑILERIA			
		Muro de block térmico ligero de 15.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, acabado común, armado con varilla integral #3 @60cm en sentido vertical y varilla #3 en sentido horizontal, relleno de concreto F'c= 200kg/cm2 con agregados no mayores a 1", anclaje por medio de varilla no.3 @60 cm en unión por medio de perforación en firma de concreto de 1" y relleno de concreto epóxico expansivo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m2	60.00	1,545.62	107,575.15
		Muro de panel de yeso de 10 cms de espesor marca Tablaroca o similar, regular a dos caras a una altura de 0.00 a 3.05 m, de 1/2" sobre basidor metálico con canales y postes galvanizados de 2 1/2" calibre 26 @ 16" marca Tablaroca o similar, con esquínos metálicos en aristas, lapajuntas, resanes con cinta marca Tablaroca o similar, de 2" de ancho y redimix marca Tablaroca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m2	95.00	541.92	59,719.58
		Muro de panel de yeso de 10 cms de espesor marca Tablaroca o similar, regular a una cara a una altura de 0.00 a 3.05 m, de 1/2" sobre basidor metálico con canales y postes galvanizados de 2 1/2" calibre 26 @ 16" marca Tablaroca o similar, con esquínos metálicos en aristas, lapajuntas, resanes con cinta marca Tablaroca o similar, de 2" de ancho y redimix marca Tablaroca o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m2	86.00	327.24	32,645.46
		ACABADOS			
		Aplanado fino a base de mortero cemento-arena 1:5 de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m2	280.00	149.14	48,440.67
		Aplanado de yeso en muros y losa (regleado). Incluye: filos en puertas y ventanas, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.			
		m2	30.00	136.38	4,746.02
Suspending y colocación de plafón reticulado 60 x 60 cm en interiores a base de panel de yeso sobre basidor de canales, cargadores calibre 22 y canal listón calibre 26 con suspensión oculta. Incluye: nivelación, ajuste, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m2	286.00	1,043.91	346,327.58		
Suministro y colocación de plafón cerrado contra humedad para espacios húmedos como baños o cocinetas a base de panel de yeso sobre basidor de canales, cargadores calibre 22 y canal listón calibre 26 con suspensión oculta. Incluye: nivelación, ajuste, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m2	33.00	577.94	22,123.54		
Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex pro-1000 o similar en calidad en exterior o contra humedad, igualar color a edificio existente. Incluye: preparación de la superficie, sellador, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.					
m2	90.00	95.87	10,008.83		
Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex pro-1000 o similar en calidad en interior, color blanco base. Incluye: preparación de la superficie, sellador, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.					
m2	400.00	95.84	44,469.76		
Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex pro-1000 o similar en calidad en interior, color gris S.M.A. Incluye: preparación de la superficie, sellador, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.					
m2	33.00	95.87	3,669.90		
Suministro e instalación de cerámica de 0.60 x 0.60 m, modelo Barcelona marca Inter ceramic o similar en calidad en color Graphite pulido gris. Incluye: adhesivo marca Inter ceramic o similar en calidad, boquilla marca Inter ceramic o similar en calidad, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					
m2	285.00	979.69	323,885.51		
Laminbrn de Cerámica línea Catania grigio 25 x 40 cms, color gris calidad de Primera, Marca Inter ceramic o similar, asentado con pegazulejo, con boquilla sin arena en color blanco (a 2.43 mts de altura de piso a losa) remate de perfil de aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
m2	35.00	417.75	16,960.65		
SUB-TOTAL					1,029,178.25

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA ROBUELO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO						
		Piso de cerámica en baños, línea Sayulita Riviera Gray de 50 x 50 cms, color gris, Marca Interacem o similar, asentado con pegazulejo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, recortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	33.00		467.28	17,887.48	
		Suministro e instalación de zodo cerámico cortado en sitio de 0.60 x 0.10 m, modelo Barcelona marca Interacem o similar en calidad en color Graphite pulido gris, color gris, Marca Interacem o similar, asentado con pegazulejo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye: adhesivo, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.	m	77.00		197.79	17,666.60	
		Suministro e instalación de zodo cerámico cortado en sitio a base de piezas cerámicas en baños, línea Sayulita Riviera Gray de 50 x 50 cms, color gris, Marca Interacem o similar, asentado con pegazulejo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye: adhesivo, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.	m	25.50		144.88	4,285.55	
		PUERTAS Y VENTANAS						
		Suministro e instalación de puerta de madera de tambor de pino con sellador acrílico para madera y terminado acabado en color natural, medida de vano de 1.20 x 2.10 m, una hoja abatible, marco y vestidura de madera de pino con sellador acrílico para madera y terminado en acabado color blanco, bisagra de cabeza plana de 3 x 3" color blanco Veker, cerrojo marca Taipei doble cilindro Kwiset Niquel satinado, jaladera de níquel de 12.8 x 2.6 cms. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pza	2.00		6,606.81	15,327.80	
		Suministro e instalación de puerta de madera de tambor de pino con sellador acrílico para madera y terminado acabado en color natural, medida de vano de 0.80 x 2.10 m, una hoja abatible, marco y vestidura de madera de pino con sellador acrílico para madera y terminado en acabado color blanco, bisagra de cabeza plana de 3 x 3" color blanco Veker, cerrojo Marca Taipei doble cilindro Kwiset Niquel satinado, jaladera de níquel de 12.8 x 2.6 cms. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pza	2.00		6,022.59	13,972.41	
		Suministro e instalación de puerta tipo closet de madera de tambor de pino con sellador acrílico para madera y terminado acabado en color natural, medida de vano de 1.33 x 2.30 m, compuesto de: 2 hojas desplegables de 0.66 m x 2.03m, marco y vestidura de madera de pino con sellador acrílico para madera y terminado en acabado color blanco, riel de acero en canto superior e inferior a marco, bisagra de cabeza plana de 3 x 3" color blanco Veker, cerrojo Marca Taipei doble cilindro Kwiset Niquel satinado, jaladera de níquel de 12.8 x 2.6 cms. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pza	1.00		6,837.55	7,931.56	
		Suministro e instalación de puerta tipo closet de madera de tambor de pino con sellador acrílico para madera y terminado acabado en color natural, medida de vano de 1.12 x 2.10 m, compuesto de: 2 hojas desplegables de 0.56 m x 2.03m, marco y vestidura de madera de pino con sellador acrílico para madera y terminado en acabado color blanco, riel de acero en canto superior e inferior a marco, bisagra de cabeza plana de 3 x 3" color blanco Veker, cerrojo Marca Taipei doble cilindro Kwiset Niquel satinado, jaladera de níquel de 12.8 x 2.6 cms. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pza	1.00		6,447.43	7,479.02	
		Suministro e instalación de puerta abatible doble con jaladera de puente de barra doble No. 5 puente de aluminio 26 mm, vidrio 6 mm con película antiastillante, medida de vano de 1.30 x 2.10 m, marco de aluminio empalado con cancelería. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pza	1.00		10,570.56	12,261.85	
No. EXPEDIENTES: 2023TE000004		Ventana con medida total de 4.90 x 1.30 m, compuesta de 3 paneles fijos de 1.60 x 1.30 m, marco de aluminio serie 300 color natural, vidrio doble de 6 mm con película antiastillante. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pza	1.00		21,581.56	25,034.61	
		Cancel interior de medida de 4.58 m x 2.64 m, compuesto de: 1 fijo de 1.19 x 2.34 m, y puerta doble abatible con jaladera de puente de barra doble No. 5 Puente de aluminio 26 mm, 2 paneles fijos de 0.79 m x 2.34 m. Vidrio de 6 mm con película antiastillante en marco de aluminio serie 300 color natural. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pza	1.00		40,964.99	47,519.39	
		Cancel interior de medida de 3.38 m x 2.64 m, compuesto de: 1 fijo de 1.94 x 2.34 m, y puerta doble abatible con jaladera de puente de barra doble No. 5 Puente de aluminio 26 mm, 2 paneles fijos de 0.72 m x 2.34 m, vidrio de 6 mm con película antiastillante en marco de aluminio serie 300 color natural. Incluye: instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T	pza	1.00		30,231.85	35,068.95	
						SUB-TOTAL	204,435.21	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

2023-PDM-TE-045

SUB-TOTAL

INSTRUMENTACIÓN ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO				
		Salida hidrosanitaria para mingitorio. Incluye: tuberías PVC, tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.	sal	1.00	650.00	754.00
		Suministro y colocación de barra de seguridad de acero inoxidable de 60 cm modelo Copenhagen marca Interacera o similar, empotrada en muro. Incluye: taquetes, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	909.91	2,110.99
		Suministro y colocación de dispensador manual de jabón de 34 oz para empotrarse en muro marca Kimberly Clark o similar. Incluye: fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	544.50	2,526.48
		Suministro y colocación de despachador de papel higiénico marca Kimberly Clark o similar medidas 27 x 27 x 12 cm. Incluye: instalación en muro o manopara, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	893.21	5,180.62
		Suministro y colocación de dispensador de toallas de papel marca Kimberly Clark o similar. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	pza	4.00	1,397.25	6,483.24
		Suministro y colocación de espejo de 0.61x0.91 m, sin marco, rectangular biselado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	1,947.51	4,518.22
		Suministro y colocación de manopara para inodoro estándar de 0.91 x 1.21 ms y 1.80 de altura, en lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metálicas o similar, acabado con pintura electro estática, color blanco. Incluye: herrajes metálicos, cromados y fijación al piso y muro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	6,171.00	14,318.72
		Suministro y colocación de manopara para mingitorio de 0.60 x 1.20 ms de altura, en lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metálicas o similar, acabado con pintura electro estática, color blanco. Incluye: herrajes metálicos, cromados y fijación al piso y muro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	1,452.00	1,884.32
		Suministro y colocación de manopara para inodoro minusválidos de 1.70 x 1.70 ms y 1.80 de altura, en lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metálicas o similar, acabado con pintura electro estática, color blanco. Incluye: herrajes metálicos, cromados y fijación al piso y muro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	9,655.80	22,401.48
	No. EXPEDIENTES: 2023TE000004	Suministro y tendido de tubo P.V.C. sanitario de 4". Incluye: zanjear, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	10.00	243.62	2,825.99
		Suministro y tendido de tubopuls hidráulico 1/2". Incluye: zanjear, accesorios, pegamento, prueba hidrostática, conexiones, relleno compactado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	10.00	95.58	1,108.73
		Suministro y colocación de coladeras marca Rugo o similar. Incluye: conectar espigas de PVC de 2" o similar, tubería, mano de obra especializada, materiales de consumo, herramienta, equipo para coladera y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	1,265.90	2,936.89
		SUB-TOTAL				66,847.66

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
			CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN			
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO					
		Suministro y colocación de sink de 0.45 x0.55 m. de acero inoxidable empotrado en murete de concreto 0.40m de altura revestido de cerámica. Incluye: llave mezcladora, alimentadores, trampa de PVC. y todo lo necesario para su buen funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	2,473.43	2,473.43	2,473.43
		Suministro e instalación sanitaria, tubería PVC. de 2" grado sanitario. Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	sal	1.00	350.19	350.19	350.19
		Suministro y colocación de monomando bajo para lavabos modelo Niagara, marca Inter ceramic. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.	Pza	2.00	2,916.52	2,916.52	2,916.52
		LIMPIEZA Y RETIRO					
		Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye: carga con máquina y acarreo en camión hasta lladero autorizado P.U.O.T	m3	1,071.90	277.54	277.54	345,084.35
		Limpieza general de la obra. Incluye: limpieza fina, limpieza de cancelería y carpintería para entrega de la obra, material de limpieza, andamios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	316.00	54.33	54.33	19,915.20
		REMODELACIÓN DE ESCALERAS					
		PRELIMINARES					
		Demolición y retiro de piezas cerámicas en piso, sin recuperación. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	18.26	150.88	150.88	3,195.88
		ACABADOS					
		Aplanado de yeso en muros y losa (regleado). Incluye: filos en puertas y ventanas, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	m2	99.00	136.38	136.38	15,661.88
		Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Comex pro-1000 o similar en calidad en interior, color blanco base. Incluye: preparación de la superficie, sellador, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T	m2	99.00	95.84	95.84	11,006.27
		SUB-TOTAL					404,915.30

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de cerámica de 0.60 x 0.60 m. modelo Barcelona marca Interkeramic o similar en calidad en color Graphite pulido gris. Incluye: adhesivo marca Interkeramic o similar en calidad, boquilla marca Interkeramic o similar en calidad, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				
		m2	189.20		979.69	215,014.52
		Suministro e instalación de zócalo cerámico cortado en sitio de 0.80 x 0.10 m. modelo Barcelona marca Interkeramic o similar en calidad en color Graphite pulido gris, color gris, Marca Interkeramic o similar, asentado con pegazulepo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye: adhesivo, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				
		m	27.50		197.79	6,309.50
		LIMPIEZA Y RETIRO				
		Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye: carga con máquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado P.U.O.T.				
		m3	24.00		277.54	7,726.71
		Limpieza general de la obra. Incluye: limpieza fina, limpieza de cancelería y carpintería para entrega de la obra, material de limpieza, andamios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
		m2	13.00		54.33	819.30
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
ALIMENTADOR MEDIA TENSIÓN						
Suministro y colocación de salida eléctrica para apagador sencillo 15A, longitud de 3.00 m a 15.00 m, 127277 V Marca Leviton Línea Decora 5691-2 W. Incluye: apagador, tapa de baquilla color blanca 80301- W, tubería metálica pared delgada, cableado THW-LS cal 10, ranurado y resanas, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza del área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
P.U.O.T.						
Suministro y colocación de luminaria suspendida en plafones de panel cubicle 60x60, marca MAGG. Incluye: Salida eléctrica para luminaria longitud de 3.00 m a 15 m, tubería metálica pared delgada de 3/4", cable THW-LS calibres 10, tubo GreenField, conectores, conduit LB; caja registro, cinta aislante, conector 3M-512 y 3M-562, soportera metálica unistrut según muestra aprobada en obra, accesorios de obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, limpieza en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de la obra. P.U.O.T.						
Pza						
Suministro y colocación de Luminaria tipo spot, LED de 19W, 277V, mod. SPT-19-EE-857-MV, mínimo 30000 horas de vida útil promedio, marca Supra o similar en calidad y precio. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
Pza						
Suministro e instalación de tubo pdg de 3/4" (21) para circuitos derivados de luminarias, conteniendo 5 conductores de cobre calibre 12 AWG con aislamiento thw-ls (2F-2N/R) y un conductor de cobre calibre 12 desnudo o color verde con aislamiento thw-ls (ff). Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
m						
Suministro e instalación de tubo pdg de 3/4" (21) para circuitos derivados de luminarias, conteniendo 5 conductores de cobre calibre 12 AWG con aislamiento thw-ls (F,N,R) y un conductor de cobre calibre 12 desnudo o color verde con aislamiento thw-ls (ff)						
M						
SUB-TOTAL						
584,343.67						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJÓN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023		CONCEPTOS			
Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO			
		Suministro y colocación de salida eléctrica para extractor. Incluye: tubería metálica pared delgada, cableado THW-LS cal 10, ranurado y resanes, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza del área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de la obra. P.U.O.T.			
		sal.	3.00	2,048.06	7,127.25
		Suministro y colocación de luminaria indicadora de salida Mca. EATON Modelo APX7RGSAL. Incluye: Salida eléctrica para luminaria longitud de 3.00 m a 15 m, tubería metálica pared delgada de 3/4", cable THW-LS calibres 10, tubo GreenField, conectores, conducto LB, caja registro, cinta aislante, conector 3M-512 y 3M-562, soportera metálica unistrut según muestra aprobada en obra, accesorios de obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, limpieza en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		pza	16.00	2,659.93	48,368.30
		CONTACTOS REGULADOS			
		Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto regulado longitud de 3.00 m a 15.00 m, 20A, 127V. Incluye: tubería conduit metálica pared delgada y PVC, accesorios para tubería, abrazaderas, soportes, cable THW-LS marca Viakon, calibre 10, cajas metálicas, accesorios, ranurado, resanes en caso de ser necesarios; todo de acuerdo a planos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	30.00	1,287.59	44,808.13
		Suministro e instalación de centro de carga de 24 circuitos sobreponer marca general electric Nema 1. Incluye: mano de obra, soportera, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.			
		pza	2.00	6,655.89	15,441.66
		Suministro e instalación de regulador de 25 kva trifásico 220V marca Industhronic con interruptor principal de 3x100 amp. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	2.00	75,507.93	175,178.40
		Suministro e instalación de barra de cobre para tierra aislada. Incluye: aislador tipo manzana, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.			
		pza	1.00	5,810.64	6,740.34
	No. EXPEDIENTES: 2023TE000004	CONTACTOS NORMALES			
		Suministro e instalación de tierra aislada por medio de varilla de cobre copper steel de 5/8" x 3 m. Incluye: cable sca #7 con recubrimiento de cobre, conector, registro tipo cubeta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.			
		pza	1.00	715.66	830.17
		CONTACTOS NORMALES			
		Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto dúplex polarizado longitud de 3.00 m a 15.00 m, 20A, 127V. Incluye: tubería conduit metálica pared delgada y PVC, accesorios para tubería, abrazaderas, soportes, cable THW-LS marca Viakon, calibre 10, cajas metálicas, accesorios, ranurado, resanes en caso de ser necesarios; todo de acuerdo a planos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	30.00	1,287.57	44,807.44
		Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto falla a tierra longitud de 3.00 m a 15.00 m, 20A, 127V. Incluye: tubería conduit metálica pared delgada y PVC, accesorios para tubería, abrazaderas, soportes, cable THW-LS marca Viakon, calibre 10, cajas metálicas, accesorios, ranurado, resanes en caso de ser necesarios; todo de acuerdo a planos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		pza	4.00	2,443.45	11,337.61
		VOZ Y DATOS			
		Suministro e instalación de charola tipo cableof cf 547300. Incluye: soportera, curvas, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
		Pza	50.00	229.37	13,303.46
		SUB-TOTAL			
					368,942.76

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


 MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045


NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
Nº. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de tubería p.d.g de 3/4", incluye: soportería tipo clip 3/4", mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	20.00	126.94	2,945.01
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4", incluye: tapa, soportería, conexiones, conector 3/4", marco reductor 4"x2", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	10.00	160.93	1,666.79
		TABLEROS				0.00
		Suministro e instalación de tablero 42 circuitos con interruptor principal de 3 x 100 amps para empotrar nema 1 con tapa, 220/127v. Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor, eliquetado y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	Pza	3.00	19,662.50	68,425.50
		Suministro e instalación de tablero 24 circuitos con interruptor principal de 3 x 70 amps para empotrar nema 1 con tapa, 220/127v. Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor, eliquetado y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	Pza	2.00	13,370.49	31,019.54
		Suministro e instalación de interruptor derivado de 1x20 marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	6.00	187.74	1,306.67
		Suministro e instalación de interruptor derivado de 1x15 marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	20.00	284.57	6,602.02
		CLIMAS				0.00
		Suministro e instalación de interruptor derivado de 2x15 marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	10.00	934.31	10,898.00
	No. EXPEDIENTES: 2023TE000004	Suministro y colocación de seccionador o interruptor de seguridad de 2x30 amp., nema 3x, 127 volts, incluye material de fijación, conexión y pruebas. (para intermitente). Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	8.00	1,168.10	10,849.25
		Suministro e instalación de tubería P.G.G de 3/4" servicio pesado. Incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	180.00	113.64	23,728.05
		Suministro e instalación de interruptor derivado de 2x20 marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	8.00	934.33	8,670.58
		Suministro e instalación de tubería de 1" P.G.G. Incluye: mano de obra, herramienta menor, coples conectores y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	20.00	195.78	4,542.10
		SUB-TOTAL				170,793.49

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITA: VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-TE-045						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de unidad tipo minisplit de 2 ton de refrigeración friolcalor marca Carrier o similar. Incluye: soportería, mano de obra, instalación de básica, tubería hidrogenada y bombeo de condensados hasta un punto fuera de la obra, bomba para condensados Mini Aspen a 220 V modelo Fp2723, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	8.00	23,741.75	220,323.44
		Suministro y colocación de ducto de lámina y difusor de aire de 24"x24" de lámina blanco. Incluye: material, mano de obra, ducto, material de sujeción, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	4,477.00	20,773.28
		TRÁMITES				0.00
		Trámites ante la uvie, el contratista deberá de actualizar los cuadros de cargas, diagrama unifilar, listado de material, así como la documentación que no se anexa en el proyecto el contratista deberá elaborar. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	30,855.00	35,791.80
	No. EXPEDIENTES: 2023TE000004				SUB-TOTAL	276,888.52
					TOTAL	4,373,471.54



NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTSA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2023

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-12001-152-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-12001-152-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0231/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA DE REMODELACIÓN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO CALLE MINA 408 COL. CENTRO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,373.47	\$ 4,373,471.54	-	4,373,471.54	OBRA	100%	SEPTIEMBRE	FEBRERO	\$ 874,694.31
TOTAL					\$ 4,373.47	\$ 4,373,471.54	\$ -	\$ 4,373,471.54					

MR. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MR. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL