

OK HA
D1205

1745

Contrato. 134/2023

Exp 0033/24



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDMREF/23-OP-016
2024-PDM-OP-012

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000195

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE ABRIL DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$123,279.61 (CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, COMO AMPLIACIÓN A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES (REFRENDO 2023), QUEDANDO UN TOTAL DE \$133,949.75 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECEINTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 221-000-02K0904-61201-2-0-PD23-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$10,670.14
01-12352010001-999999-04-07025- 221-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$123,279.61

OBRA O PROYECTO

1. ADECUACIÓN DE CUBO DE ELEVADORES EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

RECIBIDO
09 ABR 2024

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

RECIBIDO
09 ABR 2024
10:47 AM
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

334

4

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-012
2024-PDMREF/23-OP-016

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ADECUACIÓN DE CUBO DE ELEVADORES EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO				
		ACABADOS				
		Cajillo de tabla roca de 1/2" vertical tipo "u" con sección de 0.34 a 0.40 m aproximadamente para recibir puertas de elevadores, incluye: metales para estructura, acabado con ready mix, acarreo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	20.00	765.69	17,764.01
		Suministro y colocación de piso marca Interkeramic modelo similar al existente de 33x33 cms. en franja de piso expuesta. Incluye: material, boquilla mca, Interkeramic, adhesivo gris porcelánico mca Interkeramic, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, nivelado, emboquillado, fletes, almacenajes, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	6.00	723.63	5,036.46
		suministro y colocación de sardinal de aluminio de hasta 5" para recibir puerta de elevadores, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	5.00	1921.30	11,143.54
		Pintura vinilica en muros cualquier altura, en interior del cubo y exterior, en color blanco, marca osel o similar en calidad, incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, material, material de resane, desperdicios, maniobras locales, andamiaje, fletes, almacenajes, elevaciones, acarreo, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	25.34	36.36	1,068.70
		EXTRAORDINARIOS				
		Suministro e instalación de tubería de 1 1/4" ppg incluye materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	33.40	275.54	10,675.52
		Suministro e instalación de cable cal. 6 THHW-LS marca indiana, incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	293.60	62.56	21,306.43
		Suministro e instalación de gabinete mistral Marca ABB de 4 módulos incluye conexiones, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	2.00	734.65	1,704.39
		Suministro e instalación de interruptor tipo riel din de 3x63 amps incluye conexiones mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	2.00	523.76	1,215.12
		Suministro e instalación de interruptor tipo riel din de 1x25 amps incluye conexiones mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	1.00	166.99	193.71
		Suministro e instalación de registro de 25x20x15 cm marca himmel o similar incluye: nivelacion, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	1.00	1292.16	1,498.91
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvaniza de 6"x6" incluye soporteria, conexiones, conector 1 1/4", tapa ciega 6"x6", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	195.43	226.70
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvaniza de 4"x4" incluye soporteria, conexiones, conector 3/4", tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	9.00	82.74	863.81
AMPLIACIÓN	Suministro e instalación de apagador 3 vias marca leviton o similar incluye tapa tipo decora, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	160.47	372.29	
	Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 awg. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	1.60	85.84	159.32	
No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000195					73,228.90	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-012
2024-PDMREF/23-OP-016

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	ADECUACIÓN DE CUBO DE ELEVADORES EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuante de 3/4". Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				
		m	0.50	70.24	40.74	
		Suministro e instalación de registro tipo conducto tipo "LB" de 1 1/4" incluye soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación				
		pza	2.00	258.14	598.88	
		Suministro e instalación de registro tipo conducto tipo "C" de 1 1/4" incluye soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación				
		pza	1.00	241.83	280.52	
		Suministro y colocación de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" colocado en la parte inferior de los accesos al cubo de elevadores, incluye: anclaje con vis corrugada de 3/8" a la traba existente, soldadura, mano de obra, andamios hasta una altura de 9m, limpieza, desperdicio, mano de obra, retiro del material sobrante fuera de la obra, relleno con grout en el hueco entre trabe y ángulo y todo lo necesario para su correcta ejecución				
		m	10.32	738.57	8,841.57	
		Desmontaje y retiro de lamina de centro del cubo de elevadores de 2.40x1.20m, incluye: cortes, andamios a una altura de hasta 9.00m, mano de obra, retiro fuera de la obra a un lugar autorizado por la DOPM, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución				
		pza	3.00	699.13	2,432.97	
		Desmantelamiento sin recuperación de marcos de puertas de 2.10x1.00x0.30m, incluye: cortes, andamios de una altura hasta 9.00m, retiro fuera de la obra a un lugar autorizado por la DOPM, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución				
		pza	6.00	2,023.64	14,084.53	
		Desmontaje sin recuperación de vigas IPR de 8" x 2.00m de long. del sobrepaso del cubo del elevador. Incluye: andamios a una altura hasta de 11.00m, retiro fuera de la obra a un lugar autorizado por la DOPM, herramienta, cortes, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución				
		pza	9.00	1,369.49	14,297.48	
REFRENDO		Desmontaje sin recuperación de placa de 0.40x0.25cms de long. del sobrepaso del cubo del elevador. Incluye: andamios a una altura hasta de 11.00m, retiro fuera de la obra a un lugar autorizado por la DOPM, herramienta, cortes, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución				
		pza	1.00	564.02	654.26	
		Resane y sello de perforación para ancla de manibras en la losa de azotea, a base de impermeabilizante en frío de dimensiones 0.50x0.50m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución				
		pza	1.00	188.99	219.23	
		Desmontaje sin recuperación de ángulo de 3"x3" de las losas en accesos del cubo del elevador. Incluye: andamios a una altura hasta de 9.00m, retiro fuera de la obra a un lugar autorizado por la DOPM, herramienta, cortes, acarreo, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución				
		m	11.39	977.48	12,919.39	
AMPLIACIÓN		Suministro y colocación de grout en acceso al elevador 4.00cms de espesor y 27 cms de ancho promedio, incluye: maleial y mano de obra				
		m	4.80	1,140.67	6,351.27	
		DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL				
		PDZ3 \$		10,670.14		
		PDAM \$		123,279.61		
TOTAL \$		133,949.75	SUB-TOTAL	60,720.85		
					TOTAL	133,949.75

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024-PDMREF/23-OP-016

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2024

01-12352010001-999999-04-07025-221-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-T1
01-12352010001-999999-04-07025-221-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-T1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

HOJA 1 DE 1



EXP: 0033/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		COSTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2023OP000195	"ADECUACIÓN DE CUBO DE ELEVADORES EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA (REFERENDO)"	CHIHUAHUA	CONTRATO	IT	\$ 133.95	\$ 133,949.75	\$ 133,949.75	\$ 1	OBRA	100%	OCTUBRE	MAYO	\$ 17,859.97
TOTAL					\$	\$ 133,949.75	\$ 133,949.75	\$ 1					

INC. RONALEO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MUNICIPAL
DE CONCEPTOS

NO. OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
NO. DE PROYECTO

FECHA: 22/03/2024
14-PDR07/23-OP-J16

FORMA DE I

0000724

AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS	
SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
\$	123,279.61			\$	133,949.75			OBRA	1.0			OBRA	0.0	OBRA	1.0
\$	123,279.61			\$	133,949.75										
\$	123,279.61			\$	133,949.75										
\$	123,279.61			\$	133,949.75										

[Handwritten signature]

VERONICA ESTELA RODRIGO BORRADA
DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL



OFICIO NUM. TM/0353/2024
Chihuahua, Chih., a 13 de marzo del 2024
ASUNTO: Cambio de origen

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio **OM-SA/126/2024**, mediante los que solicita transferencia de recursos y reclasificación de cuenta presupuestal por cambio de origen del proyecto "**adecuación de cubo de elevadores en el edificio del palacio Municipal de Chihuahua**", al respecto me permito informar a usted que, ha sido autorizada y debidamente registrada en la cuenta correspondiente según se detalla a continuación:

CUENTA	IMPORTE RECUCION	IMPORTE AMPLIACIÓN	PROYECTP PBR
01-52431050002-999999-04-13011-134-000-02E1202-44502-1-0-GCAM-11	\$60,000.00		PBR24OM000015
01-51331030002-999999-04-13005-382-000-03M0101-33302-1-0-GCAM-11	\$63,279.61		PBR24OM000006
01-12352010001-999999-04-07025-221-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11		\$123,279.61	PBR24OP000063

Lo anterior con base a las facultades que me confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo número 64 fracciones IX y X, así como el Artículo 44 Ley de Presupuesto de Egresos 2023, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y el artículo 70 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2023.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P. Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda – Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
C.C.P. Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo.- Director de obras públicas
C.C.P. C.P. Arturo Amparan Soto-Subdirector de Egresos
C.C.P. Archivo
AAS/ANG/LCV/rsp

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Tesorería Municipal

C. Victoria No. 14 Edificio Comermex Col. Centro, C.P 31000