



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DOPM-04-2024 RELATIVA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 09:00 horas del día 29 de febrero de 2024, fecha y hora establecida para la junta de aclaraciones, reunidos por sí o debidamente representados, los integrantes del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional Presencial No. DOPM-04-2024 lo anterior con fundamento en los artículos 22, 44, 45 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; así como el artículo 59 y 60 de su Reglamento.

1. Este acto es presidido por la Ing. Xóchitl Pérez Blanco en representación del Director de Obras Públicas Presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua asistida por el Ing. Manuel Escobedo Hernández, representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de las y los licitantes.

2. La visita al sitio de realización de los trabajos se llevó a cabo el día 28 de febrero de 2024 en punto de las 09:00 hrs, teniendo como punto de reunión las oficinas del Depto. de Construcción Social de la Dirección de Obras Públicas, en la cual no se exteriorizaron datos relevantes.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:

- CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.
- GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

4. Se manifiesta por parte de la convocante que el siguiente participante no presenta el escrito de interés al que hace referencia el artículo 45, fracción III de la Ley, para realizar cuestionamientos o presentar dudas por lo que tendrá calidad de observador en términos del último párrafo del artículo 35 de la Ley.

- GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

5. Por parte de la empresa CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V., solicita las siguientes aclaraciones; y de parte de la Subdirección de Infraestructura Social se da respuesta a las solicitudes.

Dirección de Obras Públicas



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024**

PREGUNTA 1: EN EL CONCEPTO 1 DE DEMOLICIÓN, ¿QUÉ ESPESOR SE DEBERÁ CONSIDERAR?

Demolición de cancha de basquetbol existente, sin recuperación, por medios mecánicos. Incluye acarreo, retiro a lugar aprobado por DDUE, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.

RESPUESTA 1: 10 CMS DE FIRME

PREGUNTA 2: EN EL CONCEPTO 20 ¿QUÉ PROPORCIÓN DE CEMENTO SE DEBE INCORPORAR POR M³?

Sub base de grava cementada controlada de 0.15 mts. de espesor, compactada al 90% proctor. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T

RESPUESTA 2: 5% POR M3.

PREGUNTA 3: EN EL CONCEPTO 23, ¿NOS PODRÍAN EXPLICAR EL CONCEPTO? ESTA ALGO CONFUSO.

RESPUESTA 3:

DICE:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
23	N-CTR-CAR-1-04-006/14	Recarpeteo de concreto asfáltico mezclado en planta, riego de impregnación FM-1 a razón de 1.5 l/m, riego de liga FR-3 a razón de 0.7 l/m, concreto asfáltico No. 6 riego de sello FR-3 a razón de 1.0 l/m, gravilla para sello, barrido de la base, la carpeta y el sello. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m2	1,720.00

DEBE DECIR:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
23	N-CTR-CAR-1-04-006/14	RECARPETO O SOBRE CARPETA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR FABRICADA EN PLANTA TMA 3/4" Y COMPACTADA AL 95% DE SU PVMM INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN DE 0.70 LTS/M2 BASE DE EMULSION ASFÁLTICA ECR-60 EXTENDIDO CON FINISHER COMPACTACIÓN CON RODILLO DOBLE LISO, COMPACTADOR NEUMÁTICO, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA LA	m2	1,720.00

Dirección de Obras Públicas



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024**

		OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.		
--	--	--	--	--

PREGUNTA 4: EN LOS CONCEPTOS 39, 67, 100, 127, 155, 183, 224 Y 273 NO DAN LA SECCIÓN DEL CANALÓN, ¿NOS LA PUEDEN PROPORCIONAR?

RESPUESTA 4: 20 CMS X 30 CMS PROMEDIO

PREGUNTA 5: EN EL CONCEPTO 245 ¿QUÉ TIPO DE REJILLA (PERALTE)?

Fabricación, suministro e instalación de rejilla tipo irving galvanizada en caliente, para captación de agua. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

RESPUESTA 5: 3/16" X 3/4"

PREGUNTA 6: EN EL CONCEPTO 454 ¿CUÁL ES EL MODELO DEL BOTE DE BASURA?

RESPUESTA 6:

DICE:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
454	EP.25	Suministro y colocación de bote de basura para exteriores, modelo por definir. Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	10.00

DEBE DECIR:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
454	EP.25	BOTE PARA BASURA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR GRIS, ACABADO APARENTE CON DIMENSIONES DE 0.60M X 0.60M X 0.85M CON 5 CM DE ESPESOR, CHAFLÁN DE 3/4" EN ARISTA SUPERIOR, CON LÍNEA DE SOMBRA DE 2.5CM EN PARTE INFERIOR, CON ACERO DE REFUERZO SEGÚN CÁLCULO REALIZADO, CON SELLADOR ACRÍLICO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, ADITIVOS PARA CONCRETO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	10.00

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024

PREGUNTA 7: EN EL CONCEPTO 455 ¿CUÁL ES EL MODELO DE LA BANCA?

RESPUESTA 7:

DICE:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
455	EP.25	Suministro y colocación de banca para exteriores, modelo por definir. Incluye material mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	8.00

DEBE DECIR:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
455	EP.25	ELEMENTO DE CONCRETO TIPO BANCA CON RESPALDO CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA COLOR GRIS ACABADO APARENTE, CON DIMENSIONES DE ELEMENTO DE 2.40M X 0.45M DE ANCHO X 0.45M CON DETALLE DE LÍNEA DE SOMBRA O RODAPIÉ DE 2.5 CM, CON RESPALDO DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR GRIS ACABADO APARENTE CON DIMENSIÓN DE 2.40M X 0.40M X 0.05M, CON ACERO DE REFUERZO SEGÚN CÁLCULO REALIZADO, ELEMENTO BANCA ALIGERADA CON CORAZÓN DE POLI ESTIRENO DE ALTA DENSIDAD 0.30M X 0.30M X 2.20M, CON SELLADOR ACRÍLICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ADITIVOS PARA CONCRETO, EQUIPO, P.U.O.T.	pza	8.00

PREGUNTA 8: EN EL CONCEPTO 473 ¿QUE PROPORCIONAMIENTO DE ASFALTO VA A SER POR M³? Y ¿QUE TIPO DE ASFALTO?

Base negra con grava triturada de 3/4" con cemento asfáltico como refuerzo, compactada al 100% Proctor de 20 cm. De espesor, Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T

RESPUESTA 8: ASFALTO PG76-22, SIN POLÍMEROS A RAZÓN DE 90 KG/M³.

PREGUNTA 9: EN EL CONCEPTO 475 ¿QUÉ ESPESOR SERÁ LA CAPA?

Sub base hidráulica con grava triturada de 3/4", compactada al 100% Proctor. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T

RESPUESTA 9: 20 CMS DE ESPESOR.

Dirección de Obras Públicas



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024**

PREGUNTA 10: EN EL CONCEPTO 573 ¿DE QUE DIÁMETRO ES EL MEDIDOR?

Suministro y colocación de Medidor de Flujo, UL/FM, de acero inoxidable. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

RESPUESTA 10: MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO DE 4" DE DIÁMETRO.

PREGUNTA 11: EN EL CONCEPTO 508 ¿QUÉ CANTIDAD DE KW SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL INCREMENTO DE LA CARGA?

Deposito en garantía por incremento de carga ante C.F.E.

RESPUESTA 11: 210.20 KW

PREGUNTA 12: EN EL CONCEPTO 509 ¿QUÉ CANTIDAD KVA SE DEBEN CONSIDERAR?

Costo por aportaciones e infraestructura de C.F.E.

RESPUESTA 12: 260 KVA.

PREGUNTA 13: EN LOS CONCEPTOS 49, 81, 109, 137, 165, 193, 283, 329 Y 352 MARCA UNA LÁMPARA DE SOBREPONER, PERO NO VIENE MODELO, ¿NOS LO PODRÍAN PROPORCIONAR?

RESPUESTA 13: LÁMPARA MODELO 1E03 WALLPACK 45W. CAT. 0V6811NBFA, MARCA CONSTRULITA (O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES).

PREGUNTA 14: EN LA EP-38 PUBLICIDAD DE LA OBRA DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, MENCIONA QUE SE DEBE CONSIDERAR EN LOS INDIRECTOS LA COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN ACTUAL EN PAREDES JUNTO AL LOGOTIPO DE ISSCUU, CONSIDERANDO LAS MISMAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS, ASÍ COMO EN LA PLAZA CENTRAL (EN KIOSCO), ¿DEBERÁ INCLUIRSE MOLDURAS O CELOSÍAS LOGOTIPO DE IDENTIDAD CORTADO CON PLASMA CNC?

¿PODRÍAN DARNOS EL DISEÑO, DIMENSIONES Y MATERIALES PARA CONSIDERARLO O SI TIENEN UN COSTO PARA INCLUIRLO EN LOS INDIRECTOS?

RESPUESTA 14: LOGOS DE LA ADMINISTRACIÓN CON UNA DIMENSIÓN MÍNIMA DE 2 METROS DE ANCHO Y DE ACUERDO AL PROPORCIONAL AL LOGO, CON MATERIAL ALUMINIO DE COLOR EN 3D.

Dirección de Obras Públicas



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024**

PREGUNTA 15: EN EL CONCEPTO 348 REFERENTE A ESCALÓN, ¿NOS PODRÍAN INDICAR EL ANCHO DEL MISMO?

Escalón a base de concreto $f'c=200$ kg/cm², armado con malla electrosoldada 6-6/10/10. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.

RESPUESTA 15: 1.30 M DE ANCHO.

6. Por parte de la Subdirección de Infraestructura Social se realizan las siguientes aclaraciones

En la forma AE-04 Catalogo de conceptos, en la parte del nombre:

Dice:

CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA, PRIMERA ETAPA.

Debe decir:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA.

En la Forma AE-03 PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA, Forma AE-04 CATÁLOGO DE CONCEPTOS y CALENDARIO en la parte del "No" (número), dice y deberá decir lo siguiente:

Dice:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
348	EP.11	Fabricación, suministro e instalación de barandilla escalera, de 1.00 mts de altura, a base de tubo de acero de 2" de diámetro de uso rudo calibre 11 con travesaño soldado a 20" de alto, pilastras @ 0.77 mts, soldadas a canal C, acabado con esmalte alquidálico anticorrosivo interior/exterior entintable gris, de 2 capas con previo primer sellador acrílico anticorrosivo interior/exterior a una capa. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ml	15.86

Debe decir:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024

348-B	EP.11	Fabricación, suministro e instalación de barandilla escalera, de 1.00 mts de altura, a base de tubo de acero de 2" de diámetro de uso rudo calibre 11 con travesaño soldado a 20" de alto, pilastras @ 0.77 mts, soldadas a canal C, acabado con esmalte alquidático anticorrosivo interior/exterior entintable gris, de 2 capas con previo primer sellador acrílico anticorrosivo interior/exterior a una capa. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ml	15.86
-------	-------	---	----	-------

Dice:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
476	N-CTR-CAR-1-02-010/00	Guarnición trapezoidal de 17 cms de base, 10 cms de corona y 35 cms de altura, 5 cms expuestos en promedio, a base de concreto premezclado F'C=200 kg/cm2, cimbra metálica. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ml	801.08

Debe decir:

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO	CODIFICACIÓN	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO
		DESCRIPCIÓN		
476-B	N-CTR-CAR-1-02-010/00	Guarnición trapezoidal de 17 cms de base, 10 cms de corona y 35 cms de altura, 5 cms expuestos en promedio, a base de concreto premezclado F'C=200 kg/cm2, cimbra metálica. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ml	801.08

Únicamente cambia la numeración ya que se repitió dicha numeración, la descripción del concepto será la misma.

7. Por lo anterior la dependencia pregunta a los asistentes si hay alguna otra duda o pregunta respecto a la aclaración y respuesta presentada en esta junta de aclaraciones.

Por parte del licitante CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V., referente a la pregunta No. 8 pregunta:

¿La base negra se deberá tender con extendedora o se puede con motoconformadora?

RESPUESTA: CON MOTOCONFORMADORA.

8. Celebración de la próxima junta de aclaraciones.
Se indica que esta es la primera y última junta de aclaraciones.

Dirección de Obras Públicas



**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024**

No habiendo dudas o aclaraciones por parte los asistentes, con fundamento en el artículo 44 de la ley de la materia, las presentes aclaraciones a la convocatoria y a las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial No. DOPM-04-2024 forman parte integral de las mismas y tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes aún y cuando no hayan comparecido ante la presente junta de aclaraciones debiendo considerar aquí lo asentado para la elaboración de sus proposiciones.

De conformidad al artículo 45 de la ley de la materia se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se fijará un ejemplar de la misma en las oficinas de la convocante.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 09:54 hrs. del día 29 de febrero de 2024, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PRESIDENTE	Xóchitl Pérez B	Xóchitl Pérez B
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN VOCAL (ÁREA TÉCNICA)		
LIC. JAVIER ARMANDO MEJÍA JACOBO SUBSECRETARIO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO ASESOR	Dr. Javier R Mejía	
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA SECRETARIA TÉCNICA		
LIC. CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL OBSERVADOR	Denisse Stephanie Parriso	

Dirección de Obras Públicas



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-04-2024

MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGÁN SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA INVITADO ESPECIAL	Nores Cardona Camacho	
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL	Manuel Escobedo Hernández	
LIC. FRANCISCO JAVIER CORRALES MILLÁN COORDINADOR JURIDICO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS INVITADO ESPECIAL	Sandra E. Tarango	
LIC. JULIO CÉSAR SALAS GONZÁLEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA INVITADO ESPECIAL	Omar Varela	
C. ATENAS VALERIA GARCÍA MORENO OBSERVADOR CIUDADANO INVITADO ESPECIAL	Atenas Valera García Moreno	

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.	Ing. Hector Revacho	
GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	Ing. Hector Correa	



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-04-2024
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA.

ACTA CON MOTIVO DE LA VISITA AL LUGAR DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DOPM-04-2024 RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 9:00 horas del día 28 de febrero de 2024, reunidos el personal de la Dirección de Obras Públicas encargados para realizar la presente y los licitantes con el objeto de que conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional NO. DOPM-04-2024, lo anterior con fundamento en los artículos 38 fracción V y 40 fracción XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 58 de su Reglamento.

1. Este acto es presidido por la **ARQ. MARCO ANTONIO PATIÑO CHÁVEZ** representante del área requirente de los trabajos, a fin de dar a conocer las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico a los licitantes.

2. La visita al sitio de realización de los trabajos se lleva a cabo teniendo como punto de reunión las oficinas del Departamento de Construcción Social de la Dirección de Obras Públicas ubicado en calle Camino a la Presa Chuvíscar # 1108 Col. Campesina Nueva Chihuahua, Chih.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:

- Constructora Santa Rosalia Ing. Hector Rosendo E.
- Alenas Valeria Garcia Moreno - OIC - Observadora Ciudadana
- Constructora Arq. Julian Antillon Diaz
- GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV

4. Por parte de la convocante:

- Se coordina la visita al lugar de obra.
- Se hace del conocimiento de los participantes el lugar del sitio de los trabajos.

Dirección de Obras Públicas



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-04-2024
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente visita al lugar del sitio siendo las 10:01 hrs del mismo día, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCIÓN	P.A. MARCO A. PATITO CHAVEZ	MARCO A. PATITO

INVITADOS ESPECIALES:

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTANTE	FIRMA
C. ATENAS VALERIA GARCÍA MORENO	OBSERVADOR CIUDADANO	Atenas Moreno
Denisse Stephanie Parra Trevizo	Organo Interno Control	[Firma]
Jesús Luis Montes Trase	SINDICATURA	[Firma]

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCTORA SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V.	Hector Rocho	[Firma]
GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.	ING. HUGO CORREA	[Firma]
Construnaja SA de CV	Arq. Julián Antillón D.	[Firma]