



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-OP-009

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000056

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE MARZO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$9,000,000.00 (NUEVE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07012- 221-000-02K0904-61501-2-0-PDAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$9,000,000.00

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CENTRAL EN CAMELLÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. MIRADOR, (TURNO NOCTURNO).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-009

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PRESUPUESTO				
	PRELIMINARES				
	Retiro de señalamiento vertical bajo diversos, consistente en desarmado de estructura y tablero(s), excavación, carga, descarga y traslado, maniobras. Incluye: limpieza de la superficie, mano de obra y equipo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	4.00	1,112.62	5,162.56
	Retiro, rehabilitación y reinstalación de señal elevada tipo puente SID-13, incluye: desarmado de estructura y tableros, desmontaje por medio de grua, carga, descarga, maniobras y manejo de estructura en taller, aplicación de pintura, limpieza y preparación de la superficie para la aplicación de una capa de primer y dos capas de pintura alquídica en estructura principal, limpieza de tableros y reposición de rótulos vinílicos grado de alta intensidad, descarga, montaje por medio de grua de la estructura y tableros, los materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	50,218.76	58,253.76
	Retiro, rehabilitación y reinstalación de señal elevada tipo puente SID-15, incluye: desarmado de estructura y tableros, desmontaje por medio de grua, carga, descarga, maniobras y manejo de estructura en taller, aplicación de pintura, limpieza, preparación de la superficie para la aplicación de una capa de primer y dos capas de pintura alquídica en estructura principal, limpieza de tableros y reposición de rótulos vinílicos grado de alta intensidad, carga, transporte, descarga, montaje por medio de grua de la estructura y tableros, los materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	102,109.99	236,895.18
	Retiro de arbolante. Incluye: retiro de alimentación eléctrica, desmontaje de poste, brazo, luminaria, desarmado, resguardo para su posterior colocación, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	17.00	5,618.07	110,788.34
	Retiro de cámara de seguridad pública. Incluye: retiro de alimentación eléctrica, desmontaje de poste, cámara, desarmado, resguardo para su posterior colocación, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	7,782.65	9,027.87
	Reubicación de poste de concreto de CFE. Incluye: retiro de alimentación eléctrica, desmontaje de poste, cableado, desarmado, resguardo, su posterior colocación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	9,509.41	11,030.92
	Retiro de vegetación existente de altura variada. Incluye: retiro fuera de la obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	150.00	599.68	104,344.32
	Retiro y reubicación de vegetación existente de altura variable, tipo Yuca. Incluye: limpieza, podado de la vegetación, excavación, preparación para su re colocación, mano de obra, herramienta, maquinaria, carga y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	10.00	1,004.25	11,649.30
	Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	150.00	82.04	14,274.96
	Demoliciones de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	232.50	436.42	117,702.47
	Retiro de material en camellón central, material de relleno para banquetas, tierra para jardín, piedra decorativa. Incluye: mano de obra, herramienta, carga y acarreo de material fuera de la obra.	m3	500.00	337.02	195,471.60
	TERRACERIAS				
	Excavaciones, en cortes y adicionales, abajo de la subrasante cuando el material se desperdicia. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablastacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	700.00	311.36	252,824.32
	Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 90% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	92.50	53.00	5,686.90
SUB-TOTAL					1,133,112.50

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-009

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CENTRAL EN CAMELLÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. MIRADOR, (TURNO NOCTURNO) No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000056	PRESUPUESTO Relleno para banquetas y/o rampas, con material de banco, cribado a TMA de 1 1/2", en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 90%, P.V.S.M. Incluye: remoción, cribado, carga, acarreo, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	92.50	327.28	35,117.14
		ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE Suministro y colocación de barrera de concreto f'c=250 kg/cm2, detalle según proyecto anexo, con cruce pluvial a base de tubo de pvc de 4" @ 3.0 m, detalle según plano. Acabado aparente. Incluye: cimbra aparente, luño, armado, juntas de expansión de celotex 1/2" @ 12 m, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	925.00	4,270.08	4,581,795.84
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de f'c=200 kg/cm2, utilizado en banquetas de 10cm de espesor según proyecto. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3844.64	438.12	1,953,917.78
		Suministro y colocación de pintura vinílica de alta duración para exteriores, lavable, color elegido por la dependencia. Incluye: suministro y colocación de sellador de poros, colocación de pintura dos capas, manos de obra, herramienta menor, acarreo y limpieza de la superficie p.u.o.t.	m2	1665.00	97.07	187,481.00
		SEÑALAMIENTO Suministro e instalación de señales restrictivas SR de 86x86 cm de tableros con material retroreflejante, instalada en poste de 3.50 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00	3,684.36	25,643.15
		Suministro e instalación de señal OD-5 de 30x122cm (indicadores de obstáculos). Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	1,981.02	11,489.92
		Suministro e instalación de señal OD-5 de 61x122cm (indicadores de obstáculos). Incluye materiales, colocación, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	2,584.13	3,009.19
		Suministro e instalación de señal OD-12 (chevron) de tableros con material retroreflejante, instalada en poste sobre barrera de concreto. Incluye suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	pza	5.00	3,184.13	18,487.85
		Suministro y colocación de boyas metálicas (OD-13). Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	50.00	252.41	14,639.78
		Suministro e instalación de vialitón de 20x10x3.0 cm con un reflejante color blanco o amarillo. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	50.00	284.03	16,473.74
		Suministro e instalación de vialita de 10x10 cm con un reflejante color blanco. Incluye materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	77.00	96.41	8,611.34
		Suministro y aplicación de raya amarilla y/o blanca de 12 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	925.00	23.06	24,743.38
		Recubrimiento de superficies, en letras y flechas a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreo, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, incorporación de microesferas retroreflejantes y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	20.00	418.85	9,717.32
					SUB-TOTAL	6,891,107.53

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-009

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CENTRAL EN CAMELLÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. MIRADOR, (TURNO NOCTURNO)	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de base para señal SID-13 a base de concreto f'c 250 kg/cm2 armado, dado de 80 x 80 cm armado con 16 vs no 6 y estribos no 3 @ 15 cm, Incluye: cimbra aparente, colado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	14,722.87	17,078.53
		Suministro y colocación de base para señal SID 15 y para poste de camara, a base de concreto f'c 250 kg/cm2 armado, con zapata de 210 x 210 cm armada con 8 vs no 3 en ambos sentidos y 12 vs no 5 en ambas direcciones, dado de 80 x 80 cm armado con 16 vs no 6 y estribos no 3 @ 15 cm. Incluye: cimbrado aparente, colado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	3.00	35,213.09	122,541.55
		ALUMBRADO				0.00
		Retiro, rehabilitación y reinstalación de arbotante. Incluye: reparación, limpieza, piezas especiales necesarias según sea el caso, pintura, materiales, mano de obra, maniobras, montaje, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	17.00	4,700.95	92,702.73
		Suministro y colocación de juego de anclas de 1" en barrera central para recibir arbotantes, detalle según plano. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	jgo	17.00	747.64	14,743.46
		Suministro e instalación de placa de acero para reinstalación de arbotantes sobre barrera de concreto, de 3/4" de espesor, ranurados para recibir 4 anclas de 1", Incluye: materiales, mano de obra, soldadura 7018 y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza	17.00	1,701.93	33,562.06
		Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto Fc= 200 Kg/cm2 de 60x60x60cm, medidas exteriores, con marco y contramarco y tapa de concreto de ángulo galvanizado fabricado según detalle. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	5,140.63	5,963.13
		Suministro e instalación aérea para arbotantes de alumbrado público en tramos del periférico de la Juventud para restablecer alumbrado publico durante los trabajos. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	925.00	85.35	91,580.55
		Suministro y colocación de gabinete para alumbrado de 30 x 30 x 13 cm, tipo nema, tapa abisagrada, con broche y fondo de madera interior color gris, para sobreponer. Incluye: poliducto RD19 alta densidad corrugado de 2" de diámetro y 130 cm de largo. Incluye material, herramienta, colocación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	17.00	1,932.04	38,099.83
		Suministro y colocación de gabinete para alumbrado de 40 x 40 x 20 cm, sobreponer tapa abisagrada, con chapa y fondo de metal interior color arena, para sobreponer. Incluye: poliducto RD19 alta densidad corrugado 2" de diámetro y 130 cm de largo. material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	2,763.23	3,205.35
		Suministro y colocación de alimentador compuesto por poliducto RD19 de alta densidad de 51mm, conteniendo 4 cables de aluminio calibre 2 monopolares con aislamiento tipo xthw2 para 600 v y 1 cable de aluminio calibre 4 monopolar con aislamiento tipo xthw42. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	925.00	492.32	528,259.36
		Suministro y colocación de cable de cobre calibre 10 monopolar con aislamiento tipo thhw-1s para conexión de lamparas, conectores tipo H. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M	748.00	32.32	28,043.42
		SUB-TOTAL			975,779.97	
		TOTAL			9,000,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 29 DE FEBRERO DEL 2024
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PDAM-TI
SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PDAM-TI
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0089/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CENTRAL EN CAMELLÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. MIRADOR, (TURNO NOCTURNO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 9,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 9,000,000.00	\$ -	OBRA	100%	ABRIL	JULIO	\$ 2,250,000.00
TOTAL					\$ 9,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 9,000,000.00	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



OFICIO NUM. TM/305/2024
Chihuahua, Chih., a 29 de febrero del 2024
ASUNTO: Suficiencia presupuestal

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio número **D/1186/2024** me permito informar a usted que la suficiencia presupuestal solicitada por un importe de **\$12,030,884.90** (Doce Millones Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro pesos 90/100 M.N), ha sido autorizada y debidamente registrada en las cuentas correspondientes que se detallan en la siguiente tabla:

PBR	OBRA	CUENTA	IMPORTE
PBR24OP000054	CONSTRUCCION DE DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	\$ 3,030,884.90
PBR24OP000055	CONSTRUCCIONES DE BARRERA CENTRAL EN CAMELLON DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD, TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. MIRADOR (TURNO NOCTURNO)	01-12355010001-99999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-PDAM-11	\$ 9,000,000.00

\$ 12,030,884.90

Lo anterior con base a las facultades que me confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo número 64 fracciones IX y X, así como el Artículo 44 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y el artículo 70 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda – Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
C.C.P. C.P. Arturo Amparan Soto-Subdirector de Egresos

C.C.P. Archivo
AAS/ANG/jir

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Tesorería Municipal

C. Victoria No. 14 Edificio Comermex Col. Centro, C.P 31000



Dirección de Obras Públicas

Oficio No. D/1186/2024

Asunto: solicitud de ampliación de recursos

Chihuahua, Chihuahua a 27 de febrero de 2024

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL
Presente.-

Por medio del presente solicito a Usted muy amablemente la ampliación de recursos por la cantidad de \$12,030,884.90 (Doce millones treinta mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 90/100 m.n.) a fin de dar suficiencia a las obras que a continuación detallo:

A	PBR	NOMBRE DE LA OBRA	CUENTA	IMPORTE AMPLIACIÓN
	PBR NUEVA CREACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-POAM-TI	\$ 3,030,884.90
	PBR NUEVA CREACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA CENTRAL EN CAMELLÓN DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, TRAMO DE LA CALLE HACIENDA DE LOS MORALES A LA AV. MIRADOR (TURNO NOCTURNO)	01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0904-61501-2-0-POAM-TI	\$ 9,000,000.00
				\$ 12,030,884.90

Sin más por el momento y en espera de sus comentarios, quedo de Usted.

Subdirección de Programación
y Seguimiento

ATENTAMENTE

RECIBIDO
27 FEB. 2024
12:40

Presidencia Municipal

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Mtra. Ana Lucía Herrera Navarro. Jefa del Despacho del c. Presidente Municipal
c.c.p. Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda. Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
c.c.p. Ing. Guillermo Campos Nava. Subdirector de Infraestructura Urbana
c.c.p. Ing. Hilario Alejandro Torres Quezada. Subdirector de Infraestructura Social
c.c.p. Ing. Ruth Fabiola Duarte Contreras. Coordinadora Técnica Administrativa
RAR/GCN/archivo

RECIBIDO
27 FEB 2024

Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuisar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx