

D1132

AD 0019/2024

0116/24
PBR24OP000060



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-047

NO. EXPEDIENTE: 2024OP00095

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE MARZO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,524,219.75 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 75/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,524,219.75

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO (PP2024 497).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN

EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ARCHIVO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



Handwritten signature or mark.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-047

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO (PP2024 497).	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		RETIRO DE REJA EXISTENTE PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA, ASÍ COMO LA REINSTALACIÓN DE LA MISMA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	PZA	1.00	\$ 1,517.73	\$ 1,760.57
		RETIRO DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE DE 6.00 MT. EXISTENTE, REUBICARLA EN ACCESO DE LA CANCHA (VER PLANO). INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LA BASE EXISTENTE, GRÚA PARA LA MANIOBRA DE DESMONTAJE Y MONTAJE, EXCAVACIÓN, BASE DE CONCRETO EN SU NUEVA UBICACIÓN, ENTUBADO CON RED-19 Ø 51 M.M. CON CABLE DE ALUMINIO 2+1 C. No. 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$ 9,942.72	\$ 11,417.56
		RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MINIPORTERÍA EXISTENTE EN EL LUGAR	PZA	2.00	\$ 70.08	\$ 162.59
		RETIRO DE ARBOL DE 6.00 MT. DE ALTURA TRONCO Ø 4", FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA. INCLUYE: FLETE, CARGA, ACARREO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$ 2,727.68	\$ 6,328.22
		RETIRO DE ARBUSTOS DE 2.70 M. LARGO 1.00 M. ANCHO 1.50 M. ALTO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, AL TIRADERO MUNICIPAL	PZA	9.00	\$ 703.58	\$ 7,345.38
		DEMOLICIÓN Y RETIRO DE GUARNICIÓN DE 10 x 15 CM. Y EMPEDRADO EXISTENTE DE PIEDRA BOLA, FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL. INCLUYE: MAQUINARIA, FLETES, ACARREROS INTERNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M3	8.50	\$ 228.73	\$ 2,255.28
		SONDEO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES SEGÚN SE REQUIERA PARA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS, DE AGUA O ELÉCTRICAS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	PZA	6.00	\$ 652.55	\$ 4,541.75
		Terracerías				
		CORTE DE TERRENO NATURAL, PARA RETIRAR CAPA VEGETAL, LLEGAR A NIVELES DE PROYECTO Y APERTURAR CAJÓN PARA TERRACERÍAS, REALIZADO CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M3	160.86	\$ 154.67	\$ 28,861.05
		TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA RECIBIR BASE PARA UNA COMPACTACIÓN DEL 90%	M2	402.15	\$ 21.47	\$ 10,015.63
		TERRACERÍAS EN UN ESPESOR DE 30 CM. COMPACTOS CON MATERIAL CALIZO TRITURADO DE A 1 1/2" A FINOS, HOMOGENIZACIÓN, ACAMELLONAMIENTO TENDIDO DEL MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA Y COMPACTACIÓN AL 95% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	402.15	\$ 184.54	\$ 86,086.80
		RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE MEDIDO COMPACTO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	208.85	\$ 336.40	\$ 81,498.28
					SUBTOTAL	\$ 240,273.09

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN ASISTENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ TORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIRUANA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-047

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO (PP2024 497). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000095	PRESUPUESTO Cimentación EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "II Y/O B" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 M. DEJANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON BAILARINA EN EL ÁREA DE DESPLANTE AL 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO, SUMINISTRO E INCORPORADO DE AGUA, AFINE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO, COMPACTADA AL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE SU P.V.S.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA EN CAPAS DE NO MÁS DE 30 CM., CON MATERIAL CALIDAD SUBASE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS, SOBRECARGOS, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO, SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DEL AGUA, AFINAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. P.U.O.T. RELLENO CON MATERIAL DE BASE TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO (PATA DE ELEFANTE). INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO, ACARREOS INTERNOS DENTRO DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. PLANTILLA DE 5.0 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F ^c =150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. ZAPATA AISLADA DE SECCIÓN 1.20 x 1.20 x 0.20 A BASE DE CONCRETO F ^c =210 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLAS Fy=4,2000 KG/CM2 DEL No. 3 @ 15 CM. AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMÚN EN ZAPATAS CON MADERA 1era. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE PARA MADERA, COLADO, VIBRADO, EXTENDIDO DE CONCRETO, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, GANCHOS, TRASPLANTES DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO A 7, 14 Y 28 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS A BASE DE REDONDO LISO DE 1" DE DIÁMETRO ACERO A-36 (CUERPO= 85 CMS, EXTREMO ROSCADO= 15 CMS, Y GANCHO= 25 CMS.; PARA DESPLANTE DE COLUMNAS METÁLICAS. INCLUYE: TUERCAS, MAQUINARIAS Y 8 RONDANAS PLANAS A-307, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, ROSCADO, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. DADO DE CONCRETO DE SECCIÓN DE 45 x 45 CM., A BASE DE CONCRETO F ^c =210 KG/CM2, REFORZADO CON 8 No. 6 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 20 CM., EN 2 RAMAS, CIMBRA COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE PARA MADERA, COLADO, VIBRADO, ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, GANCHOS, TRASPLANTES DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO A PRUEBAS DE LABORATORIO A 7, 14 Y 28 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE DE LAS EXCAVACIONES MEDIDO COMPACTO FUERA DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBRASANTE Y/O CALICHE CON AGREGADOS DE 2" A FINOS, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20 CM., DE ESPESOR, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO (PATA DE ELEFANTE). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO, ACARREOS INTERNOS DENTRO DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MECÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. PLACA BASE DE ACERO A-50 SECCIÓN DE 35 x 35 CM. DE 3/4" DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, HABILITADO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, CORTE DE MATERIALES, SOLDADURA, LIMPIEZA DEL ACERO CON THINNER, PRIMER ANTICORROSIVO, BARREROS PARA RECIBIR ANCLAS (DE ACUERDO A PLANOS), PINTURA ESMALTE, EQUIPO, MAQUINARIA, ACARREOS INTERNOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	76.56	\$ 435.03	\$ 38,634.84
			M2	63.60	\$ 49.24	\$ 3,632.73
			M3	36.96	\$ 556.99	\$ 23,880.17
			M3	4.62	\$ 629.59	\$ 3,374.10
			M2	23.12	\$ 199.55	\$ 5,351.77
			PZA	8.00	\$ 2,236.50	\$ 20,754.72
			JGO	8.00	\$ 3,335.50	\$ 30,953.44
			ML	10.08	\$ 2,955.08	\$ 34,552.93
			M3	76.56	\$ 336.40	\$ 29,875.55
			M3	29.48	\$ 527.95	\$ 18,054.20
			PZA	8.00	\$ 1,969.13	\$ 18,273.53
					SUBTOTAL: \$	\$ 227,337.97

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORDUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-047

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I (PP2024 497).	PRESUPUESTO					
		Estructura					
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 8" x 3/16" PESO= 25.37 KG/M ACERO A500 GRADO B PARA COLUMNAS. INCLUYE: HABILITADO DEL MATERIAL, SOLDADURA E7018, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ESMALTE COLOR A DEFINIR EN OBRA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, TRANSPORTE, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUESTO. P.U.O.T.	KG	811.84	\$ 101.63	\$	95,708.47
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA V-1 A BASE DE HSS 8" x 8" x 3/16" PESO= 29.21 KG/M ACERO A500 GRADO B. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, TRANSPORTE, EQUIPO, ALMACENAMIENTO, HABILITADO DEL MATERIAL, SOLDADURA E7018, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ESMALTE COLOR A DFEINIR EN OBRA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	KG	1,095.38	\$ 101.63	\$	129,135.22
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 ARMADURAS TRIDIMENSIONALES AR-1 CON ACERO A500 GRADO B CON UN PERALTE DE 0.80 M Y UN ANCHO DE 0.60 M. A BASE DE CUERDA SUPERIOR DE 2 P.T.R. ROJO 2" x 2" C10 Y VERTICALES A BASE DE ÁNGULO DE 2" x 1/8". A500 - GRADO B (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PRUEBAS DE SOLDADURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	KG	1,844.20	\$ 97.24	\$	208,022.81
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO MISCELÁNEO A-36, PARA CONEXIONES, APOYO ENTRE ARMADURAS AR-1 Y COLUMNAS C-1 CON PLACA DE 1/4" 3/8" 1/2" DE DIFERENTES MEDIDAS (VER PLANO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	KG	528.00	\$ 94.96	\$	58,161.10
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, DE SECCIÓN 45 x 45 x 5 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, COLADO, DESCIMBRADO, ACARREOS INTERNOS DENTRO DE LA OBRA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 873.91	\$	8,109.88
		SUMINISTRO DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA ACABADO ZINTRO, CON EL SISTEMA AUTOSOPORTANTE KSPAN-120 CAL. 22, MEDIDO HORIZONTALMENTE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, TRANSPORTE, EQUIPO, ALMACENAMIENTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMINISTRO PUESTO EN OBRA. P.U.O.T.	M2	307.62	\$ 726.00	\$	259,065.26
		COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA ACABADO ZINTRO, CON EL SISTEMA AUTOSOPORTANTE KSPAN-120 CAL. 22, MEDIDO HORIZONTALMENTE. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, CORTES, ROLADORA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, PIJAS CON NEOPRENO, PLACAS DE ANCLAJE A ARMADURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	M2	307.62	\$ 289.25	\$	103,215.74
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES A BASE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 DE HASTA 4.0 M. DE ALTURA Y SECCIÓN DE 20.0 X 20.0 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ABRAZADERAS, FIJACIÓN DE PIJAS, RECORTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	8.40	\$ 1,295.91	\$	12,627.35
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA SECCIÓN DE CEJA CAL.24 Y PENDIENTE MÍNIMA DE 10%. INCLUYE: FIJACIÓN CON PIJAS, DESPERDICIOS, SOPORTERÍA (VER PLANO), RECORTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, PUNTEADO CON SOLDADURA DE ESTAÑO, ANDAMIOS (ELEVADOR), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ML	37.50	\$ 828.85	\$	36,054.98

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA INTERNA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO (PP2024 497).	PRESUPUESTO Albatería FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=150 KG/CM2, ACABADO MALLALAC 66-10/10. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, REDILA DE MADERA, CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA BASE DIESEL, EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, JUNTAS DE CONTRACCIÓN A BASE DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, CALAFATEO, ACARREO INTERNO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANASTA PORTERÍA A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" DE DIAM. CED. 40 SEGÚN DETALLE, PORTERÍA DE 2.0. MTS DE ALTURA x 3.05 MTS DE ANCHO, PROTECTOR DE PORTERÍA A BASE DE VARILLA LISA REDONDA 1/2" COLOCADA A 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, TABLERO DE PLACA CAL. 10 DE 1.80 x 1.20 MTS., ARO DE 50 CMS. DE VS DE 3/4". RED PARA BASQUETBOL, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICA COLOR SEGÚN SUPERVISIÓN, ANCLAJE A PISO, CIMENTACIÓN, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGOS EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5.0 CM. DE ANCHO, COLOR A DETERMINAR EN OBRA, PINTURA TOP DEPORTIVA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: EL TRAZO PARA LA CANCHA DE BALONCESTO, FUTBOL Y VOLEIBOL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EMBLEMA DEL MUNICIPIO, SOBRE EL PISO DE LA CANCHA CON UN LARGO DE 2.25 M. Y UN ALTO DE 1.25 M. APROX. INCLUYE EL TRAZO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: excavaciones, cimentación, zapala corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 Kg/cm2, aplanado fino con mortero cmto-arena proporción 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarreo interno dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Mobiliario Urbano EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, AFINE DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN ÁREA DE BANCAS, EN POSTES PARA BOTES DE BASURA E INSTALACIONES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL CON BAILARINA EN EL ÁREA DE DESPLANTE AL 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR. INCLUYE: MATERIALES, CARGA Y ACARREO, SUMINISTRO E INCORPORADO DE AGUA, AFINE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. PLANTILLA DE 5.0 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	402.15	\$ 532.96	\$ 248,622.64
			PZA	2.00	\$ 61,501.70	\$ 142,683.94
			ML	165.00	\$ 30.35	\$ 5,808.99
	No. DE EXPEDIENTE: 2024-OP000095		PZA	1.00	\$ 15,125.00	\$ 17,545.00
			PZA	1.00	\$ 17,444.60	\$ 20,235.74
			M3	10.50	\$ 363.01	\$ 4,421.46
			M2	22.50	\$ 49.24	\$ 1,285.16
			M2	22.50	\$ 199.55	\$ 5,208.26
					SUB-TOTAL \$	445,941.19

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

[Handwritten signature]

MYRA ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENTE DEL DIRECTOR GENERAL VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 190 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-047

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO (PP2024 487).	PRESUPUESTO				
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA "A" CON RESPALDO INDIVIDUAL, DIMENSIONES DE 2.20 x 0.40 MTS. X 0.40 MTS. DE ALTURA, BANCA A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE ACERO No. 3, ESTRIBOS A BASE DE VARILLA DE ACERO No. 2, ACABADO DEVASTADO CON PULIDOR, REMETIMIENTO DE 2 CMS. EN CADA LADO, RESPALDO DE PLASTIMADERA WPC WOOD PLASTIC, COLOR NUEZ EMBOSING, ATORNILLADA A SOLERA DE 1/4" DOBLADA A 95 GRADOS Y AHOGADA EN BLOQUE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	15.00	\$ 22,385.00	\$ 389,499.00
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR (BARNIZ) SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO DE BANCAS. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA SU APLICACIÓN	M2	51.00	\$ 99.62	\$ 5,893.52
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE A BASE DE TUBO DE ACERO DE Ø 6" CED 30 Y TUBO Ø 4" CED 30 DE 1.30 M. DE ALTURA, ACABADO EN COLOR NEGRO, INSTALADO EN BASE DE CONCRETO DE 0.40 x 0.40 X 0.30 MTS. PLACA DE ACERO DE 3/8" DE 20 x 20 CM. x 3/8" 4 ANCLAS Ø 1/2" VR. LISA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 4,223.14	\$ 48,988.42
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A BOTE DE BASURA EN POSTE DE ACERO Ø 6", "MODELO Y TIPOGRAFÍA UTILIZADOS POR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA". INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETE, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 6,655.00	\$ 77,198.00
			Instalación eléctrica				
			Acometida				
			CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE FIRME DE COCNETRO EN PASOS DE TUBERÍAS A BASE DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2, ACABADO, FLOTEADO Y/O VUELTA DE PLANA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, REDILA DE MADERA, CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO A BASE AGUA, VACIADO, ENTENDIDO, VIBRADO DEL CONCRETO, JUNTAS DE CONTRACCIÓN A BASE DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ACARREO INTERNO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	4.00	\$ 605.04	\$ 2,807.39
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 5x100 AMP 220V PARA SOBREPONER MARCA RILEZ O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ 3,977.60	\$ 4,614.02
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2x1 SUBTERRANEO MARCA WIAKON O SIMILAR. INCLUYE CONECTORES 6-6 PONCHABLES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10.00	\$ 182.94	\$ 2,122.10
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTOR DE NAVAJAS DE 2x60 AMPS 220v 2F, 3H PARA SOBREPONER NEMA 3R MARCA SQUARE D O SIMILAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ 3,500.29	\$ 4,060.34
						SUBTOTAL	\$ 535,195.49

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-047

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I (PP2024 497). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000095	PRESUPUESTO				
		Control domo				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL PARA ALUMBRADO DE 40 x 40 x 20 CM. TIPO NIEMA 3R, SELLADO EN LAS UNIONES EN PAREDES Y CON EMPAQUES EN LA PUERTA, FONDO DE LÁMINA, PUERTA CON BISAGRAS DE USO PESADO Y PORTA CANDADO REFORZADO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 15,687.57	\$ 18,197.58
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 2x70 AMPS CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, 240 V MCA GENERAL ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTAS, FIACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 2,389.96	\$ 2,772.35
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 2x30 AMPS CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, 240 V MCA GENERAL ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE: HERRAMIENTAS, FIACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,963.04	\$ 2,277.13
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR DE 16 AMPS., MCA. SIEMENS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, FIACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,370.26	\$ 1,586.50
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA DE CANDADO DE FABRICACIÓN ELECTRÓNICA 240V. RESPUESTA A 1 FC. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, FIACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 842.23	\$ 976.99
		Obra civil				
		ELABORACIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN TERRENO TIPO B POR MEDIOS MECÁNICOS DE 40.0 x 80.0 CM., ALOJANDO 1 DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 19 DE 51 MM. DE DIÁMETRO COLOR ROJO. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 5.0 CM. DE ARENA POR ARRIBA Y POR ABAJO DEL DUCTO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAYOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	M	40.00	\$ 283.77	\$ 13,166.93
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DRS CAL. 2+1 SUBTERRANEO C. No. 6 DE ALUMINIO FORRADO MARCA VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	M	45.00	\$ 53.41	\$ 2,788.00
SUB-TOTAL \$					41,768.48	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

[Handwritten signature]
MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

1000 JOURNAL OF CLIMATE

SUBTOTAL \$	123,745.42
TOTAL \$	2,524,219.75

MITRA, ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA C. DIRECTORA MITRA, VERONICA ESTELA RODRIGUEZ BORRUCHA, CON
 FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
 CHIHUAHUA

MT. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA DIRECTORA MT. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2024

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0116/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I (PP2024 497)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,524.22	\$ 2,524,219.75	\$ -	\$ 2,524,219.75	OBRA	100%	ABRIL	JUNIO	\$ 841,406.58
TOTAL					\$	\$ 2,524,219.75	\$ -	\$ 2,524,219.75					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PA
MTRA. VARÓNCA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL



Chihuahua
Gobierno Municipal

19 MAR. 2024

12:45

RECIBIDO

TESORERÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Chihuahua, Chih. Marzo 15, 2023
Oficio: DPIG-0184/2023

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por motivo de período vacacional, los días 19 al 27 de marzo del presente año; por tal motivo designo como encargada a la **Maestra Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión; lo anterior de conformidad con el artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD

Ccp.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.
Ccp.- Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, Director de Obras Públicas Municipales.

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN

RECIBIDO
19 MAR. 2024
Eddy Flores

GACETA MUNICIPAL

Extraordinaria No. 350 III Chihuahua, Chihuahua, 12 de enero de 2024.



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

15	380	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. PANORÁMICO	8978
15	130	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 42, COLONIA LOMAS VALLARTA	6089
15	532	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN CAMPO CAÑAVERAL 5011 COL. CAMPO BELLO I	1115
15	404	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE	5489
15	27	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO	5298
15	497	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I	2158
15	104	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN COLONIA SAUCITO, ENTRE CALLE IZALCO Y PELÍCANO	1407
15	266	PAVIMENTACIÓN DE SIETE CALLES EN LA COLONIA JARDINES DEL SAUCITO	5436
15	255	PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES (JOSÉ MANZANO, 6 DE MAYO) DE LA COLONIA UNIDAD	3206
15	177	REHABILITACIÓN DE ASFALTO CON 2 CM DE ESPESOR CUATRO CALLES BETECHI, JOSÉ MARÍA MATA, TASCATE, LERDO DE TEJADA COLONIA LOMAS VA	909
15	528	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LÓPEZ MATEOS	512
15	144	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN COLONIA SERVICIOS HIDRÁULICOS	287
15	371	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD.	2948