



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-FODESM-DR-033

NO. EXPEDIENTE: 2024DR000023

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE MARZO DE 2024

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,800,000.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-15022- 227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,800,000.00

OBRA O PROYECTO

1. PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESIM-DR-033

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO					CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		
1	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE	PRESUPUESTO PRELIMINARES									
		Corte de carpeta asfáltica con cortadora de disco. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.									
		Demoliciones, de concreto hidráulico reforzado. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro a lugar autorizado por la DOUE limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T									
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple: Incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro a lugar autorizado por la DOUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T									
		Suministro e instalación de toma domiciliaria a base de tubo plus de 1 1/2" de diámetro con longitud de hasta 9.0 m. Incluye: excavaciones, rellenos, accesorios, llave de tracción, abrazaderas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									
		Reintestación de caja de válvulas de 0.00 a 0.50 m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de forro nuevo sobre losa existente, colocación de tapa de forro, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									
		TERRACERIAS									
		Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante, a cielo abierto en terreno natural para preparar la sección de acuerdo a lo indicado en proyecto, cuando el material sea despendible, en cualquier tipo de material según sea su clasificación. Incluye extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo libre, descarga y depósito del material al lugar indicado por la supervisión y afianzamiento de los cortes. P.U.O.T.									
		Compactación del terreno natural en el área de desplantas de las terraplenes y estructuras para noventa por ciento (90%) de la prueba Proctor. Incluye escarificación, incorporación del agua empleada, equipo y trabajos necesarios para obtener el grado fijado de proyecto. P.U.O.T.									
		Relleno para banquetes y/o rampas, con material de banco, cribado a TMA de 1 1/2", en capas no mayores de 20 cm de espesor, compactado al 90%, P.V.S.M. Incluye: remoción, cribado, carga, acarreo, acomodos, agua para compactación, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.									
		PAVIMENTACION									
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%) de su P.VSM, del banco que ejila el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, meclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afianzamiento y todo lo necesario para su colocación.									
							SUB-TOTAL \$		813,025.84		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RIQUELMO
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-033

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE	PRESUPUESTO				
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 litro/m2, empleada en riego de impermeación, según N.CTR.CAR.1.04.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	lt	3,037.50	22.55	103,015.40
		Emulsión catiónica de rompimiento rápido, con residuo asfáltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a razón de 0.5 litro/m2, empleada en riego de liga, según N.CTR.CAR.1.04.005. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	lt	1,312.50	22.63	34,450.37
		Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista de 8 cm de espesor en dos capas de 4 cm cada una, compacta TMA 34". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarneos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impermeada, tendido, compactación al grado fijo, chafanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	105.00	6,113.69	744,647.44
		Carpetas de concreto asfáltico PG-76-22 Modificado con Polímero, compactada al noventa y cinco por ciento 95% de su P.V.M.M. del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 36". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarneos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impermeada, tendido, compactación al grado fijo, chafanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	52.50	6,138.01	373,804.81
		TRABAJOS DIVERSOS				
		Guarnición trapezoidal de 20 cms de base, 35 cms de alto y 15 cms de corona a base de concreto hidráulico de resistencia de 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbro y todo lo necesario para su correcta elaboración. P.U.O.T	m	275.00	516.13	184,845.47
		Demolición de concreto f'c=200 kg/cm2, de 0.20 m de ancho y sección variable de 0.20 a 0.40 m, detalle según plano. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	42.50	555.95	27,408.34
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de F'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8cm de espesor según proyecto. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	945.00	388.86	428,048.09
		Excavaciones a máquina en material "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 3.00m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, arriaje, extracción, amacdo, afinamiento de taludes, bombos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubeta. P.U.O.T	m3	19.45	129.85	2,829.20
		SEÑALAMIENTO				
		Suministro e instalación de señales resistivas reflejantes, SR-6 de 30 cm por lado (Alto), con poste galvanizado de 2" x 2" x 3.50 m. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T	pza	11.00	4,766.14	60,815.95
		Señales preventiva SR-9 de 88 x 88 cm (Velocidad) acabado alta intensidad, con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. Incluye: suministro, carga, transporte, descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producido de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	4.00	4,766.14	22,114.89
		Suministro y colocación de vialita con doble reflejante. Incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	pza	42.00	105.14	5,122.42
		SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MITRA ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DEL A.C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-033

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE	PRESUPUESTO PINTURA Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acabados, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro y aplicación de raya blanca o amarilla de 12 cm de ancho. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acabados, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retrorreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2 m	77.32 32.85
				8,632.78 13,338.21
SUB-TOTAL				21,970.98
TOTAL				2,800,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2024

CUENTA: 01-12355010001-999999-04-15022-227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-15022-227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

HOJA 1 DE 1



EXP: 0715/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTATAL					
1	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,800.00	\$ 2,800,000.00	-	-	\$ 2,800,000.00	OBRA	100%	ABRIL	JULIO	\$ 700,000.00
TOTAL					\$	\$ 2,800,000.00	\$	\$	\$ 2,800,000.00					

ING. RODOLFO ARRIAGA RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PA

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL



Chihuahua
Gobierno Municipal

19 MAR. 2024

12:45

RECIBIDO

TESORERÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Chihuahua, Chih. Marzo 15, 2023
Oficio: DFIG-0184/2023

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por motivo de período vacacional, los días 19 al 27 de marzo del presente año; por tal motivo designo como encargada a la **Maestra Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión; lo anterior de conformidad con el artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERBISCHD

Ccp.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.

Ccp.- Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, Director de Obras Públicas Municipales

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN

19 MAR. 2024

RECIBIDO
Eddy Riera



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 02/2024

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 24 de enero del año 2024, dentro del punto número quince del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra al Regidor Francisco Javier Turati Muñoz, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran la Comisión Especial de Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, para la aprobación de los proyectos a realizarse en el Municipio de Chihuahua por la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, (FODESM) para el ejercicio fiscal 2024... Al concluir la presentación del dictamen, se somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el ejercicio fiscal del año 2024 del Municipio de Chihuahua, por un monto total de \$17,709,779.00 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), para los programas y proyectos presentados por la Dirección de Desarrollo Rural, mismos que se describen a continuación:

Nº del Proyecto	Nombre de proyecto	META		INVERSIÓN	
		Total a Realizar	Unidad de Medida	FODESM	TOTAL
1	REUBICACIÓN DE TABLEROS DE POZOS DE AGUA POTABLE A CASETAS	5.00	OBRA	150,000.00	\$150,000.00
2	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE	1.00	OBRA	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00
3	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR MORENA (CONSUMO HUMANO) EN APOYO A LOS APICULTORES DEL MUNICIPIO	1.00	ADQUISICIÓN	\$200,000.00	\$200,000.00
4	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN RANCHO DE MEZA	1.00	OBRA	\$150,000.00	\$150,000.00
5	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN NUEVO MAJALCA	1.00	OBRA	\$500,000.00	\$500,000.00
6	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL CHARCO	1.00	OBRA	\$100,000.00	\$100,000.00

1/4

Secretaría del H. Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



Nº del Proyecto	Nombre de proyecto	META		INVERSIÓN	
		Total a Realizar	Unidad de Medidas	FODESM	TOTAL
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL SAUZ	1.00	OBRA	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00
8	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO GUADALUPE	1.00	OBRA	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00
9	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EJIDO Y COLONIA CUAUHTÉMOC "PUNTA DE AGUA"	1.00	OBRA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
10	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA CUADRILLA	1.00	OBRA	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
11	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL CHARCO	1.00	OBRA	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
12	APOYO ECONÓMICO PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CUMBRES DE MAJALCA	1.00	APOYO	\$500,000.00	\$500,000.00
13	ADQUISICIÓN DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE VADOS	1.00	ADQUISICIÓN	\$200,000.00	\$200,000.00
14	APOYO EN ESPECIE PARA SUSTITUCIÓN DE GUARDAGANADOS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL	1.00	ADQUISICIÓN	\$200,000.00	\$200,000.00
15	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN SIERRA AZUL	1.00	OBRA	\$400,000.00	\$400,000.00
16	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN COLONIA SOTO	1.00	OBRA	\$100,000.00	\$100,000.00
17	REHABILITACIÓN DE VADO EN LA JABONERA	1.00	OBRA	\$486,555.00	\$486,555.00
18	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL VALLECILLO	1.00	OBRA	\$ 223,224.00	\$223,224.00
19	ADQUISICIÓN DE TINACOS SUBSIDIADOS EN APOYO A LAS COMUNIDADES RURALES	1.00	ADQUISICIÓN	\$250,000.00	\$250,000.00
20	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SALA DE VELACIÓN DE ESTACIÓN TERRAZAS	1.00	OBRA	\$100,000.00	\$100,000.00
21	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO LECHERO DEL 14% DE PROTEÍNA EN APOYO A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO	1.00	ADQUISICIÓN	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
22	ADQUISICIÓN DE MAÍZ ROLADO EN APOYO A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO	1.00	ADQUISICIÓN	\$600,000.00	\$600,000.00