

1892



AD 00341/2024

ET 0146/24
PBR24000060

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-068
NO. EXPEDIENTE: 2024OP000128
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 04 DE JUNIO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$475,624.39 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 39/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-1235201001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$475,624.39
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 COL. GRANJAS CERRO GRANDE (PP2024 342)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
10 JUN 2024
13:45
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
JUNIO 11, 2024
1305

Handwritten signature or mark.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-068

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 COL. GRANJAS CERRO GRANDE (PP 2024 342)	CONCEPTO					
PRESUPUESTO							
Construcción Domo							
Preliminares							
Demolición de elementos estructurales (piso, firmes, zapatas, dados, columnas, dadas, trabes, castillo, losas, etc.) con acero de refuerzo por medios mecanicos retroexcavadora con martillo neumático. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
Demolición de caja de concreto de 35 cms de ancho x 10 cms. De espesor para adosamiento, incluye retiro del material fuera de la obra y todo lo necesario para su ejecución.							
Union entre elementos estructurales nuevos con los existentes por medio de barrenación del concreto, incluye relleno con cemento epoxico, y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
Limpia, trazo y nivelación, estableciendo ejes y referencias de nivel como base para traslapes de banco y apoyo a secciones transversales, Incluye: materiales, equipo y mano de obra. P.U.O.T.							
Excavación con maquinaria en material Tipo "II" y/o B* hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.							
Excavación con maquinaria y/o equipos neumáticos en material Tipo " III y/o C*", hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: Maquinaria, Equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
TERRACERIAS							
Compactación de terreno con equipo manuales, para un grado de compactación del 95% de su PVSM. Incluye: afine, humectación, maniobras y acarreos, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
Formación y compactación de terraplenes adicionales con sus cuñas de sobreancho para noventa por ciento (95%) de su PVSM según la prueba proctor estandar con material producto del banco que elija el contratista con TMA de 3", incluye formación de terraplenes en capas no mayores a 20cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
						3.00 \$	927.09 \$
						18.00 \$	88.19 \$
						40.00 \$	500.95 \$
						54.00 \$	19.57 \$
						8.00 \$	104.73 \$
						4.00 \$	675.60 \$
						54.00 \$	68.19 \$
						27.00 \$	313.21 \$

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA ROQUELFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-068

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 COL. GRANJAS CERRO GRANDE (PP 2024 342)	PRESUPUESTO ALBAÑILERÍA						
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto $f_c=100$ kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Zapata corrida de concreto de sección constante de 70 x 15 cm de peralte, armada con 4 varillas de 3/8" en sentido longitudinal y 1 varilla de 3/8" @ 25 cm. en sentido transversal, concreto premezclado y bombeado, $f_c=250$ kg/cm2. Incluye: cimbra de madera de acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado y vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Murete de entrase en cimentación de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, relleno de concreto $f_c=100$ kg/cm2. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T						
		Dala o cadena de desplante de concreto de sección 0.14x0.30 m. resistencia $f_c=200$ kg/cm2, agregado de 20 mm. Armada con 4 varillas No. 4 (1/2") y estribos del No. 2 (1/4") @ 20 cm, incluye: cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado, armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Muro de labique rojo común de 11 a 14cms de espesor asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común, a cualquier altura, incluir andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Casillo K-1 de 14x14 cm. de concreto $f_c=200$ kg/cm2 armado con 4 varillas No. 3 (3/8") y estribos No. 2 (1/4") @ 15.0 cm. Incluye: cimbrado, descimbrado, armado, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Dala CD-2 de 14x14 cm. de concreto $f_c=200$ kg/cm2 armado con 4 varillas No. 3 (3/8") y estribos No. 2 (1/4") @ 15.0 cm. Incluye: cimbrado, descimbrado, armado, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Trabe t-1 de 20x40cms. concreto premezclado $f_c=250$ kg/cm2, armada con acero $f_y=4200$ kg/cm2 3 varillas # 4 lecho inferior y 2 var. # 4 en el lecho superior, 2 bastones # 4 en la parte superior con una longitud según plano estructural, incluye cimbra aparente con triplay de 3/4", 4 usos, cruces de varillas, chafian a base de luno de 1 pulgada, habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, bombeo, colado y curado del concreto con curafest rojo de fester o similar en calidad, alambre recocido, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días.						
		Trabe t-2 trapezoidal de 50cms. de ancho ahogada en cimbra, concreto premezclado $f_c=250$ kg/cm2 , armada con 6 varillas #4 $f_y=4200$ kg/cm2, y estribos no.2 a/c 20cms según plano. Incluye cimbra aparente con triplay de 3/4", 4 usos, cimbrado, descimbrado, habilitado del acero, bombeo, colado y curado del concreto con curafest rojo de fester o similar en calidad, alambre recocido, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días.						
		Losa de concreto premezclado de $f_c=250$ kg/cm2. de 10cms. de espesor acabado aparente con triplay de 3/4", 4 usos armada según plano, incluye descontar concreto de trabas, cimbrado, descimbrado habilitado de acero, bastones, bombeo, colado y curado del concreto con curafest rojo de fester o similar en calidad, pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto, a los 7, 14 y 28 días.						
		Piso de concreto $f_c=150$ kg/cm2, 10cms. de espesor, acabado rayado con brocha de pelo, con juntas frías selladas a base de sikaflex-1a y sikarod o similar en calidad, indicadas según plano, incluye acabado con volteador, cimbra límite, nivelacion y forjado de nanz, y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
						538.68	\$	4,998.95
						SUBTOTAL: \$		194,585.68

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-088

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
				CONCEPTO				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2787 COL. GRANJAS CERRO GRANDE (PP 2024 342)	PRESUPUESTO						
		Aplanado muros con mortero de cemento-arena 1/4 de 1.5cm de espesor a plomo y regla acabado fino con lana de madera o caseton de poliestireno, incluye remates, rebocado y perfilado de vanos de cancelería y puertas.						
		m2	42.00	\$	277.94	\$	13,541.24	
		Firme de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, con fibra de polipropileno a razón de 0.90 kg/m3, acabado pulido. Incluye: colado, membrana de curado, cimbrado, desmoldado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		m	12.00	\$	97.60	\$	1,358.59	
		Suministro y colocación de goterón de lámina de 15.24 cm, color arena moca Propot o similar. Incluye: materiales, fijación, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.P.U.O.T						
		Impermeabilización a base de membrana sbs fibra poliester de 4mm con garantía de 10 años, instalado por termofusión, sistema laminar formado por sds, con refuerzo central de fibra poliester, con un acabado de gravilla, incluye calefateo y resane de grietas con cemento plastico antes de la aplicacion, incluye materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		m2	64.00	\$	365.30	\$	27,119.87	
		Pintura vinilica mate lavable en muros, columnas trabes, losas, zócos, remates, incluye: preparacion de la superficie, rebabeo, sellador y plaste necesario, color segun se indica en planos, marca comex calidad vinimex, incluye las manos necesarias para su perfecto acabado.						
		m2	171.00	\$	93.00	\$	18,447.48	
		HERRERIA						
		Puerta a base de perfiles tubulares y lámina troquelada 2.0x2.0m colgada en perfil y carruchas para su abertura incluye puerta entrada de 1 x 2.1 m , chapa, colocación, pintura esmalte, herrajes metálicos, segun plano.						
		pza	1.00	\$	19,084.59	\$	22,138.12	
		Suministro y colocación de cancelería exterior de aluminio natural de 2", de 3.90 x 0.78 m, 2 modulos fijo-corrediza segun plano, fijada a muro con pija de 1/4"x21/2" y taquete de plastico de 3/8" a cada 0.50 mts en el sentido horizontal y 0.40 mts en el sentido vertical, incluye mosquitero metalico, sellado con silicon y/o down-coming, perfilado de muro, resanes y vidrio claro de 4mm de espesor.						
		pza	1.00	\$	7,018.73	\$	8,141.73	
		Suministro y colocación de reja de protección metálica de 4.0 x 0.80 m fabricada a base de marco de pír de 1"x1" verde, refuerzo vertical de perfil tubular cuadrado de 1" cal. 18 @ 20cm, refuerzo con solera de 1/8"x3/4" y refuerzo en toda su superficie de metal desplegado planchado g33 cal. 18, todo acabado en fondo anticorrosivo y pintura esmalte.						
		pza	1.00	\$	6,119.72	\$	7,098.88	
		INSTALACIONES ELECTRICAS						
		Salida de alumbrado o contacto en caja de lámina con tubo conduit de fierro galvanizado pared delgada, pared gruesa o tubo conduit de pvc (segun se indique en plano electrico), incluye: cajas, contritas y monitores, coples curvas, codos, etc, segun sean necesarios, cable thw, 600 volts 90 grados, accesorios: apagadores, contactos y tapas segun proyecto electrico, (se deberra prorrogar la salida de apagadores en las salidas de alumbrado y contactos). Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, segun las especificaciones y planos.						
		Pza	9.00	\$	1,185.04	\$	12,371.82	
		Suministro y colocación de centro de carga para 2 circuitos monofasico marca square d o similar en calidad, instalado de acuerdo a las normas nom						
		Pza	1.00	\$	695.91	\$	808.42	
		Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x15 amperes, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento.						
		Pza	1.00	\$	452.57	\$	524.98	
		SUBTOTAL					\$ 140,338.80	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-068						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIRIHUAHUA 2757 COL. GRANJAS CERRO GRANDE (PP 2024 342)	Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1x20 amperes, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento.	Pza	1.00	\$513.66	\$ 595.85
		Suministro y colocación de contacto monofásico duplex en muro , nema 5-15r, 15a-125v, tipo indicador y protector de fallas a tierra (tipo gfc), incluye cajas, tapas y todo lo necesario para su correcta instalación p.u.o.i. según plano y especificaciones.	Pza	3.00	\$ 118.31	\$ 411.72
		Suministro y colocación de Luminario fluorescente de sobreponer 2x32w-120 v, balastro electrónico, tubos 18, dim. 1 1/4", c/acrilico marca hubbel No. Cat.wv 232B	Pza	5.00	\$ 1,619.81	\$ 9,394.90
		Salida de centro de carga en aula nueva incluye conexión de aula existente a bodega, ranuras, tubería conduit pred delgada, cableado y reparación de ranuras	sal	1.00	\$ 2,865.55	\$ 3,324.04
		INSTALACION HIDRAULICA				
		Suministro y colocación de sistema marca rotoplas o similar en calidad de 5,000 litros, equipada. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra, bomba centrífuga de 2 h.p. 220v y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	1.00	\$ 20,075.99	\$ 23,288.15
		Suministro y tendido de tubo hidráulico tipo tubo plus de 3/4" de diam. Incluye: coples, tee, codos, conexiones, trazo, excavación, relleno, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (p.u.o.i)	m	30.00	\$ 183.22	\$ 6,376.06
		Registro de agua potable de 40 x 60 x 80 cm de adobón, con plantilla de concreto fc = 150 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	Pza	1.00	\$ 3,459.96	\$ 4,013.55
		Suministro e instalación de toma domiciliaria a base de tubo plus de 3/4". Incluye: excavaciones, abrazadera, llave de inserción, conexiones, registro prefabricado, arco medidor, llave de jardín, pruebas y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 5,381.81	\$ 6,242.90
		Trámite de conexión a red general y contrato con JMÁS.	Pza	1.00	\$ 28,877.31	\$ 31,177.68
	DIVERSOS	Suministro e instalación de desconector de navaja de 2x30 AMPS NEMA 1, incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 5,101.41	\$ 5,917.64
		Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuante de 3/4". Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	10.00	\$ 153.89	\$ 1,785.12
		Suministro e instalación de conector recto tipo licuante de 3/4" incluye: contra y monitor, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	2.00	\$ 86.93	\$ 201.68
		Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	5.00	\$ 42.27	\$ 245.17
					SUBTOTAL	\$ 92,974.44
					TOTAL	\$ 475,624.39

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 31 DE MAYO DEL 2024
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0146/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACION HIDRAULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 COL. CRANJAS CERRO GRANDE (PP2024 342)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 475.62	\$ 475,624.39	-	\$ 475,624.39	OBRA	100%	JUNIO	AGOSTO	\$ 158,541.46
TOTAL					\$	\$ 475,624.39	\$ -	\$ 475,624.39					

ING. RODOLFO ABAMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

Extraordinaria No. 350 III Chihuahua, Chihuahua, 12 de enero de 2024.



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

18	296	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO	2323
18	131	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ	1485
18	342	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757, COL. GRANJAS CERRO GRANDE	1456
18	374	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE	1393
18	17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CM DE ESPESOR DE CINCO CALLES PRIV. VALLE DORADO 2 VALLE DORADO 2, TAMBOREL VALLE DE LA MADRID	1667
18	76	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DOS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ÁLAMOS (DOS) GRANJAS CERRO GRANDE	1571
18	111	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE CUATRO CALLES 23, PRIV.16 SEPTIEMBRE,25 Y PRIVADA 6 ENERO COL. RIGOBERTO QUIROZ	1504
18	220	REMODELACIÓN DE CANCHAS Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN COL. VALLE DORADO	1815
18	333	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GRADAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE NEANDERTHAL, COL. VALLE DORADO	1213
18	526	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO MÁRMOL III UBICADO EN C. ERNESTO MALDA Y EUSEBIO CASTILLO	1587