

Dog83

AD 0015 / 2024

0091/24 ✓
FBR24SE000036



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2024-PDM-FODESM-SE-026
NO. EXPEDIENTE: 2024SE000009
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE MARZO DE 2024

COMISARIO JULIO CÉSAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,098,599.70 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12362010001-999999-04-10041-171-000-02K0402-62201-2-0-PEPD-26	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,098,599.70

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA ZONA CENTRO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA GORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
10:50 AM
20 MAR 2024
DEPT. LICITACIONES
CONTROL DE OBRAS

RECIBIDO
19 MAR. 2024
DEPT. DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-FODESM-DR-028

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA ZONA CENTRO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No. DE EXPEDIENTE: 2024SE000009	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		Corte de banqueta de concreto hidráulico con cortadura de disco de diamante. Incluye: trazo, cortadores para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreos, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	38.80	\$44.14	1,986.65
		Demoliciones de concreto hidráulico simple de 10.0 cm. de espesor (banquetas y guarniciones). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	16.89	\$114.30	2,239.41
		Demolición de muro de block doble de 20x20x40 cm. para generar vano de puerta de acceso por rampa. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	3.60	\$457.24	1,909.43
		Demolición de huecos en muro de block doble de 20x20x40 cm. para colocar ductería de unidades paquete. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	2.00	\$457.24	1,060.80
		Reubicación de escalera metálica existente a 2.00 m. de su ubicación actual. Incluye: corte, movimiento y fijación en la nueva ubicación, placas, barrenandas, soldadura, material, mano de obra, herramienta, equipo, cortas, montele, maniobras, elevaciones, fondo anticonvulsivo, pintura con esmalte alquidático color a elegir por la supervisión, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$4,303.87	4,992.49
		Desmontaje con recuperación de estructura metálica tipo cubierta para bidóletes de 30 m. de longitud x 3.8 m. de altura y 2.0 m. de ancho. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, cortas, desperdicios, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	75.00	\$213.09	18,538.83
		Demolición de muro de panel de yeso con cerámica para generar vano de puerta de acceso por rampa. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	4.00	\$168.50	781.84
		Demolición de tarja de 0.50 x 0.50 x 0.45 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$551.77	640.05
		Cancellación de llave de agua con tapon catucha de 1/2" y resuministro / cepol en tarja con tapon de inserción de 4" de diámetro. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$217.90	252.76
		Retiro sin recuperación de ductos existentes de lámina galvanizada en diferentes secciones. Incluye: mano de obra, cortadora de disco, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	20.00	\$182.83	4,241.66
		Retiro con recuperación de puerta metálica de seguridad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$4,119.12	4,778.18
		Demolición de plafón cerámico de panel de yeso. Incluye: andamios, mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	10.00	\$168.50	1,954.60
		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				
		Excavación con equipo mecánico en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m. de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: carga y acarreo del material sobrante fuera de la obra, maquinaria y/o equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	11.20	\$328.77	4,284.37
		Suministro, relleno y compactación con material calidad base al 90% de la prueba proctor P.V.S.M., para mejoramiento de terreno o en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, incorporación de humedad, acarreo, afino y compactación en capas de 20.0 cm., así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.00	\$980.25	3,411.27
		SUB-TOTAL				51,072.35

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRO. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				2024-PDM-FODESIM-DR-026							
				CONCEPTO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
1	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA ZONA CENTRO.		PRESUPUESTO												
			Afine y compactación del área de desplante al 90% de la prueba Proctor. Indique: material, herramienta , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									m2	15.20	\$54.63	963.24
			Planilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm² hecho en obra. Indique: elaboración, acarreo y vestido de concreto, extendido, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									m2	15.20	\$216.59	3,854.18
			Zapata Alada 2-1 de 1.50x1.54x0.30 m. de espesor, con dentellón en uno de sus lados (CHECAR PLANO S1.00) armado con Vrs. No. 3 a cada 0.20 m. Como indica el detalle y de un espesor de 0.45 m. El resto de la zapata armada en todo bajo con 1 varilla No.3 a cada 0.20 m. en ambas direcciones. colada con concreto F'c=200 kg cm2. Indique: material, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, descimbra, curado del concreto con curatore base agua, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.									Pza	1.00	\$5,320.49	6,171.77
			Zapata Alada 2-2 de 2.64x1.84x0.30 m. de espesor, con dentellón en uno de sus lados (CHECAR PLANO S1.00) armado con Vrs. No. 3 a cada 0.20m. Como indica el detalle y de un espesor de 0.45 m. El resto de la zapata armada en todo bajo con 1 varilla No.3 a cada 0.20 en ambas direcciones. colada con concreto F'c=200 kg cm2. Indique: material, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, descimbra, curado del concreto con curatore base agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.									Pza	2.00	\$10,048.74	23,308.44
			Zapata Alada 2-3 de 2.64x0.60x0.30 m. de espesor, con dentellón en uno de sus lados (CHECAR PLANO S1.00) armado con Vrs. No. 3 a cada 0.20m. Como indica el detalle y de un espesor de 0.45 m. El resto de la zapata armada en todo bajo con 1 varilla No.3 a cada 0.20 en ambas direcciones. colada con concreto F'c=200 kg cm2. Indique: material, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, descimbra, curado del concreto con curatore base agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.									Pza	2.00	\$3,635.39	8,434.10
			Placas base de acero A36 de 1/2" de espesor con sección de 0.25 x 0.25 m. con 2 anclas a base de redondo liso de acero A36 de 3/8" de diametro, con una longitud de desarrollo de 46.0 cm. Indique: colocación en las zapatas y nivelación de las mismas, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									Pza	22.00	\$906.44	23,132.35
			Reposición de concreto en área de zapatas a base de concreto premesclado F'c=150kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10.0 cm de espesor, acabado pulido. Indique: sellador para cemento pulido y acabado final, curado (no utilizando compuestos químicos para cura), herramienta, cimbra, nivelación, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.									m2	15.20	\$463.22	8,167.50
			Suministro y colocación de columnas a base de PTR 4"x4" blanco, de diferentes alturas (VER PLANO A1.00). Indique: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, montaje, maniobras, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									Kg	530.00	\$105.82	65,058.14
			Suministro y colocación de canal en acero A36 CPS 6" L x 12.20 kg/m, para conformar rampa (VER PLANO A1.00). Indique: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, montaje, maniobras, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									Kg	1,269.00	\$102.60	151,031.30
			Suministro y colocación de travasos para conformar la rampa a base de PTR 2"x2" blanco (VER PLANO A1.00). Indique: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, montaje, maniobras, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									Kg	409.00	\$105.82	50,205.24
			Suministro y colocación de lámina antiderrapante de 3/16" de espesor que conforma la rampa. (VER PLANO A1.00). Indique: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, montaje, maniobras, elevaciones, fondo anticorrosivo, pintura con esmalte alquídico color a elegir por la supervisión, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									kg	2,976.40	\$105.82	365,356.67
			Suministro y fabricación barmetal metálico con pasamanos y elementos verticales a base de tubo de acero de 2" cédula 30, con 2 piezas horizontales intermedias a base de tubo de acero de 1 1/2" cédula 30. (VER DETALLE EN PLANO A1.00). Indique: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, montaje, maniobras, elevaciones, fondo anticorrosivo, pintura con esmalte alquídico color a elegir por la supervisión, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									Kg	1,384.00	\$121.69	195,365.99
			ALBAÑILERIA									pza	2.00	\$439.90	1,020.57
			Perfilado de vano de 2.13 x 1.20 m. para puerta de seguridad con aplomado fino con mortero cemento-arena proporción 1:4 de 2.0 cms de espesor y hasta 30 cm de ancho. Indique: material mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.									pza	1.00	\$43,136.50	50,038.34
									SUB-TOTAL			952,107.82			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



FECHA: 13/03/2024

CUENTA:

TOTAL	1,098,599.70	0.00	1,098,599.70
--------------	---------------------	-------------	---------------------

Verónica Estela Rodolfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación gubernamental



Chihuahua, Chih., a 22 de febrero de 2024
No. de oficio: SRIA/AT/099/2024

Lic. Julio César Salas González
Director de Seguridad Pública Municipal
Presente . -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 03/24, celebrada el día 14 de febrero del presente año, mediante el cual se aprueban los proyectos a realizarse en el Municipio de Chihuahua por la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Obras Públicas, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, (FODESM) para el ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento



Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

RAFR/AOB/MQM/vtb

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Secretaría del H. Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 03/2024

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 14 de febrero del año 2024, dentro del punto número veinticinco del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra al Regidor Francisco Javier Turati Muñoz, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran la Comisión Especial de Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, para la aprobación de los proyectos a realizarse en el Municipio de Chihuahua por la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Obras Públicas, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, (FODESM) para el ejercicio fiscal 2024. Al concluir la presentación del dictamen, se somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el ejercicio fiscal del año 2024 del Municipio de Chihuahua, por un monto total de \$127,222,240.63 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 63/100 M.N.), para los proyectos presentados por la Dirección de Obras Públicas, mismos que se describen a continuación:

NO.	NOMBRE PROYECTO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VIALIDAD NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS	\$5,500,000.00
2	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE OCUPACIÓN MARGINAL DEL DERECHO DE VÍA FFCC, DESDE CALLE DEL AGRICULTOR A AV. FUERZA AÉREA	\$20,000,000.00
3	SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA EN DIVERSOS PARQUES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS	\$5,000,000.54
4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA COLONIA VILLA NUEVA II ETAPA	\$6,806,000.00
5	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE MINERAL DE TURUACHITO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MINERAL EL ORO EN COL. MINERALES	\$1,502,034.09

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

1/3

Secretaría del H. Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



6	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ÁLVAREZ", TERCERA ETAPA, ÁREAS DEPORTIVAS UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS.	\$45,000,000.00
7	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD LOS NOGALES TRAMO DE LA VIALIDAD SACRAMENTO A LA AV. VENCEREMOS	\$1,500,000.00
8	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JUAN PABLO II ENTRE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A VÍAS FFCC	\$2,000,000.00
9	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TEÓFILO BORUNDA TRAMO DE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A CALLE MARÍA LUISA, AMBOS CUERPOS, TRAMOS AISLADOS	\$2,514,206.00
10	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A EJIDO CARRIZALILLO COMUNIDAD 4 CULTURAS	\$2,200,000.00
11	CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE DESINCORPORACIÓN EN TRÉBOL AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO FRENTE A LA TERMINAL NORTE	\$2,300,000.00
12	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	\$3,000,000.00
13	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	\$4,500,000.00
14	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD LOS NOGALES	\$7,000,000.00
15	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO	\$18,000,000.00
16	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE A. PICACHO ENTRE CALLE VALLE DE SAN SALVADOR A CALLE A. NARAGUA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN PEDRO	\$400,000.00
TOTAL		\$127,222,240.63

SEGUNDO. Se autoriza la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal para el ejercicio fiscal del año 2024 del Municipio de Chihuahua, por un monto total de \$1,098,599.70 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.), para el proyecto presentado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mismo que se describe a continuación:

- "Construcción de rampa para personas con discapacidad en las instalaciones de la Comandancia Zona Centro".



TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental, la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para los efectos que correspondan.

Se autoriza y firma la presente certificación, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

El Secretario del H. Ayuntamiento

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón.



**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

3/3

Secretaría del H. Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx