



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-070

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000131

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 12 DE JUNIO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,000,000.00

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-070

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
				CONCEPTO			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404).	PRESUPUESTO						
		Preliminares						
		Retiro de pasto sintético. Incluye: material, mano de obra, retiro de escombro fuera de obra a lugar asignado por residente de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Desmonte y retiro de mallia nylon en cabecera norte de 3 mts de altura por 24 mts de ancho. Incluye: herramienta, retiro de escombro a lugar asignado por residente de obra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Demolicion de banca de concreto de 1.5mx0.70x0.60 mts. Incluye: herramienta, mano de obra, retiro de escombro fuera de obra a lugar asignado por residente y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Retiro de luminarias en reflectores existentes en cancha de futbol rápido. Incluye: mano de obra a doble altura, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Excavación con maquinaria en material Tipo "II" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta meno y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		Desmontaje y desmantelamiento sin recuperacion de elementos techumbres a base de laminas galvanizadas tipo R-101, KSPAN, -101, Multypanel, colchoneta de fibra de vidrio, etc. Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipos de elevacion, gruas, delimitacion de la area de trabajo con cinta de precaucion roja, canalesones de lamina y bajadas pluviales, carga y acarreo de los materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado, por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Corte y demolición de concreto de banqueta. Incluye: herramienta, retiro de escombro fuera de obra a tiradero autorizado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Corte y demolición de guarnición de concreto de 10x20 cms. con cortadora de disco de diamante. Incluye: el trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.						
		Cancha de futbol rápido						
		Suministro e instalacion de pasto sintético Mca. confortplay o similar en calidad, para cancha de futbol, siemgrass de 50mm. con 12,000 dtex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de latex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color, emerald & olive bicolor. instalado en rollos de 4 m. de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, asi como las lineas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml. para evitar desprendimientos posteriores. agregados a el pasto - arena silica al 90% de pureza a razón de 12-15k/m2 y caucho virgen sbr granulado de 2-3 mm a razon de 10 k/m2 y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
SUBTOTAL							\$	806,942.93

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-070

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404).	PRESUPUESTO					
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplastados de mortero, muros de block, muros de tablaroca, muros de durock, densos glass, aplastados de yeso, plafones, techos de concreto, gradas de concreto, muros de concreto, etc., a cualquier altura, Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarneos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	324.00	\$ 84.72	\$	31,841.16
		Suministro e instalación de postes redondos de tubo de 2 1/2" Ced. 30 para cabecera sur en parte superior, mca. Sport Services o similar en calidad. Incluye: lapón Cal. 10 en acero al carbón, sistema de tensión para red, muertos de concreto de 40x60 cms, argollas para amarrar red, tornillería, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	m	24.00	\$ 460.66	\$	12,824.77
		Suministro y colocación de malla Nylon en cabecera sur de cancha. Incluye: colocación, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	m2	72.00	\$ 552.96	\$	46,183.22
		Suministro y colocación de malla Nylon en cabecera norte. Incluye: colocación, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 9,978.29	\$	23,149.63
		Suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálica anticorrosiva en soleras por ambas caras en porterías de 2.20 mts de altura por 4.31 mts de largo y 2 mts de ancho en cancha. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, protección de la superficie a cualquier altura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 2,100.77	\$	4,873.79
		Suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálica anticorrosiva en tubos de 2" en malla ciclónica de hasta 3 mts de altura de malla en cancha. Incluye: la preparación de la superficie, andamios, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, protección de la superficie a cualquier altura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	155.00	\$ 86.99	\$	15,640.80
		Suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálica anticorrosiva en estructura metálica en jaula de jugadores de 3.74x3.10x250 mts. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, protección de la superficie a cualquier altura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 3,361.20	\$	7,797.98
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste de 180 w marca luceco o similar Cat. LSALEB224M3K-MX multivoltaje incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 7,720.56	\$	53,735.10
		Suministro e instalación de luminaria tipo led hermética de 2x18 T8 FC tipo sobreponer con IP65 de 36 w 120v marca Silvana o similar en jaulas de jugadores. Incluye: fijación, soportaria, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 1,489.82	\$	3,456.38
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector modelo EFLD400B50 de 400W marca Luceco o similar en parte exterior de jaula de jugadores apuntando a calle trasera. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra, herramienta menor, equipo de elevación y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 13,507.85	\$	31,338.21
		Suministro y aplicación de pintura esmalte alquidálico en armaduras de la techumbre de 5.97 m de longitud y 1.00 m de altura, marca OSEL o similar, color a elegir. Incluye: lijado, resane, una mano de sellador, dos manos de pintura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	kg	1,600.00	\$ 16.98	\$	31,514.88
		Suministro y colocación de malla gallinera o red para Aves de Corral Vallia para Aves Verde o color a asignar en el lugar para cubrir cabillas de 1.00 x 5.91 m., Incluye: material, herramienta, pintura alquidálica, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	61.50	\$ 99.53	\$	7,100.47
SUBTOTAL:					\$ 269,456.41		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

A

SUBTOTAL \$
 MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-070

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024								
				CONCEPTO								
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404).	Suministro cuadrado HSS de 4" x 4" x 3/16" de espesor, en acero A500 grado B, (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreo interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							kg	32.00	\$ 57.90	\$ 2,149.25
		Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de cuadrado HSS 4" x 4" x 3/16" de espesor, en acero A500 grado B. Incluye: Trazo, nivelación, fletes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadores, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							kg	32.00	\$ 44.76	\$ 1,661.49
		Suministro y colocación de metalosa a base de lámina Galvadeck 15 o similar, armado con malla 6-6/10-10 con concreto F'c=200 kg/cm2 premezclado y bombeado, con peralte de 11.4 cms, acabado pulido, en entripso y escalones triangulares de escalera. Incluye: andamios, apuntalamiento según ficha técnica, material, mano de obra, desperdicios, cortes, colado, membrana de curado, prueba de concreto a 7, 14 y 28 días, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta fabricación, P.U.O.T.							m2	6.90	\$ 1,654.36	\$ 13,241.50
		Placas de acero A36 de 3/16", 3/8" y 1/2" de espesor para conexiones, de cortante, mensulas cualquier dimension y figura, silletas, clips, apoyos, cartabones, tapas de elementos estructurales, miscelaneos, etc., para cualquier elemento estructural de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							kg	45.00	\$ 96.00	\$ 5,011.20
		Suministro e instalación de Panel Alisado Galvatecho multypanel TERNIUM de 1.5" de espesor similar, fabricado con lámina metálica calibre 26 en cara interior y calibre 28 en cara exterior con núcleo de espuma de poliuretano. Incluye: pizar, andamios, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							m2	50.90	\$ 1,658.66	\$ 97,933.92
		Suministro y colocación de bastidor para pizar paneles de lámina a base de Perfil cuadrado de 2x2" x 1/8" a cada 1 m. en el sentido vertical y a cada 60 o 70 cm. en sentido horizontal, soldado a columnas de 6x6 existentes. Incluye: material, mano de obra, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidático color a elegir por supervisión y todo lo necesario para su correcta fabricación, P.U.O.T.							m2	30.00	\$ 951.58	\$ 33,114.98
		Cancha multiusos Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad (ver diseño y colores en plano), en cancha de basquetbol, explanadas de concreto, etc., a dos manos, Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							m2	278.70	\$ 163.00	\$ 52,696.60
		Selliador Adhetop Marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adhetop por 4 de agua, Incluye: suministro y aplicación de material, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							m2	278.70	\$ 74.27	\$ 24,010.90
		Suministro y colocación de lámina rectangular galvanizada marca ternium calibre 22 R-101. Incluye: mano de obra, materiales, cumbreira, montaje, acarreo, conexiones, uniones, pizado, desperdicios y todo lo necesario para la correcta colocación, P.U.O.T.							m2	26.80	\$ 1,249.70	\$ 38,850.67
		Suministro y colocación de bastidor para pizar paneles de lámina a base de Perfil cuadrado de 2x2" x 1/8" a cada 1 m. en el sentido vertical y a cada 60 o 70 cm. en sentido horizontal, soldado a columnas de 6x6 existentes. Incluye: material, mano de obra, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, cortes, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidático color a elegir por supervisión y todo lo necesario para su correcta fabricación, P.U.O.T.							m2	27.00	\$ 951.58	\$ 29,803.49
		Suministro y Colocación de postes para cancha de Voleibol marca Sport Service o Similar, juego de 2 pzas (elaborados con tubo en cédula 30 de 2 1/2", para mayor firmeza y rigidez, brindando estabilidad a la hora de juego; los postes cuentan con 4 poleas de aluminio de las cuales 2 están alineadas de tal manera que la red se posicione a una altura reglamentaria de 2.43 m para hombres y los dos restantes a una altura de 2.24m para mujeres; cumpliendo con reglas oficiales de voleibol de la FIVB (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VOLLEYBALL); para fijar los postes se incluyen camisas con tapas las cuales se ahogan a una profundidad de 50 cm para que los postes tengan una total de 2.50 m.; los postes cuentan con acabados en pintura azul ultramar, este material es base poliuretano DTM de tipo electrostático, brillante de alta calidad, larga duración y anticorrosión, resistente a la intemperie). Incluye: materiales, acarreos dentro de la obra, instalación de camisa en piso de concreto, limpieza del área de trabajo, maquinaria y/o equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							lpo	1.00	\$ 23,364.59	\$ 27,102.92
		Suministro y colocación de Red de voleibol Sport Services o similar, Calibre 32 con cuadros de 5 x 5 cm.; Marco de lona de 5 cms color blanco, Anillos en aluminio anodizado para una mayor durabilidad a la intemperie, Bastón en aluminio para tensión de red, Cable galvanizado forrado en pvc para tensión, Faja central, Medida Oficial. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							pza	1.00	\$ 7,818.22	\$ 9,069.14
SUBTOTAL \$ 334,646.05												

Handwritten signature and stamp of MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA, DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-070

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA			IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404).	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de red Nylon para canastillas de basquetbol. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 1,132.73	\$ 2,627.93
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste de 180 w marca luceco o similar Cat. LSALBZ24M3K-MX multivoltage incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 7,720.56	\$ 17,911.70
		Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos (Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm). Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplastado fino con mortero cemento-arena proporción 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 17,591.44	\$ 20,406.07
		Movimiento de Tableros existentes, para modificar su altura en 40 cm.; Incluye: suministro de materiales para fabricación de elementos de sujeción, fletes, acarreos interno dentro de la obra, cortes. , primario, pintura esmalte, andamios, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 2,805.26	\$ 6,508.20
		Rotulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 15,125.00	\$ 17,545.00
		Parque general				
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada en bancas de concreto, Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	41.25	\$ 84.72	\$ 4,053.85
		Suministro e instalación de tubería de pvc de riego 3/4" de diámetro para llegar a fosa de arbol. Incluye: conexiones, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	35.00	\$ 53.64	\$ 2,177.78
		Corte en piso de concreto hidráulico, banquetas de concreto hidráulico, firmes de concreto hidráulico, carpetas de concreto asfáltico, losas de concreto, etc., con cortadora a gasolina con disco de diamante de 14" de diámetro, hasta un espesor máximo de 20 cm., Incluye: trazo, maquinaria, equipo, agua, consumibles, mano de obra, herramienta menor, acarreos internos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	30.00	\$ 54.93	\$ 1,911.56
		Demolicion de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas, Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producido de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3	1.50	\$ 976.42	\$ 1,698.97
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1.50	\$ 282.15	\$ 456.14
		Excavacion a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m. dejando el material a un costado de la excavacion, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	1.00	\$ 363.01	\$ 421.09
		Relleno con material producto de la excavacion con agregados de tamano maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pala de elefante), Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavacion, incorporacion de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	1.00	\$ 145.66	\$ 168.97
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado froteado y/o vuelta de plana, Incluye: suministro de los materiales, redlla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, acarreos dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contraccion a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	15.00	\$ 558.84	\$ 9,723.82
				SUBTOTAL \$	85,611.09	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2024-PDM-PCAM-OP-070

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 6 de 10

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-070

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404).	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalacion de aparato Eliplica Balance Doble EJE-BA-08-01 marca Jumbo o similar en calidad, incluye : preparacion de superficie,anclaje, equipo, herramienta, mano de obra, material, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 59,222.34	\$ 206,093.74
		Suministro e instalacion de aparato Eliplica Balance EJE-BA-08-00 marca Jumbo o similar en calidad, incluye : preparacion de superficie,anclaje, equipo, herramienta, mano de obra, material, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 27,433.77	\$ 95,469.52
		Suministro e instalacion de aparato Ejercitador Abdominales Balance EJE-BA-01-00 marca Jumbo o similar en calidad, incluye : preparacion de superficie,anclaje, equipo, herramienta, mano de obra, material, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 14,400.19	\$ 50,112.66
		Suministro e instalacion de aparato Ejercitador Abdominales Balance Doble EJE-BA-01-01 marca Jumbo o similar en calidad, incluye: preparacion de superficie,anclaje, equipo, herramienta, mano de obra, material, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 25,636.50	\$ 89,215.02
		Suministro e instalacion de modulo de juego infantil Módulo Siena EOS-PR-26-00 o similar en calidad, Incluye: preparacion de superficie,anclaje, equipo, herramienta, mano de obra, material, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 155,208.41	\$ 180,041.76
		Suministro e instalacion de modulo de juego infantil Módulo Randolph EOS-PR-13-01 o similar en calidad, Incluye : preparacion de superficie,anclaje, equipo, herramienta, mano de obra, material, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.*	pza	1.00	\$ 241,989.73	\$ 280,708.09
		Suministro e instalacion de modulo de juego infantil Módulo Gordon EOS-PR-06-00 o similar en calidad, Incluye : preparacion de superficie,anclaje, equipo, herramienta, mano de obra, material, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 158,089.78	\$ 183,384.14
		Suministro y colocacion de banca modelo Vuelta marca Jumbo o similar en calidad, incluye materiales, acarrees, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	6.00	\$ 16,011.79	\$ 111,442.06
		Suministro y colocacion de piso tipo amortiguante color verde marca ECOPLASTIC bicapa base de SBR de 2-3 mm de espesor, impregnado de resina polimerica en area de juegos infantiles en parque 2, segunda capa de caucho EPDM. Incluye: configuracion de terreno para permitir escurrimiento pluvial, mano de obra, herramienta, materiales, fijacion y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	m2	260.00	\$ 1,060.18	\$ 319,750.29
	Albanileria	Demolicion de resbaladero de concreto. Incluye: cortes, retiro de escombro fuera de obra a lugar asignado por residente de obra, desmontaje, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 4,471.32	\$ 5,186.73
		Retiro de araña metalica. Incluye: cortes, retiro de escombro y aparato fuera de obra a lugar asignado por residente de obra, desmontaje, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 4,687.09	\$ 5,437.02
		SUBTOTAL			\$	1,526,841.03

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-070

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000131	PRESUPUESTO				
		Retiro de columpio metálico. Incluye: cortes, retiro de escombro y aparato fuera de obra a lugar asignado por residente de obra, desmontaje, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 4,541.69	\$ 5,268.36
		Retiro de sube y baja metálica. Incluye: cortes, retiro de escombro y aparato fuera de obra a lugar asignado por residente de obra, desmontaje, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 4,047.15	\$ 4,694.69
		Retiro de pasamanos metálico. Incluye: cortes, retiro de escombro y aparato fuera de obra a lugar asignado por residente de obra, desmontaje, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 3,554.79	\$ 4,123.56
		Recorte en cadena de columpios para subir el nivel de asiento. Incluye: corte, soldadura, herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	\$ 256.53	\$ 2,380.60
		Rampa de concreto F'c=250 kg/cm2 hecho en obra de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada 6-8/10-10, para acceso principal y personas con capacidades diferentes, pendiente máxima del 8%, acabado rayado transversal con peine metálico, sección de 1.70 x 2.20 m., capa de relleno de 15 cm de espesor, promedio con material calizo compactado al 90% de la prueba Proctor. Incluye: pintura trafico, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	4.50	\$ 622.78	\$ 3,250.91
		Suministro y construcción de Dntellon de concreto hidráulico F'c=200kg/cm2, con dimensiones de 15 x 15 cm, colado monolítico a banqueta. Incluye: curado, vibrado, materiales, pintura, retiro de escombro a lugar asignado por residente, mano de obra , herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	20.00	\$ 334.30	\$ 7,755.76
		Suministro y construcción de guarnición de concreto hidráulico F'c=200kg/cm2, con dimensiones de 15 x 30 cm, colado monolítico a banqueta. Incluye: curado, vibrado, materiales, pintura, retiro de escombro a lugar asignado por residente, mano de obra , herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	118.00	\$ 297.81	\$ 40,764.23
		Suministro y colocación de rejia de acero con capa de zinc y poliéster termoendurecido color por definir en obra, de 2.00 m de altura, prefabricada marca Deacero modelo clásico o similar en calidad, con varilla cal. 6 y postes de 2 1/4" x 2 1/4" cal. 16 @ 2.5 m. ahogados en concreto. Incluye: abrazaderas para fijación de paneles, tapa de polipropileno para postes, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	101.50	\$ 1,086.99	\$ 127,982.20
		Suministro y colocación de rejia de acero con capa de zinc y poliéster termoendurecido color por definir en obra, de 2.00 m de altura, prefabricada marca Deacero modelo clásico o similar en calidad, con varilla cal. 6 y postes de 2 1/4" x 2 1/4" cal. 16 @ 2.5 m. ahogados en concreto. Incluye: abrazaderas para fijación de paneles, tapa de polipropileno para postes, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	106.50	\$ 1,086.99	\$ 134,286.74
		Suministro y colocación de muro en fosas de arbol para retener agua y tierra de las mismas. Con medidas de 1.70 x 0.40 m. de altura, a base de block de concreto 15x20x40 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 1,345.94	\$ 4,683.87
		Suministro y colocación de mampostería de 3era clase a base de piedra de corte de 30 cms. aprox. de espesor, asentada con mortero cemento-arena 1:4, para muros y piso de acuerdo a proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m3	141.50	\$ 2,420.02	\$ 397,222.08
		Perfilado de Taludes de forma manual. Aline y compactación de terreno natural para recibir mampostería; Incluye: excavación a mano en una capa maxima de 20 cm de espesor, afine del terreno y compactación al 90% de la prueba proctor estandar de la superficie descubierta, con equipo mecanico e incorporación de agua, acarreo de los materiales dentro de la obra, limpieza del area de trabajo; carga y acarreo de material sobrante producto de las excavaciones, fuera de la obra hasta un banco Autorizado por la Direccion de desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	430.00	\$ 121.84	\$ 60,773.79
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, acabado floreado y/o vuelta de plana, Incluye: suministro de materia, redila de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, etendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	260.00	\$ 472.71	\$ 142,569.34
				SUBTOTAL	\$	935,756.14

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

[Handwritten signature]

MTRA. VERÓNICA ESTELA ROBULO BORJUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
				CONCEPTO				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE URICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404).	PRESUPUESTO						
		Gradas e iluminación de canchas						
		Iluminación						
		Suministro e instalación de luminaria tipo punta poste de 180 w marca luceco o similar Cat. LSA LBZ24M3K-MX multivoltaje incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		pza	23.00	\$ 7,720.56	\$ 205,984.54	
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector modelo EFLD400B50 de 400W marca Luceco o similar en cancha de futbol. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra, herramienta menor, equipo de elevación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		pza	12.00	\$ 13,507.85	\$ 188,029.27	
		Suministro e instalación de luminaria tipo led hermética de 2x18 T8 PC tipo sobreponer con IP65 de 36 w 120v marca Silvana o similar en jaulas de jugadores. Incluye: fijación, soportaria, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		pza	2.00	\$ 1,489.82	\$ 3,456.38	
		Suministro e instalación de cable DRS cal. 2x1 cal. 6 marca VIAKON o similar incluye mano de obra. Herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.		m	20.00	\$ 71.27	\$ 1,653.46	
		Suministro e instalación de cable monopolar cal. 6 de aluminio. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.		m	90.00	\$ 58.62	\$ 6,119.93	
		Obra Civil						
		Elaboracion de Banco de ductos en terreno tipo B de seccion de 40 x 80 cm., para alojar u1 ducto de polietileno de alta densidad RD19 de 51 mm (2" de diametro color rojo. Incluye: excavacion a mano, plantilla de aren de 5 cm. De espesor, relleno con material producto de excavacion, carga y acarreo del material sobrante fuera de la obra hasta un banco Autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, limpieza del area de trabajo, cinta de precaucion roja, relino con concreto F'= 150 kg/cm2 heco en obra en un espesor de 10 cm., mano de obra, maquinaria y equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m	40.00	\$ 444.03	\$ 20,602.99	
		Corte en piso de concreto hidráulico, banquetas de concreto hidráulico, firmes de concreto hidráulico, carpetas de concreto asfáltico, losas de concreto, etc., con cortadora a gasolina con de disco de diamante de 14" de diametro, hasta un espesor máximo de 20 cm., Incluye: trazo, maquinaria, equipo, agua, consumibles, mano de obra, herramienta menor, acarreos internos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m	154.00	\$ 54.93	\$ 9,812.70	
		Demolicion de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m3	1.54	\$ 976.42	\$ 1,744.28	
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m3	1.54	\$ 262.15	\$ 468.30	
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'=150 kg/cm2, acabado fleteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redila de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, acarreos dentro de la area de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contraccion a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	15.40	\$ 558.84	\$ 9,983.12	
No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000131				TOTAL \$ 447,854.97				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EFICIENTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-070

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				
REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRIGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024-404).		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1		PRESUPUESTO				
		CONTACTOS				
		pza	3.00	\$ 296.46	\$ 1,031.68	
		Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 20 amp 127V. Con tapa decora marca lithonia o similar incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación				
		m	20.00	\$ 167.78	\$ 3,892.50	
		Suministro e instalación de tubería p.g de 3/4" servicio pesado. Incluye: soportería tipo omega 3/4", excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.				
		pza	4.00	\$ 78.54	\$ 364.43	
		Suministro e instalación de caja tipo FS de 2"x4" incluye tapa para exterior, soportería, conexiones, conector 3/4", tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.				
		pza	4.00	\$ 46.60	\$ 216.22	
		m	100.00	\$ 32.97	\$ 3,824.52	
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.				
		Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.				
		ILUMINACION EXISTENTE				
		pza	1.00	\$ 3,878.52	\$ 4,499.08	
		Retiro con recuperación de poste de concreto de 11 m incluye maniobra con grua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		pza	1.00	\$ 5,344.81	\$ 6,199.98	
		Instalación de poste de concreto de 11-500, recuperado, incluye: acarreo, incado de poste, excavación, relleno, accareos dentro de la obra, maniobra con grua, nivelación, limpieza del área de trabajo, maquinaria y/o equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.				
		pza	1.00	\$ 16,234.81	\$ 18,832.38	
		Suministro e instalación de poste de concreto de 11-500 incluye: acarreo, incado de poste, excavación, relleno, accareos dentro de la obra, maniobra con grua, nivelación, limpieza del área de trabajo, maquinaria y/o equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.				
		pza	1.00	\$ 1,877.44	\$ 2,177.83	
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 metro de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soportería, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				
		pza	1.00	\$ 3,146.38	\$ 3,649.80	
		Suministro e instalación de registro de aluminio publico de 40 cms x 40 cms x 60 cms, prefabricado marca Luce o similar en calidad. Incluye: apertura de cepa, retiro de escombro, resane, sellado de ductos con poliuretano, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.				
		SUBTOTAL \$ 44,688.42				
		TOTAL \$ 5,000,000.00				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2024
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0150/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE (PP2024 404)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	OBRA	100%	JULIO	NOVIEMBRE	\$ 1,000,000.00
TOTAL					\$ 5,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

15	380	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. PANORÁMICO	8978
15	130	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 42, COLONIA LOMAS VALLARTA	6089
15	532	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN CAMPO CAÑAVERAL 5011 COL. CAMPO BELLO	1115
15	404	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE	5489
15	27	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO	5298
15	497	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I	2158
15	104	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN COLONIA SAUCITO, ENTRE CALLE IZALCO Y PELÍCANO	1407
15	266	PAVIMENTACIÓN DE SIETE CALLES EN LA COLONIA JARDINES DEL SAUCITO	5436
15	255	PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES (JOSÉ MANZANO, 6 DE MAYO) DE LA COLONIA UNIDAD	3206
15	177	REHABILITACIÓN DE ASFALTO CON 2 CM DE ESPESOR CUATRO CALLES BETECHI, JOSÉ MARÍA MATA, TASCATE, LERDO DE TEJADA COLONIA LOMAS VA	909
15	528	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LÓPEZ MATEOS	512
15	144	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN COLONIA SERVICIOS HIDRÁULICOS	287
15	371	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD.	2948

12	176	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE LA CALLE TARAHUMARA, ENTRE PARCIAL FLORES MAGÓN Y BELISARIO D.	125
12	485	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA Y BAÑOS, INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE CACHORROS COL. RIBERAS DE SACRAMENTO	1374
12	45	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES	1267
12	87	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA"	848
12	484	ILUMINEMOS LA COLONIA MÉXICO	2335
12	392	LUZ PARA MINERALES	1144
12	425	ADECUACIÓN DE CRUCERO PARA DESCARGA PLUVIAL AL ARROYO EN MINERAL JOSEFINA Y MINERAL DEL ORO EN EL FRACC. MINERALES II EN LA CD. DE CHIHUAHUA	659
12	46	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS	1252
12	121	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTACIÓN TERRAZAS	119

DISTRITO 15

MONTO TOTAL \$60,739,092.1

MONTO SOBRANTE \$1,694,402.70

DISTRITO	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	VOTOS
----------	-------	---------------------	-------

DOSS



Chihuahua
Gobierno Municipal

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2024
No. de oficio: SRIA/AT/171/2024

Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas
Presente. -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 05/24, celebrada el día 13 de marzo del presente año, mediante el cual se autoriza celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

Sin otro particular, por el momento, reciba un cordial saludo.

- MARUTIA
- JURIDICO -
- C. DE OBRA
C. URBANA
C. SOCIAL

Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

RAFR/AOB/MCRM/vb

15 MAR 2024
RECIBIDO
DEPTO. JURIDICO

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Pueblo"
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

RECIBIDO
5 MAR 2024
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PUBLICAS

de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se considera como un asunto de urgente y obvia resolución la solicitud del Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, mediante el cual solicita del H. Ayuntamiento se le autorice a celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, somete a consideración de las y los integrantes del H. Ayuntamiento la propuesta para otorgar autorización al Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, para celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza al Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, para celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las Áreas de la Administración Municipal competentes para los efectos legales correspondientes.

IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, da lectura a la Resolución del Procedimiento Administrativo de Rescisión No. PA03/2020, promovido por la C. Jessica Ramírez Pacheco. Al concluir la lectura de la resolución es sometida a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba en todos sus términos la Resolución elaborada por el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, relativa al Procedimiento Administrativo de Rescisión No. PA03/2020, promovido por la C. Jessica Ramírez Pacheco, para que se rescinda el Título Municipal registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 274 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, debidamente sancionada por el Licenciado Javier Armando Mejía Jacobo, Subsecretario Jurídico adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Chihuahua, misma que en su parte resolutoria a la letra dice:

PRIMERO. Es procedente la vía intentada por la parte promovente, por ajustarse a lo establecido en el artículo 195 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

SEGUNDO. Por los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de la resolución, se rescinde el Título Municipal otorgado en favor del C. PEDRO SIMENTAL RIOS, el día diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, respecto del predio identificado como lote de terreno 71 de la manzana 16 ubicado en la calle División del Norte, en la Colonia División del Norte, sección municipal El Sauz, Chihuahua, con una superficie de 600 metros cuadrados, registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos.

TERCERO. En virtud de lo anterior, se revierte al patrimonio del municipio de Chihuahua, el inmueble ubicado identificado como lote de terreno 71 de la manzana 16 ubicado en la calle División del Norte, en la Colonia División del Norte, sección municipal El Sauz, Chihuahua, con una superficie de 600 metros cuadrados, registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos.

CUARTO. Gírense atentos oficios a la Subsecretaría de Propiedad Inmobiliaria y Gestión del Suelo y Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, con el fin de que se sirvan cancelar el citado título municipal y realicen las anotaciones respectivas, en el sentido de que la propiedad inscrita ha vuelto a formar parte del patrimonio de este Municipio de Chihuahua.

QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes, y a las autoridades correspondientes mediante oficio, según lo que establecen los artículos 76 fracción V y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua

V. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra a la Regidora Joceline Vega Vargas, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Hacienda y Planeación, respecto del escrito presentado por el Lic. Mario Eduardo García Jiménez, en su carácter de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), en el cual solicita la aprobación para modificar el Acuerdo del Honorable Ayuntamiento S.O. 03/2024 de fecha 14 de febrero de 2024, mediante el cual se autorizó la asignación del inmueble municipal ubicado en la calle Pórticos Ibéricos número 4804 del Fraccionamiento Pórticos de Bella Cumbre en la ciudad de Chihuahua, con superficie de 4,399.11 m² a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF). Durante la presentación del dictamen, la Regidora Vega Vargas solicita la dispensa de la lectura de los resultandos y considerandos que obran en el dictamen, toda vez que los mismos ya son del conocimiento de todas las personas que integran el H. Ayuntamiento, por lo que el Secretario del Ayuntamiento somete a consideración del pleno la solicitud y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se dispensa la lectura solicitada por unanimidad de votos. Al concluir la participación el Secretario del Ayuntamiento somete a votación del pleno el dictamen para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO



ACUSE

OFICIO No. DOPM-CJ-1253/2024
Chihuahua, Chihuahua a 11 de marzo de 2024

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que dentro del Presupuesto de Egresos 2024 se autorizaron proyectos de obra pública, de los cuales algunos tienen un periodo de ejecución que traspasa el día 9 de septiembre, por lo tanto, con base en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XXI del Código Municipal vigente en el Estado, es necesario solicitar que el Honorable Cabildo apruebe por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento la celebración de actos o convenios por un término que exceda a la gestión del propio Ayuntamiento.

Por lo tanto, me permito solicitarle que los proyectos enlistados que se adjuntan al presente sean sometidos a la consideración del Honorable Cabildo.

Sin más que por el momento, quedo atento a cualquier solicitud de su parte.

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FJCM/APRF

"2024 Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Computador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
2	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES	\$ 4,499,999.99	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
3	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS	\$ 4,499,999.99	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
4	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA"	\$ 4,424,149.81	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
5	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTACIÓN TERRAZAS	\$ 1,361,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
6	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE URUETA	\$ 4,415,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
7	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "DALE", UBICADO EN CALLE 36 Y URUETA	\$ 3,800,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
8	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 42, COLONIA LOMAS VALLARTA	\$ 3,165,889.35	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
9	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUAREZ	\$ 3,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
10	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDIN DE NIÑOS SOLIDARIDAD, COL. 20 ANIVERSARIO	\$ 1,034,928.68	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
11	MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS UTCH	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
12	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EJIDO ALAMILLO DE BAILON	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
13	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. COLINAS DEL SOL	\$ 1,570,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
14	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PACIFICO	\$ 3,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
15	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO	\$ 2,992,720.19	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
16	ESPACIO SEGURO Y ADAPTADO EN FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
17	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES	\$ 4,077,400.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
18	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD.	\$ 5,699,998.72	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
19	REHABILITACIÓN DE ALBERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES AV. JUAREZ #1402 COL. CENTRO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
20	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. PANORAMICO	\$ 4,736,625.40	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
21	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO Y GRADAS EN ESCUELA TÉCNICA No. 96, UBICADA EN CALLE HIDROELÉCTRICA CHICOACEN	\$ 4,830,588.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
22	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE	\$ 5,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
23	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URIAS BALDERRAÍN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA	\$ 4,027,017.72	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
24	CONSTRUCCION DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA CECYTECH 20 ORIENTE	\$ 5,544,138.20	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
25	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRECES COL. RINCONES DE SIERRA AZUL	\$ 3,738,856.40	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
26	MEJORAS EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 2 ETIC 100 UBICADA EN C. ARQUITECTURA Y PIMENTEL COL. MAGISTERIO	\$ 1,682,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL

28	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL	\$ 2,945,624.19	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
29	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN EXPLANADA DEL CEDEFAM PUNTA ORIENTE	\$ 4,200,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
30	REHABILITACIÓN Y AMLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO MARMOL III UBICADO EN C. ERNESTO MALDA Y EUSEBIO CASTILLO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
31	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7x7 EN PARQUE DE LA COLONIA CAMINO REAL UBICADO EN C. PASEOS DE PURA SANGRE Y PASEOS DEL ALBINO	\$ 3,250,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
32	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ÁLVAREZ", TERCER ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS	\$ 83,442,298.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
33	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA, SEGUNDA ETAPA	\$ 50,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
34	ESCALERAS ELOY VALLINA	\$ 7,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
35	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EL SALITRE	\$ 2,100,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
36	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 3,030,884.90	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
37	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD LOS NOGALES	\$ 7,000,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
38	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VIALIDAD LOS NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS	\$ 5,500,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
39	ADECUACIÓN PREVENTIVA DE PARAPETOS PEATONALES EN PUENTES VEHICULARES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 3,500,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
40	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 1)	\$ 11,755,299.32	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
41	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 2)	\$ 6,111,378.84	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
42	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 3)	\$ 9,067,983.46	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
43	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 7,103,526.40	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
44	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO GRANDE Y AV. NEANDERTAL EN COL. LOS MEZQUITES	\$ 4,685,610.70	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
45	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE OCUPACIÓN MARGINAL DEL DERECHO DE VÍA FFCC, DESDE CALLE DEL AGRICULTORA A AV. FUERZA AÉREA	\$ 20,000,000.00	JUNIO - DICIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
46	CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA DE ACCESO PARA INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN SOBRE LATERAL DE LA AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. LEOPOLDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ Y C. VALLE DE LA CONCHA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 7,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
47	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A CALLE 7A	\$ 13,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
48	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA CALLE 7A DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE III ETAPA EN COL. LOS MEZQUITES	\$ 10,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
49	REHABILITACIÓN DE LOSAS AISLADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO TRAMO DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA A LA CALLE MONTEALBAN (TRAMOS AISI ADOS) (AMBOS SENTIDOS)	\$ 4,791,777.51	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA

50	REHABILITACIÓN DE LOSAS AISALADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTÍN MELGAR; TRAMO AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS INDUSTRIAS.	\$ 3,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
51	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO	\$ 18,000,000.00	JUNIO - NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
52	CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE DESINCORPORACIÓN EN TRÉBOL AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO FRENTE A LA TERMINAL NORTE	\$ 2,300,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
53	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	\$ 3,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
54	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AV. TECNOLÓGICO Y CALLE PASEOS DE GUERRERO	\$ 4,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
55	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	\$ 4,500,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
56	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA COLONIA VILLA NUEVA II ETAPA	\$ 6,806,000.00	MAYO - NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DISPOSITIVOS DIVERSOS Y PINTURA TRÁFICO EN PROLONGACION AVE. TEOFILO BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA. (431)	\$ 5,700,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
58	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL VALLECILLO.	\$ 1,100,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
59	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD GUADALUPE	\$ 2,800,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA