



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-33FM-DR-040

NO. EXPEDIENTE: 2024DR000029

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 04 DE JULIO DE 2024

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, Y DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12352010001-999999-04-15022- 227-000-02F0801-61201-2-0-FAFM-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,000,000.00

OBRA

1. REMODELACIÓN DE KIOSCO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERONICA RODOLFO BORUNDA
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-33FM-DR-040

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN						
1	REMODELACIÓN DE KIOSCO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO								
		Area General								
		Demoliciones								
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de barandal existente de 0.90 m., de altura, incluye: equipo de corte, acarreo dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	15.5	\$	331.03		5,951.92		
		Demolicion: escalones de concreto con equipo mecanico manual rompedoras electricas, Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3	1.5	\$	976.42		1,464.63		
		Demolicion y retiro de piso mosaico Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m2	34	\$	177.19		6,024.46		
		Demolicion de firme de concreto de 10 cm espesor , con equipo mecanico manual rompedoras electricas, Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m2	3.4	\$	976.42		3,320.03		
		Preliminares								
		Excavacion a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m. dejando el material a un costado de la excavacion, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3	1.3	\$	345.16		448.71		
		Compactación del terreno natural con equipo mecanico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	5.9	\$	28.85		169.21		
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1	\$	262.15		262.15		
		Cimentación								
		Planilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: redita de madera, fabricacion del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	3.4	\$	211.18		718.01		
		Zapata Cortida de seccion 40 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cms en sentido transversal. Ombra común . Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocacion de acero, cimbrado, descimbrando, mano de obra, herramienta menor, equipo, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	7	\$	603.85		4,226.95		
		Rodapié de block de concreto 15 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 3 a cada 40 cm., F'y= 4,200 kg/cm2, Incluye: materiales habilitado y colocacion del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	1.9	\$	844.26		1,604.10		
		Escalones de concreto f'c=150 kg/cm2 con huellas de 30 cm ; peralte de 17 cm; rampa de 10 cms de espesor armada con varilla #3 @ 20 cm; en ambos sentidos , F'y= 4,200 kg/cm2 con acabado martillado. Incluye: materiales, habilitado y colocacion del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	49.5	\$	1,167.54		57,813.27		
SUB-TOTAL							\$	94,134.05		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN LA SECCIÓN DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADOR, CONFECCIONADO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-33FM-DR-040

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
REMODELACIÓN DE KIOSCO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Acabados				
	Aplanado en muros exteriores del kiosco a base de mortero cemento-arena en proporción 1:4 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., reglado y plomeado de 0.00 a 2.00 m. de altura incluye: preparación de la superficie , materiales,mano de obra, acarreo interno dentro de la obra, , curado con agua, herramienta menor, limpieza de la area de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	14	175.0900	2,904.39
	Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fc=150 kg/cm2, acabado fleteado, Incluye: materiales , redilla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, elendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	34	475.0200	18,734.79
	Cenefa de concreto perimetral en piso de 0.20 m y 5.0 cm., de espesor promedio a base de concreto premezclado Fc=150 kg/cm2, acabado martellado, Incluye: materiales , redilla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, elendido del concreto, vibrado del concreto, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	20	208.2800	4,831.63
	Suministro y colocación de piso de barro para exterior marca Consthuex, L3030 , de 0.20 x 0.20 m Incluye: materiales, adhesivo , boquilla sin arena, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	34	821.7200	32,408.64
	Suministro y colocación de recubrimiento en columnas de 18 x 22 cm.con laminado de cantiera color pifon o similar de 1" de espesor Incluye materiales adhesivo, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	17	1,043.1600	20,571.12
	Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de mortero, incluye: materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, acarneos internos dentro de la obra, limpieza de la area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	83	98.0300	9,438.33
	Pintura de esmalte alquidico Comex o similar color por definir aplicado sobre galvanesteja, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, limpieza de la area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	42	110.2900	5,373.33
	Herreria				-
	Suministro y colocación de cupula octagonal en cubierta de kiosco de 1.00 m de altura y 0.45 cm por lado a base de estructura tubular de perfil P.E.R. , rolado de 1" X 1" verde, recubierta en lamina lisa Cal 14 galvanizada de acuerdo a diseño en plano Incluye remate de tapa,herrajes para fijación a lechumbre existente , materiales, ,equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1	19,158.4100	22,223.76
	Suministro y colocación de barandel metálico de 0.90 m de altura según diseño a base de solera de 1/2" X 3/16 y cuadrado de 1/2" Incluye anclaje, pintura de esmalte color a definir, materiales, ,equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	195	106.2400	24,031.49
	Instalaciones eléctricas				-
	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecanicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diametro color rojo Incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T.	m	60	238.6100	16,607.26
				SUB-TOTAL	167,124.72

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA KAVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA G-DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-33FM-DR-040

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
REMODELACIÓN DE KIOSCO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Suministro e instalación de gabinete tipo himmel de 30x40x25 cms incluye soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	2,294.41	2,661.52
	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2x30 amps tipo caja moldeada marca siemens o similar incluye soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1	2,006.3900	2,327.41
	Suministro e instalación de tubería de 1 1/4" P.G.G marca Jupiter o similar incluye: soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1	815.2600	713.70
	Suministro e instalación de mufa de 1 1/4" marca Jupiter o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1	106.7300	123.81
	Suministro e instalación de reflector led de 60w marca lithonia o similar, incluye: material, soportera, cable uso rudo 3X10, conector tipo grandúlia de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4	6,745.1600	31,297.54
	Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye coples de compresion, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	20	132.3600	3,070.75
	Suministro e instalación de tubería P.V.C. de 3/4" incluye conectores, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30	29.4800	1,025.90
	Suministro e instalación de tubo conduit de PVC de 1" servicio pesado incluye, excavacion por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	50	211.2700	12,253.66
	Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombro, relleno con material producto de la excavacion, nivelacion, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2	4,071.0200	9,444.77
	Suministro e instalación de registro tipo conduit tipo "T" de 3/4" incluye soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4	105.6300	480.12
	Suministro e instalación de registro tipo conduit tipo "LB" de 3/4" incluye soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2	93.5300	216.99
	Suministro e instalación de caja de 2"x4" tipo americana marca thomas and betts incluye tapa para exterior, resanes, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4	33.6400	156.09
	Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 20 amps Modelo:5230-WCP marca leviton o similar incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4	233.3000	1,062.51
	SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-33FM-DR-040

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
REMODELACIÓN DE KIOSCO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	No. EXPEDIENTE: 2024DR000029	Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 X19rw marca vialkon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	60.00	61.18	4,258.13	
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 19hw-1s marca Vialkon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	300	25.9900	9,044.52	
		Kiosco				-	-
		Preliminares					-
		Demolicion de banquetas, guarniciones, firmas, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producido de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3	14	978.4200	15,598.55	
		Demolicion banquetas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producido de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	pza	16	1,032.9400	18,171.37	
		Afíne con Rastriko Manual de la Superficie, incluye: la Mano de Obra Necesaria para la compensacion de las Oquedades y desvanecer los Excedentes.	m2	310	22.4000	8,044.65	
		Acabados					-
		Suministro y colocación de barrera de vapor a base de hule negro. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	310	78.2400	27,380.53	
		Piso de concreto estampado de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, acabado flotado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de materia, rellia de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, elendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	310	748.5400	268,827.66	
		Suministro y colocacion de Banca Mica. Jumbo, Modelo Irlanda. Incluye suministro, instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	12	10,351.4800	144,082.60	
		Instalacion electrica en Kiosco				-	-
		Suministro e instalacion de luminaria tipo catalogo LAS45 marca Copper lighting o similar incluye conexiones, fijacion, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	6	7,891.9700	54,928.11	
SUB-TOTAL					551,344.12		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORONDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-33FM-DR-040

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN			
REMODELACIÓN DE KIOSCO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	No. EXPEDIENTE: 2024DR000029	Suministro e instalacion de poste metalico de 5 mts tipo punta poste incluye nivelacion, sujetcion con doble tuercia y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalacion	Pza	6.00	6,808.34	47,386.05	
		Suministro e instalacion de base piramital de 40 x 1.50 prefabricada incluye apertura de cepa, nivelacion, retiro de escombros, relleno con producto de excavacion, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	6	8,158.96	56,788.36	
		Suministro e instalacion de cable monopolar cal. 6 de aluminio incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	150	52.77	9,181.98	
		Suministro e instalacion de conector bimetalico UB214 incluye pontchadoras mecanicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion	Pza	12	34.07	474.25	
		Suministro e instalacion de zapata mecanica cal. 2 marca burndy incluye: tornilleria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	6	114.72	788.45	
		Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo caja moldeada de 2x15amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	3	1,953.12	6,796.86	
		Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico tipo caja moldeada de 2x30amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	2	2,558.12	5,934.84	
		Suministro e instalacion de contactor magnetico 16 amps 2F/240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	2	2,229.98	5,173.55	
		SUB-TOTAL					132,532.34
		TOTAL					1,000,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MITRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA