



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-080

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000147

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE JULIO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,424,149.81 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,424,149.81
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87).	PRESUPUESTO PRELIMINARES Despalme de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producido del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Terraplén material de banco calidad Subbase hidráulica de 1 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Transporte de árbol, arbusto de 0.00 a 8.00 m. de altura, con equipo mecánico. Incluye: excavación, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor donde se plantará, tierra de jardín composta para relleno, riego con agua, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. ALBAÑILERÍA PLANTA BAJA Excavación con maquinaria en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta meno y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redija de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo neesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Zapata Corrida de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, descimbrando, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Zapata Aislada de 1.05 x 1.05 x 0.20 mts de espesor, de concreto F'c= 200 kg/cm2., premezclado y bombeado, refuerzo inferior con 6 varillas de 3/8" de diámetro en ambas direcciones. Incluye: prueba de concreto, cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Rodapié de block de concreto 15 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm., F'y= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm., F'y= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	100.00	\$ 56.63	\$ 6,569.08
			m3	1.00	\$ 493.64	\$ 572.62
			m3	49.00	\$ 269.26	\$ 15,304.74
			pza	3.00	\$ 3,394.88	\$ 11,814.18
	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000147		m3	60.50	\$ 105.19	\$ 7,382.23
			m2	49.00	\$ 267.52	\$ 15,205.84
			m	70.00	\$ 876.15	\$ 71,143.38
			pza	12.00	\$ 1,978.68	\$ 27,543.23
			m2	20.00	\$ 999.80	\$ 23,195.36
			m2	32.00	\$ 1,187.82	\$ 44,091.88
					SUBTOTAL	\$ 222,822.54

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87).	PRESUPUESTO				
		Dalla de cerramiento de 20 x 20 cm, a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 15 cm. acabado común de 0.00 a 3.00 m. de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, desmoldante, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concreto a 7, 14 y 28 días, acarreo internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	50.00	\$ 583.61	\$ 33,849.38
		Trabe de 20 x 50 cm, a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 6 y estribos No. 3 @ 15 cm. de 0.00 a 3.00 m. de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, desmoldante, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concreto a 7, 14 y 28 días, acarreo internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	42.00	\$ 1,964.12	\$ 95,691.93
		Losa de concreto de 15 cm de espesor a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, aligerada con caseton de poliestireno de 10 x 50 x 60 cm., reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 en el sentido horizontal y 2 No. 3 en el sentido vertical de cada una de las nervaduras, acabado aparente. Incluye: relleno de madera, cimbra aparente a base de triplay de 3/4", puntales y pie derechos con madera de 1era, cimbrado, desmoldante, habilitado y colocación de acero de refuerzo, vaciado de concreto, bombeo del concreto, extendido del concreto, acabado a vuelta de plana, curado de concreto con membrana a base de agua, bombeo del concreto, acarreo internos de los materiales dentro de la obra, suministro de los materiales, fijación del caseton, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio para concreto a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	95.00	\$ 1,898.57	\$ 209,222.41
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada Ex 6-10/10, acabado froteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de material, relleno de madera, curado de concreto con membrana de curado a base de agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	95.00	\$ 564.58	\$ 62,216.72
		Suministro y colocación de piso de cerámica modelo Skywalk 60x60 cms. color beige marca Interceramic o similar en calidad y especificaciones. Incluye: mano de obra, material, herramienta, limpieza, boquilla, pegamento, retiro de desperdicio a zona designada dentro de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	95.00	\$ 720.92	\$ 79,445.38
		Suministro y colocación de zócalo de vinil de 7 cms de altura, color a definir en obra. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra, pegamento y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m	76.00	\$ 83.15	\$ 7,330.50
		Aplanado fino a base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:4 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., regleado y plomeado de 0.00 a 4.00 m. de altura Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la zona de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	160.00	\$ 179.37	\$ 33,291.07
		Pintura Vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de mortero, muros de block, muros de tablaroca, muros de durock, denss glass, aplanados de yeso, plafones, techos de concreto, gradas de concreto, muros de concreto, etc., a cualquier altura. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreo internos dentro de la obra, limpieza de la zona de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	160.00	\$ 84.72	\$ 15,724.03
		Suministro y colocación de señalización de 30 x 30 cms. a base de serigrafía adherida a cubierta de policarbonato fijada a muro con las leyendas ruta de evacuación, extintor, no fumar, salida de emergencia y señalización necesaria. Incluye: material, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	\$ 1,270.50	\$ 11,790.24
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado froteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, relleno de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la zona de la obra, curado de concreto con membrana a base de agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	190.70	\$ 554.58	\$ 122,679.75
					SUBTOTAL	\$ 671,241.42

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080								
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024								
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87).	ALBANILERÍA PRIMER NIVEL						
		Muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor; reforzado con escalentilla metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hiladas. Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra , andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	125.00	\$	755.61	\$	110,439.96
		Castillo Integral a base de varilla de 5/8", en muros de block de 20 x 20 x 40 cm., con concreto F'c=150 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación de acero, vaciado de concreto, elevación de materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	105.00	\$	295.88	\$	36,038.18
		Castillo de concreto de 20 x 40 cm., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 8 No. 4 y estribos No. 2 @ 15 cm., acabado común, de 0.00 a 3.00 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	32.00	\$	1,443.37	\$	53,577.89
		Trabe de 20 x 50 cm., a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 6 y estribos No. 3 @ 15 cm., de 0.00 a 3.00 m. de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, tuño de 3/4", descimbrado, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	42.00	\$	1,964.12	\$	95,691.93
		Dala de cerramiento de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 15 cm., acabado común de 0.00 a 3.00 m. de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, descimbrado, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	40.00	\$	583.61	\$	27,079.50
		Losa de concreto de 15 cm de espesor a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, aligerada con caseton de poliestireno de 10 x 50 x 60 cm., reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 en el sentido horizontal y 2 No. 3 en el sentido vertical de cada una de las nervaduras, acabado aparente. Incluye: redlla de madera, cimbra aparente a base de triplay de 3/4", puntales y pie derechos con madera de 1era, cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación de acero de refuerzo, vacido de concreto, bombeo del concreto, extendido del concreto, acabado a vuelta de plana, curado de concreto con membrana a base agua, bombeo del concreto, acarreos internos de los materiales dentro de la obra, suministro de los materiales, fijacion del caseton, mano de obra, herramienta menor, puebas de laboratorio para concreto a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	95.00	\$	1,898.57	\$	209,222.41
		Pretli de block liso de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, de 3.00 a 6.00 m. de altura, acabado común. Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra , andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	24.00	\$	664.16	\$	18,490.21
		Relleno para dar pendientes en losas a base de calilla-cemento, con un espesor promedio de 4 cm. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	11.21	\$	3,528.25	\$	45,879.95
		Impermeabilización a base de acrílico elastomérico tipo IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapandola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	130.00	\$	216.15	\$	32,595.42
SUBTOTAL:					\$	629,015.47		

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000147	PRESUPUESTO						
		ACABADOS						
		Aplanado de yeso en muros interiores de 2.00 cms. De espesor, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		Aplanado de yeso en losas de concreto, muestreado y reglado con un espesor de 2.00 cm., con acabado pulido listo para recibir pintura y/o acabados que indique el proyecto. Incluye: suministro e materiales, acarreo interno dentro de la obra, andamios, elevación de materiales, mano de obra, agua, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		Perfilado con Yeso en trabes de concreto, recubrimiento de 2.0 cms de espesor y hasta 30 cm de ancho, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		Plafón reticular placas de 2, x 2, x 5/8"marca USG, modelo radar clima plus (FL) con tee esmaltada DXDXL con doble alma de acero galvanizado 15/16" o similar en calidad, orilla cuadrada, color blanco, ángulo perimetral de 2x1", colgantería con alambre galvanizado número 12. Incluye: Suministro de los materiales, petrolizadora para la aplicación, flete de los materiales, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de mortero, muros de block, muros de tablaroca, muros de dureck, denss glass, aplanados de yeso, plafones, techos de concreto, gradas de concreto, muros de concreto, etc., a cualquier altura. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreo internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		PISOS						
		Suministro y colocación de piso marca Inter ceramic o similar en calidad, de 45 cms x 90 cms, antiderrapante modelo Terraviva color gray, boquilla de máximo 6 mm color gris sin arena. Incluye: desperdicio, cortes, nivelación de la superficie en caso de requerirse, pegamento marca Inter ceramic o similar en calidad, boquilla del color del modelo, separadores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.						
		Pegamento y colocación de zócalo de porcelanato marca Inter ceramic de 10cm de grosor modelo Terraviva color gray. Incluye: material, pegamento, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de cerámica de 0.20 x 0.40 m. modelo Brunel beige marca Inter ceramic o similar en calidad, en muros con cualquier tipo de acabado (yeso, aplanado cemento-arena, etc.) como se indica en proyecto. Incluye: adhesivo marca Inter ceramic o similar en calidad, boquilla marca Inter ceramic o similar en calidad, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.						
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado fiteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redlla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la área de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		CANCELERÍA Y HERRERÍA						
		Suministro y colocación de ventana de aluminio con perfil blanco de 2", un fijo y un corredizo con dimensiones de 0.50 x 1.00 m., con cristal de 6 mm., de espesor de acuerdo a proyecto ejecutivo. Incluye: materiales, habilitado, fabricación e instalación, herraje con pasador de seguridad en hoja móvil, broche, mosquetero, sello, material, mano de obra, maquinaria y/o equipo, herramienta menor, sellado perimetral y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.						
		Suministro y colocación de ventana de aluminio con perfil blanco de 2", un fijo y un corredizo con dimensiones de 1.50 x 1.00 m., con cristal de 6 mm., de espesor de acuerdo a proyecto ejecutivo. Incluye: materiales, habilitado, fabricación e instalación, herraje con pasador de seguridad en hoja móvil, broche, mosquetero, sello, material, mano de obra, maquinaria y/o equipo, herramienta menor, sellado perimetral y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.						
Suministro y colocación de ventana de aluminio con perfil blanco de 2", un fijo y un corredizo con dimensiones de 1.00 x 1.00 m., con cristal de 6 mm., de espesor de acuerdo a proyecto ejecutivo. Incluye: materiales, habilitado, fabricación e instalación, herraje con pasador de seguridad en hoja móvil, broche, mosquetero, sello, material, mano de obra, maquinaria y/o equipo, herramienta menor, sellado perimetral y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.								
Suministro y colocación de puerta de multipanel lisa de 0.90 mts de ancho x 2.10 mts de alto, baliente de 1 1/2" de espesor acabado pinto color gris. Incluye: chapa marca escovil con llave marco de perfil metálico de 1 3/4"x3", pilas y taquetes, tope de piso, sellador plástico en todo el perímetro, 3 bisagras de libro, guardapolvos, sardinel de aluminio y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.(acceso a baños)								
				SUBTOTAL \$		937,759.31		

Handwritten signature and stamp of the Director of Planning and Government Innovation.

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTSA-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87).	PRESUPUESTO Suministro y colocación de puerta metálica tipo (de acuerdo proyecto), dimensiones de 1.00 x 2.10 m., con marco del mismo material, bisagra y chapa. Incluye: cierre puertas, tope de puerta marca Hager, modelo Hager-dome-sop-241 i, sello perimetral y guardapolvo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Reda metálica a base de acero A36, con bastidor perimetral de P.I.R. 1" x 1" calibre 10 y cuadrado interior con cuadrado solido de 1/2" a cada 20 cm., en ambos sentidos, para ventanas, puertas, equipos de clima, etc., de acuerdo al proyecto ejecutivo ; incluye: suministro, habilitado, colocación, fijado con barrenacías, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, accaros dentro de la obra , limpieza del area de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza m2	4.00 \$ 15.50 \$	9,075.00 \$ 1,676.60 \$	42,108.00 \$ 30,145.27 \$
	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000147	Suministro y colocación de cortina enrollable de impulso. Incluye: rieles, cortina, chapa, contra chapa, soldadura, cortes, montaje, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y MUEBLES Suministro y colocación de lavabo marca Maratón blanco o similar en calidad. Incluye: llave mezcladora, alimentadores, trampa de P.V.C., mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento P.U.O.T. Instalación hidráulica, tubería polipropileno de 1/2" tubo plus . Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T. Conexion hidraulica a tiraco con tubería polipropileno de 1/2" tubo plus . Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T. Instalación sanitaria, tubería PVC. de 2". Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T. Instalación sanitaria, tubería PVC. de 4". Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T. Suministro y colocación de sanitario modelo Zeus ecológico marca Castel o similar en calidad. Incluye: llave de retención, alimentadores y brida flexible de 4" cotfox. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. Tendido de tubería para red sanitaria con tubería PVC de 4". Incluye: Excavación, tendido, conexiones, materiales, rellenos, retiros, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T. Construcción de caja de registro sanitario de 0.80 x 0.40 x 0.30 mts. de alto a base de block 15x20x40 cms. relleno de concreto F'=100 Kg/cm2, aplonado interior con mortero cemento-arena 1:4 de 1.5 cms. de espesor a plomo y rejla acabado vuelta de plana, rejilla superior a base de marco y contramarco de ángulo de 2"x2"x1/4" y solera de 2"x1/4" @ 5 mts. en sentido de carga. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Descarga domiciliaria, a base de tubo PVC de 6" de diametro. Incluye: excavacion con equipo mecanico, afine y compactacion de terreno. Planilla con arena de 10 cm. De espesor, relleno de protección de tubería con arena, relleno con material producto de excavacion, silleita de pvc, fleje de acero inoxidable de 3/8", hebillas para fleje de 3/8" Codo de 45° de pvc de 6", tubo de pvc de 6" (6.00m). tapa de insercion de 6", acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, carga y acarreo de materia sobrante fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria y/o equipo, mano de obra, herramienta menor, prueba de hermeticidad, y todo lo necesario para su correcta instalacion, P.U.O.T.	m2 pza m pza m pza	12.34 \$ 3.00 \$ 9.00 \$ 25.00 \$ 6.00 \$ 4.00 \$ 3.00 \$ 20.00 \$ 4.00 \$	2,843.50 \$ 4,898.61 \$ 537.94 \$ 92.49 \$ 326.68 \$ 630.00 \$ 5,167.23 \$ 694.18 \$ 5,240.90 \$	40,703.00 \$ 17,047.16 \$ 5,616.09 \$ 2,682.21 \$ 2,273.69 \$ 2,923.20 \$ 17,981.96 \$ 16,104.98 \$ 24,317.78 \$
		SUBTOTAL		\$		208,401.33 \$

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ÉSTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87).		PRESUPUESTO				
			Suministro e instalación de tinaco marca Rotoplas de 1500 litros, equipado con filtro, flotador, tubería de alimentación de 3/4" marca Tuboplus, incluye conexiones, material, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de tanque hidroneumatico marca Pedrollo o similar en cantidad de 1/2 HP y tanque presurizador de 24 litros, Incluye: instalación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de boiler solar para 3 servicios. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de regadera marca Helvex modelo Optima plata, con juego de llaves de empotrar roscables para regadera Rugo y coladera cuadrada de 15x15 cms. Marca Rugo. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.				
			REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE EJERCICIO				
			Transplante de árbol, arbusto de 0.00 a 8.00 m. de altura, con equipo mecánico. Incluye: excavación, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor donde se plantará, tierra de jardín composta para relleno, riego con agua, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Demolición de bancas concreto armado de .45 x 2.0 x .40 de altura. Incluye:mano de obra , equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de resbaladilla Junior marca Jumbo modelo RPL-218 o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de módulo Arkansas marca Jumbo modelo EOS-513 10 o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Suministro y colocación de banca modelo Velela marca Jumbo o similar en calidad, incluye materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Suministro e instalación de bole Paraná marca Jumbo modelo MUO-119 o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
			Suministro e instalación de aparato ejercitador Pecho y Brazos Balance EJE-BA-14-00 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: preparación de superficie,anclaje, equipo, herramienta, mano de obra, material, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
							1.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87).	PRESUPUESTO					
		pza	1.00	\$	25,946.84	\$	30,098.33
		pza	1.00	\$	27,083.82	\$	31,417.23
		pza	1.00	\$	14,050.23	\$	16,298.27
		pza	1.00	\$	25,286.55	\$	29,332.40
		m	9.00	\$	2,215.88	\$	23,133.79
		sal	26.00	\$	1,978.05	\$	59,657.99
		sal	8.00	\$	2,209.16	\$	20,501.00
		sal	16.00	\$	1,641.67	\$	30,469.40
		pza	1.00	\$	4,014.10	\$	4,656.36
		m	30.00	\$	360.36	\$	12,540.53
SUBTOTAL						\$	258,105.29

No. DE EXPEDIENTE: 2024OP00147	
Fabricación de escalera de 13 cm, amada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y 1 varillas #3 @ 20 cms en sentido transversal, de 1.20 mts de ancho de concreto F'c=200 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
Suministro y colocación de salida eléctrica, para contacto duplex polarizado 127 v. Con tapa marca Leviton; longitud de 3.00 a 15.00 m., 20A, 127V. Incluye: Contacto, Tubería conduit metálica PDG de 3/4", accesorios para tubería, abrazaderas, soportes cable THW-LS marca Viakon, calibre 10, cajas metálicas, accesorios, minurado, resanes en caso de ser necesarios; todo de acuerdo a planos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación.	
Suministro y colocación de salida eléctrica, para apagador sencillo 15 amp., 127/277 V Marca Leviton Línea Decora 5691-2 W Longitud de 3.00 m a 15.00 m., Incluye Apagador, tapa de baquelita color blanca 80301- W, tubería metálica ODG de 3/4", cableado THW-LS cal 10, minurado y resanes, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, limpieza del área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de la obra.	
Salida eléctrica para luminaria, incluye tubería conduit púg 3/4", cable marca Indiana o similar calibre 10 a 14. Incluye: material, mano de obra, soportaría, herramienta y equipo. P.U.O.T.	
Suministro e instalación de centro de carga de 6 circuitos NEMA 1 marca General Electric y/o similar en dimensiones y calidad, incluye: suministro del material, fijación, 3 interruptor termomagnético de 1x20 amp, 3 interruptor termomagnético de 1x30 amp., alimentacion y conexon ared eléctrica existente, acarreo dentro de la obra, limpieza del área del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T. y unidades térmicas de 20 a 30 amperes.	
Alimentación de Centro de Carga desde acometida a base de tubo Conduit de PVC servicio pesado de 3/4", cable de cobre THHW-LS calibre 10, tres fases, Incluye: excavación, palilla con arena, relleno con material producto de excavación, cableado de tubería, conexon en acometida, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, ammo de obra, maquinaria y/o equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 67). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000147	PRESUPUESTO					
		Suministro e instalación de spot para sobreponer de 9w mod SMD4TRTMMWH marca cooper lighting incluye mano de obra, soportería, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	7.00	\$	609.79	\$ 4,951.49
		Lámpara a muro exterior empotrada modelo Wall pack WPX1 LED P1 40K MVOLT DBBXD Marca Lithonia. Incluye: conector, mano de obra, materiales, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	Pza	9.00	\$	4,537.50	\$ 47,371.50
		INSTALACIÓN DE GAS					
		Proyecto ejecutivo de instalación de gas, incluye trayectorias, ubicación de equipos así como sus especificaciones, firmas y sellos de D.R.O y perito de gas. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$	5,445.00	\$ 6,316.20
		Pago de unidad verificadora de gas	pza	1.00	\$	11,495.00	\$ 13,334.20
		Preparación para salida de gas natural o LP a base de tubo de fierro negro de 1/2", incluye conexiones para estufa, boiler, horno.	pza	4.00	\$	1,391.73	\$ 6,457.63
		CLIMAS					
		Suministro e instalación de minisplit de 2 ton de refrigeración mod 53PRQ243D mca carrier o similar incluye instalación basica, dren, base para condensora, puesta en marcha, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	\$	26,468.24	\$ 61,406.32
		Suministro e instalación de desconector tipo navaja nema 3r de 2x30 marca general electric o similar incluye: mano de obra, herramienta menor, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00	\$	1,384.23	\$ 8,028.53
		Suministro e instalación de tubería P.G.G de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	100.00	\$	885.80	\$ 102,752.80
		Suministro e instalación de cable cal. 14 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	400.00	\$	13.01	\$ 6,036.64
		Suministro e instalación de caja tipo fs de 3/4" incluye soportería, conexiones, tapa ciega, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00	\$	161.30	\$ 935.54
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 awg. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	25.00	\$	90.85	\$ 2,634.65
		Suministro e instalación de conector para uso rudo de 1/2" incluye conector, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	5.00	\$	9.89	\$ 57.36
SUBTOTAL					\$	280,282.86	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-080					CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 67).	PRESUPUESTO							
		TRABAJOS EXTERIORES							
		Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos (Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm.). Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplanado fino con mortero cemento-arena porporcion 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
		pza	1.00	\$	17,798.85	\$	20,646.67		
		Limpieza General durante el proceso de construcción de la obra; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombro, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Cología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
		m2	200.00	\$	33.95	\$	7,876.40		
		Limpieza final de la obra para entrega de la misma; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc. acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombro, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Cología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
		pza	1.00	\$	3,973.37	\$	4,609.11		
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.							
		m3	30.00	\$	269.26	\$	9,370.25		
Suministro e Instalación de Camaras de Seguridad. Incluye: materiales, ducteria para el cableado, conexion a centro de carga, acarreos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion, P.U.O.T.									
pza	6.00	\$	3,147.35	\$	21,905.56				
Suministro e instalación de luminaria tipo wallpack de 250w mod. WPMLED15-C-PC marca cooper lighting o similar. Incluye: conexiones, fijación, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.									
pza	4.00	\$	5,350.62	\$	24,826.88				
SUBTOTAL							\$	89,234.86	
TOTAL							\$	4,424,149.81	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2024

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0173/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA" (FOLIO P.P. 87)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,424.15	\$ 4,424,149.81	\$ -	\$ 4,424,149.81	OBRA	100%	AGOSTO	ENERO	\$ 737,358.30
TOTAL					\$ 4,424.15	\$ 4,424,149.81	\$ -	\$ 4,424,149.81					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

12	176	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE LA CALLE TARAHUMARA, ENTRE PARCIAL FLORES MAGÓN Y BELISARIO D.	125
12	485	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA Y BAÑOS, INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE CACHORROS COL. RIBERAS DE SACRAMENTO	1374
12	45	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES	1267
12	87	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA"	848
12	484	ILUMINEMOS LA COLONIA MÉXICO	2335
12	392	LUZ PARA MINERALES	1144
12	425	ADECUACIÓN DE CRUCERO PARA DESCARGA PLUVIAL AL ARROYO EN MINERAL JOSEFINA Y MINERAL DEL ORO EN EL FRACC. MINERALES II EN LA CD. DE CHIHUAHUA	659
12	46	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS	1252
12	121	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTACIÓN TERRAZAS	119

DISTRITO 15**MONTO TOTAL \$60,739,092.1****MONTO SOBRANTE \$1,694,402.70**

DISTRITO	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	VOTOS
----------	-------	---------------------	-------

15	380	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. PANORÁMICO	8978
15	130	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 42, COLONIA LOMAS VALLARTA	6089
15	532	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. ROSAURA ZAPATA UBICADA EN CAMPO CAÑAVERAL 5011 COL. CAMPO BELLO	1115
15	404	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE	5489
15	27	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO	5298
15	497	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I	2158
15	104	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN COLONIA SAUCITO, ENTRE CALLE IZALCO Y PELÍCANO	1407
15	266	PAVIMENTACIÓN DE SIETE CALLES EN LA COLONIA JARDINES DEL SAUCITO	5436
15	255	PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES (JOSÉ MANZANO, 6 DE MAYO) DE LA COLONIA UNIDAD	3206
15	177	REHABILITACIÓN DE ASFALTO CON 2 CM DE ESPESOR CUATRO CALLES BETECHI, JOSÉ MARÍA MATA, TASCATE, LERDO DE TEJADA COLONIA LOMAS VA	909
15	528	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LÓPEZ MATEOS	512
15	144	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN COLONIA SERVICIOS HIDRÁULICOS	287
15	371	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD.	2948

10946



Chihuahua
Gobierno Municipal

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2024
No. de oficio: SRIA/AT/171/2024

Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas
Presente, -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 05/24, celebrada el día 13 de marzo del presente año, mediante el cual se autoriza celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

Sin otro particular, por el momento, reciba un cordial saludo.

- MARUTZ
- JURIDICO -
- C. DE OBRA
C. URBANA
C. SOCIAL

Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón




SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

RAFR/AOB/MCD/MVB

15 MAR 2024

RECIBIDO
DEPTO. JURIDICO

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto Benemérito del Estado," Revolucionario y Defensor del Pueblo
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



RECIBIDO
5 MAR 2024
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se considera como un asunto de urgente y obvia resolución la solicitud del Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, mediante el cual solicita del H. Ayuntamiento se le autorice a celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, somete a consideración de las y los integrantes del H. Ayuntamiento la propuesta para otorgar autorización al Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, para celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza al Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, para celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las Áreas de la Administración Municipal competentes para los efectos legales correspondientes.

IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, da lectura a la Resolución del Procedimiento Administrativo de Rescisión, No. PA03/2020, promovido por la C. Jessica Ramírez Pacheco. Al concluir la lectura de la resolución es sometida a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba en todos sus términos la Resolución elaborada por el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, relativa al Procedimiento Administrativo de Rescisión No. PA03/2020, promovido por la C. Jessica Ramírez Pacheco, para que se rescinda el Título Municipal registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, debidamente sancionada por el Licenciado Javier Armando Mejía Jacobo, Subsecretario Jurídico adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Chihuahua, misma que en su parte resolutoria a la letra dice:

PRIMERO. Es procedente la vía intentada por la parte promovente, por ajustarse a lo establecido en el artículo 195 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

SEGUNDO. Por los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de la resolución, se rescinde el Título Municipal otorgado en favor del C. PEDRO SIMENTAL RÍOS, el día diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, respecto del predio identificado como lote de terreno 71 de la manzana 16 ubicado en la calle División del Norte, en la Colonia División del Norte, sección municipal El Sauz, Chihuahua, con una superficie de 600 metros cuadrados, registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos.

TERCERO. En virtud de lo anterior, se revierte al patrimonio del municipio de Chihuahua, el inmueble ubicado identificado como lote de terreno 71 de la manzana 16 ubicado en la calle División del Norte, en la Colonia División del Norte, sección municipal El Sauz, Chihuahua, con una superficie de 600 metros cuadrados, registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos.

CUARTO. Gírense atentos oficios a la Subsecretaría de Propiedad Inmobiliaria y Gestión del Suelo y Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, con el fin de que se sirvan cancelar el citado título municipal y realicen las anotaciones respectivas, en el sentido de que la propiedad inscrita ha vuelto a formar parte del patrimonio de este Municipio de Chihuahua.

QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes, y a las autoridades correspondientes mediante oficio, según lo que establecen los artículos 76 fracción V y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua.

V. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra a la Regidora Joceline Vega Vargas, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidores que integran las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Hacienda y Planeación, respecto del escrito presentado por el Lic. Mario Eduardo García Jiménez, en su carácter de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), en el cual solicita la aprobación para modificar el Acuerdo del Honorable Ayuntamiento S.O. 03/2024 de fecha 14 de febrero de 2024, mediante el cual se autorizó la asignación del inmueble municipal ubicado en la calle Pórticos Ibéricos número 4804 del Fraccionamiento Pórticos de Bella Cumbre en la ciudad de Chihuahua, con superficie de 4,399.11 m² a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF). Durante la presentación del dictamen, la Regidora Vega Vargas solicita la dispensa de la lectura de los resultados y considerandos que obran en el dictamen, toda vez que los mismos ya son del conocimiento de todas las personas que integran el H. Ayuntamiento, por lo que el Secretario del Ayuntamiento somete a consideración del pleno la solicitud y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se dispensa la lectura solicitada por unanimidad de votos. Al concluir la participación el Secretario del Ayuntamiento somete a votación del pleno el dictamen para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO



ACUSE

OFICIO No. DOPM-CJ-1253/2024
Chihuahua, Chihuahua a 11 de marzo de 2024

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente le envié un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que dentro del Presupuesto de Egresos 2024 se autorizaron proyectos de obra pública, de los cuales algunos tienen un periodo de ejecución que traspasa el día 9 de septiembre, por lo tanto, con base en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XXI del Código Municipal vigente en el Estado, es necesario solicitar que el Honorable Cabildo apruebe por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento la celebración de actos o convenios por un término que exceda a la gestión del propio Ayuntamiento.

Por lo tanto, me permito solicitarle que los proyectos enlistados que se adjuntan al presente sean sometidos a la consideración del Honorable Cabildo.

Sin más que por el momento, quedo atento a cualquier solicitud de su parte.

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FJCM/APRF

"2024 Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Contactar 072 Ext. 5102 (514) 200 48 00 | municipio@chihuahua.gob.mx

1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
2	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES	\$ 4,499,999.99	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
3	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS	\$ 4,499,999.99	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
4	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA"	\$ 4,424,149.81	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
5	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTACIÓN TERRAZAS	\$ 1,361,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
6	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE URUETA	\$ 4,415,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
7	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "DALE", UBICADO EN CALLE 36 Y URUETA	\$ 3,800,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
8	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 42, COLONIA LOMAS VALLARTA	\$ 3,165,889.35	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
9	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUAREZ	\$ 3,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
10	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDIN DE NIÑOS SOLIDARIDAD, COL. 20 ANIVERSARIO	\$ 1,034,928.68	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
11	MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS UTCH	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
12	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EIIDO ALAMILLO DE BAILON	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
13	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. COLINAS DEL SOL	\$ 1,570,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
14	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PACÍFICO	\$ 3,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
15	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO	\$ 2,992,720.19	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
16	ESPACIO SEGURO Y ADAPTADO EN FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
17	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES	\$ 4,077,400.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
18	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD.	\$ 5,699,998.72	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
19	REHABILITACIÓN DE ALBERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES AV. JUAREZ #1402 COL. CENTRO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
20	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. PANORAMICO	\$ 4,736,625.40	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
21	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO Y GRADAS EN ESCUELA TÉCNICA No. 96, UBICADA EN CALLE HIDROELÉCTRICA CHICOACEN	\$ 4,830,588.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
22	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE	\$ 5,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
23	REMDELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URIAS BALDERRÁIN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA	\$ 4,027,017.72	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
24	CONSTRUCCION DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA CECYTECH 20 ORIENTE	\$ 5,544,138.20	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
25	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRECES COL. RINCONES DE SIERRA AZUL	\$ 3,738,856.40	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
26	MEJORAS EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 2 ETIC 100 UBICADA EN C. ARQUITECTURA Y PIMENTEL COL. MAGISTERIO	\$ 1,682,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL

28	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL	\$ 2,945,624.19	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
29	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN EXPLANADA DEL CEDEFAM PUNTA ORIENTE	\$ 4,200,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
30	REHABILITACIÓN Y AMLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO MARMOL III UBICADO EN C. ERNESTO MALDA Y EUSEBIO CASTILLO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
31	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7x7 EN PARQUE DE LA COLONIA CAMINO REAL UBICADO EN C. PASEOS DE PURA SANGRE Y PASEOS DEL ALBINO	\$ 3,250,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
32	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ÁLVAREZ", TERCER ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS.	\$ 83,442,298.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
33	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA, SEGUNDA ETAPA	\$ 50,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
34	ESCALERAS ELOY VALLINA	\$ 7,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
35	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EL SALITRE	\$ 2,100,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
36	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 3,030,884.90	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
37	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD LOS NOGALES	\$ 7,000,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
38	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VIALIDAD LOS NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS	\$ 5,500,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
39	ADECUACIÓN PREVENTIVA DE PARAPETOS PEATONALES EN PUENTES VEHICULARES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 3,500,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
40	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 1)	\$ 11,755,299.32	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
41	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 2)	\$ 6,111,378.84	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
42	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 3)	\$ 9,067,983.46	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
43	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 7,103,526.40	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
44	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO GRANDE Y AV. NEANDERTAL EN COL. LOS MEZQUITES	\$ 4,685,610.70	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
45	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE OCUPACIÓN MARGINAL DEL DERECHO DE VÍA FFCC, DESDE CALLE DEL AGRICULTORA A AV. FUERZA AÉREA	\$ 20,000,000.00	JUNIO - DICIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
46	CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA DE ACCESO PARA INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN SOBRE LATERAL DE LA AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. LEOPOLDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ Y C. VALLE DE LA CONCHA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 7,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
47	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A CALLE 7A	\$ 13,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
48	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA CALLE 7A DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE III ETAPA EN COL. LOS MEZQUITES	\$ 10,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
49	REHABILITACIÓN DE LOSAS AISLADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO TRAMO DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA A LA CALLE MONTEALBAN (TRAMOS AISLADOS) (AMBOS SENTIDOS)	\$ 4,791,777.51	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA

50	REHABILITACIÓN DE LOSAS AISALADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTÍN MELGAR; TRAMO AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS INDUSTRIAS.	\$ 3,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
51	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO	\$ 18,000,000.00	JUNIO - NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
52	CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE DESINCORPORACIÓN EN TRÉBOL AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO FRENTE A LA TERMINAL NORTE	\$ 2,300,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
53	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	\$ 3,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
54	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AV. TECNOLÓGICO Y CALLE PASEOS DE GUERRERO	\$ 4,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
55	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	\$ 4,500,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
56	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA COLONIA VILLA NUEVA II ETAPA	\$ 6,806,000.00	MAYO - NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DISPOSITIVOS DIVERSOS Y PINTURA TRÁFICO EN PROLONGACION AVE. TEOFILO BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA. (431)	\$ 5,700,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
58	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL VALLECILLO.	\$ 1,100,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
59	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD GUADALUPE	\$ 2,800,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA