

02836



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-OP-024

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000150

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE AGOSTO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$948,333.08 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$948,333.08

OBRA O PROYECTO

1. OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOMO EN "TELESECUNDARIA CHIHUAHUA".

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-024

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOMO EN "TELESECUNDARIA CHIHUAHUA" No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000150	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		Corte con cortadora de concreto, para alojar zapatas aisladas Incluye: trazo, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	3.04	42.31	149.20
		CIMENTACIÓN				
		Excavación para cimentación con maquinaria en material B de 0.00 a 4.00 m de profundidad, dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior uso según la supervisión. Incluye: afine de taludes, carga, acarreo, retiro de material sobrante producto de la excavación fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobre anchos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	5.11	126.94	752.45
		Relleno formado con material producto de las excavaciones en capas no mayores de 20 cms. de espesor, cribado, para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización, P.U.O.T.	m3	20.11	187.39	4,371.36
		Suministro, relleno y compactación con material calidad base al 95% de la prueba Proctor, para mejoramiento de terreno o en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreos, afine y compactación en capas de 20 cms, así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	31.19	642.25	23,236.86
		ESTRUCTURA				
		Suministro y colocación de cubierta de lámina galvanizada acabado zincro Cal. 18, con el sistema autoportante Super Span K-02, medido horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicio, maniobras, herramienta, equipo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	140.60	1,524.47	248,634.96
		Suministro y colocación de armadura AR-1 tridética según plano, medido horizontal. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreos, pruebas de soldadura, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	1504.51	92.08	160,700.93
		Suministro y colocación de ménsulas triangular para apoyo de viga V-1 en columna C-1 de 1/4" x 15 cms. x 15 cms. peso= 50.38 kg/m2, acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	50.13	107.01	6,222.72
		GRADAS METÁLICAS				
		Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm de espesor, cribado con lina 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	9.54	187.39	2,073.73
		Suministro de PTR 2" x 2" rojo, acero A500 grado B para soporte de gradas. Incluye: filetes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	81.77	52.31	4,961.77
		Colocación y habilitado de estructura para graderío a base de PTR 2" x 2" rojo, acero A500 grado B. Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimale, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	70.00	50.99	4,140.36
		Suministro y colocación de contraviento lateral a base de varilla redonda lisa de 3/8". Incluye: placas de conexión, tornillería, habilitado del material, soldadura E6013, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimale, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	1.53	94.64	167.97
		SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-024

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOMO EN "TELESECUNDARIA CHIHUAHUA"	PRESUPUESTO				
		ALBAÑILERÍA				
		Suministro y aplicación de pintura en cancha de basquetbol, diseño según plano, pintura Top deportivo de alta resistencia Marca Comex o similar en calidad. Incluye: el trazo para la cancha de baloncesto, fútbol y voleibol, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	9.10	205.52	2,169.47
		Suministro y aplicación de sellador Adhietop Marca Comex o similar en calidad, diluido 1 parte de Adhietop por 4 de agua. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	9.10	52.33	552.40
		ILUMINACIÓN DOMO				
		Suministro e instalación de reflector led de QTLED 66W, marca LITHONIA o similar. Incluye: material, soportaría, cable uso rudo 3X10, conector tipo glandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	Pza	8.00	2,502.49	23,223.11
		Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4". Incluye: coples de compresión, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	34.20	110.87	4,398.37
		Suministro e instalación de poliducto de 1 1/4" servicio pesado. Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	5.50	147.43	940.60
		Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	12.00	126.94	1,767.00
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 THHW-LS marca VIAKON o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	141.28	34.14	5,594.94
		COMPLEMENTARIOS				
		Suministro y Colocación de viga V-1 a base de HSS 10" x 10" x 5/16, peso= 60.05 kg/m, acero A500 grado B. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, aplicación de soldadura, cortes, aplicación de fondo anticorrosivo y pintura, elevaciones, acarrees, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	613.80	90.62	64,521.84
		Suministro y colocación de placa base para columna C-1 de 1" x 35 cm x 35 cm, peso= 24.64 kg/pza, acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarrees, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	6.00	2,197.80	15,296.69
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de rdo liso de 1" de diámetro (cuerpo= 75 cms, extremo roscado= 15 cms, y gancho= 30 cms.) peso= 17.76 kg/pzo, deslante de columna C-1, acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cantilas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarrees, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	lgo	6.00	3,500.00	24,360.00
		Suministro e instalación de canalón de lámina sección 20.0 x 20.0 x 12.0 cm, de ceja Cal. 24 y pendiente mínima de 2.0%. Incluye: fijación con pijas, recortes, equipo de seguridad, punteado con soldadura de estaño, andamios (elevador), materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	83.28	1,086.00	104,913.11
		Suministro e instalación de bajadas pluviales a base lámina galvanizada Cal. 24 de hasta 4.0 m, de altura y sección de 20.0 x 20.0 cm. Incluye: materiales, abrazaderas, fijación con pijas, recortes, desperdicios, equipo de seguridad, andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	24.00	740.00	20,601.60
SUB-TOTAL					268,339.13	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-OP-024						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOMO EN "TELESECUNDARIA CHIHUAHUA"	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de placa de conexión de lamina con viga V-1 a base de placa de 3/8" de 25 cms. x 15 cms. y de 20 x 15 cm peso= 9.06 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura autonitroz, elevaciones, acarrees, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	993.65	107.01	123,343.22
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2. Incluye: suministro de material, redila de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	44.85	545.00	28,356.19
		Suministro y aplicación de pintura de esmalte en columnas y vigas de acero. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	ml	113.00	90.00	11,797.20
		Traslado, rehabilitación e instalación de canastas para basquet bol. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	7,000.00	32,480.00
		Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporacion de agua, mezcldado, acarrees internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	24.42	642.25	18,193.14
		Suministro e instalación de contador de 16 amps. Mca. Siemens o similar en calidad. Incluye: herramientas, materiales, fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	2.00	1,950.12	4,524.28
		Suministro e instalación de cable DRS Cal. 2+1 marca Viakon o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	37.00	99.52	4,271.40
		Suministro e instalación de cable tipo uso rudo de cobre cal. 3x14 marca Viakon o similar. Incluye: conector uso rudo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	14.00	99.52	1,616.20
						SUB-TOTAL
				TOTAL	948,333.08	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 03 DE JULIO DEL 2024
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-TT
SUBCUENTA: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0167/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOMO EN "TELESECUNDARIA CHIHUAHUA"	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 948.33	\$ 948,333.08	-	\$ 948,333.08	-	OBRA	100%	JULIO	AGOSTO	\$ 948,333.08
TOTAL						\$ 948,333.08	\$ -	\$ 948,333.08	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ ROMOUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORLUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



OFICIO NUM. TM/1245/2024
Chihuahua, Chih., a 15 de agosto del 2024
ASUNTO: Ampliación Presupuestal

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio número **D/3851/2024**, me permito informar a usted que la ampliación presupuestal por un importe de **\$ 948,333.08** (Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres pesos 08/100 MN), para **"Obra Complementaria para la Construcción de la Segunda Etapa de Domo en Telesecundaria Chihuahua"**, ha sido autorizada y debidamente registrada en la cuenta correspondiente según se detalla a continuación:

PROYECTO PBR	CUENTA	IMPORTE
PBR24OP000066	01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	\$ 948,333.08

Lo anterior con base a las facultades que me confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo número 64 fracciones IX y X, así como el Artículo 44 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y el artículo 70 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P. Mtra. Ana Lucía Herrera Navarro. - Jefa del Despacho del C. Presidente Municipal
C.P. Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda - Directora de Planeación e Innovación Gubernamental
C.C.P. C.P. Arturo Amparán Soto-Subdirector de Egresos
C.C.P. Archivo
AAS/AM/G/ICV/jlr

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Tesorería Municipal

C. Victoria No. 14 Edificio Comermex Col. Centro, C.P 31000
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx