



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-EST-FAMU-AT-003

NO. EXPEDIENTE: 2024AT000032

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE AGOSTO DE 2024

MTRA. MONICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$751,750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024 (FAMB), ASI COMO LA APORTACION DE BENEFICIARIOS (ABIO) POR LA CANTIDAD DE \$23,250.00 (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN 2024-2K016D2-A-15711 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DANDO UN TOTAL \$775,000.00 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-FAMU-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$751,750.00
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$23,250.00

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACCIONES DEBERÁ OBSERVARSE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SEÑALADA, LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, Y PARA EFECTO DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
22 AGO. 2024
12:39 hrs.
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-003

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA 21911000 PR FAMBR/2024	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Corta en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", manibras locales, mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.	m	36.00	\$54.93	2,283.88
		Demolición de piso de concreto simple de hasta 12.0 cm. de espesor por medios mecánicos o manuales. Incluye: apla de material, carga, retro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, manibras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	12.60	\$976.42	14,271.35
		Desmontaje de estructura metálica de soporte para malla sombra existente (aproximadamente 120.0 m2). Incluye: retro de malla sombra, entrega de los elementos rescatados a la escuela, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	\$15,014.40	17,416.70
		CIMENTACIÓN DOMO				0.00
		Excavación para cimentación con maquinaria en material B, dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior uso según la supervisión. Incluye: aline de taludes, carga, acarreo, retro de material sobrante producto de la excavación fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, pago basado en área en planta de cimentación considerando sobre anchos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	60.00	\$274.59	25,481.95
		Aline y compactación del terreno natural con balastina en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, aline, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	37.50	\$49.24	2,141.94
		Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20.0 cm. de espesor, cribado con T.M.A. 2 1/2", para noventa por ciento (90%) del la prueba Proctor, por unidad de obra terminada. Incluye: compactación con balastina, cargas, acarreo, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	74.00	\$145.66	12,503.45
		Plancha 6.0 cm de espesor, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm², considerando sobre ancho de 12.5 cm. en cada lado. Incluye: aline del desplante, traspaño fuera de la zanja, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	15.36	\$267.86	4,772.62
		2024AT000032				
SUB-TOTAL \$					78,881.90	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA ROBULO BORJENBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
/ GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-003

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA	PRESUPUESTO				
		Cimbra en cimentación con madera de pino de 3a. Incluye: materiales, herramienta, trasladados, mano de obra, curado, cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	10.80	\$303.04	3,796.49
		Cimbra aparente en dados con madera de pino de 3a. Incluye: luros en las esquinas, materiales, herramienta, trasladados, mano de obra, curado, cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	14.40	\$477.83	7,981.67
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo No. 3 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, sillas, desperdicio, alambre recocido, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	230.00	\$58.32	15,559.78
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo No. 4 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, sillas, desperdicio, alambre recocido, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	150.00	\$58.32	10,147.68
		Suministro y colado de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 en zapatas y dados. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, vibrado, curado del concreto con Curaflex rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio por cada 4.0 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	5.50	\$4,383.04	27,963.80
		Suministro y compactación de material de sub base al 95% de la prueba proctor con ballarina para mejoramiento de terreno en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material, acarreo, compactación en capas no mayores de 20.0 cm. así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra a un lugar designado por la autoridad correspondiente y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	18.75	\$556.98	12,114.53
		ESTRUCTURA DOMO				0.00
		Suministro de cubierta de lámina galvanizada acabado zincro, con el sistema autosupportante KSPAN-120 Cal. 24, medido horizontalmente. Incluye: flejes, manobras, transporte, equipo, almacenamiento en obra y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	m2	131.00	\$556.94	90,559.04
		Colocación de cubierta de lámina galvanizada acabado zincro, con el sistema autosupportante KSPAN-120 Cal. 24, medido horizontalmente. Incluye: materiales, equipo, correa, roladora, manobras, mano de obra, pijas con neopreno, placas de anclaje a armadura y sinet, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	131.00	\$255.33	38,799.95
	2024AT000032	Suministro y colocación de tubo de 8" x 3/16" peso= 25.21 kg/m acero A500 grado B para columnas. Incluye: flejes, manobras, transporte, equipo, primer y pintura esmalte marca Comex 100 total o similar y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	114.55	\$105.96	14,079.75
		Suministro y colocación de viga V-1 a base de HSS 8" x 8" x 3/16" peso= 28.21 kg/m acero A500 grado B. Incluye: flejes, manobras, transporte, equipo, primer y pintura esmalte marca Comex 100 total o similar, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	923.04	\$105.96	113,454.17
		Suministro y colocación de 2 armaduras tridimensionales AR-1 con acero A-53 con un peralte de 0.50 m. y 0.60m por lado a base de cuerda superior de 2 ángulos de 2" x 3/16", cuerda inferior de 1 ángulo de 2" x 3/16", calzas, diagonales, y verticales a base de tubería cef 30 (ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	450.00	\$105.96	55,311.12
					SUB-TOTAL \$	359,767.97

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRUND
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2024-EST-FAMU-AT-003



SUB-TOTAL \$ 228,425.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-003

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA	PRESUPUESTO Suministro y construcción de canasta-portería (tubol y basquetbol) con medidas de portería de 2.0x1.50 m formada por tubo de acero negro de 3" de diametro cad. 40, sobre la cual se montará la estructura del mismo material para soportar el tablero fabricado a base de estructura metálica consistente en placa A-36 de 3/8", ángulo de 2x2x1/8" y solera de 2x1/8" (1.80x1.05 m) para colocar el aro de la canasta a una altura de 2.0 m. Incluye: cimentación, concreto, excavaciones, aplicación de primer y pintura esmalte anticorrosivo en estructura metálica, matorrales, mano de obra, herramienta, equipo, uso de canasta con red, red de portería a base de malla ciclónica sujeta a tubos de portería con solera de 1"x1/8" en perímetro de portería, soldadura, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$47,160.55	54,715.52
		Suministro, formación y compactación de relleno por unidad de obra terminada, compactada al 90% de su P.V.S.M. del banco que esja el contratista, con material calidad subbasante. Incluye: materiales, scarreos, cargas y descargas, sobrecargos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, alineamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	5.00	\$566.89	3,230.54
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$10,583.92	12,254.15
		LIMPIEZA Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, refilo de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	196.14	\$33.95	7,724.39
						0.00
	2024AT000032					
					SUB-TOTAL \$	77,924.69
					TOTAL \$	775,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTN-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

OTRA: VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Dirección de Planeación y Evaluación
Departamento de Validación y Planeación Educativa
No. de Oficio DPE-VP/182/2024

Chihuahua, Chih., a 01 de agosto de 2024.

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informamos que tiene aprobado con Recursos de FAM 2024 de Educación Básica en Alianza con el Municipio, el importe de **\$8,483,579.27** (Ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos 27/100 M.N.).

08DPR2209S	XX ANIVERSARIO	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	\$1,649,000.00	\$51,000.00	\$1,700,000.00
08DPR1265D	VICENTE SUAREZ	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	\$1,697,500.00	\$52,500.00	\$1,750,000.00
08DJN2196O	VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$751,750.00	\$23,250.00	\$775,000.00
08EJN0290E	SUAVE PATRIA 1249	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$921,500.00	\$28,500.00	\$950,000.00
08DPR0049H	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$2,914,690.07	\$59,483.47	\$2,974,173.54
08DPR0083O	HERMANOS FLORES MAGÓN	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	\$549,139.20	\$22,880.80	\$572,020.00
				\$8,483,579.27	\$237,614.27	\$8,721,193.54

De la misma manera solicitó realizar de manera mensual el seguimiento, reportes para avance de obra y avance financiero y mandarlos de manera digital.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.P. MANUEL SERGIO ROMERO MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P. C.P. FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ – SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Edificio "Héroes de la Revolución", 4° Piso, Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera
Chihuahua, Chih. Teléfono 614 429-33-00 Exts. 12309
www.chihuahua.gob.mx



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2024-2K016D2-A-15711
Chihuahua, Chih. 16 de Agosto de 2024

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$775,000.00 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$775,000.00</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-000-80100001-251-2K016D2- C0100-E104T4-18-2533099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$751,750.00
PARTICIPANTES ESPECIE		\$23,250.00

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo, no reelección "




SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

Bertha G. Nevarez Corona

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA

Subdirección de programación
y seguimiento



RECIBIDO
21 AGO 2024

Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental
"2024. Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Nº. DE OFICIO: 2024-2K016D2-A-15711
FECHA: 16 de Agosto de 2024

Estado: Chihuahua

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

CONCEPTOS DEL PROYECTO

Descripción		Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA	TECHUMBRE M2	1.00
AREA A CUBRIR= 131 M2	AREA A CUBRIR= 131 M2		131.00
CONCEPTOS DE OBRA:			
PRELIMINARES			
CIMENTACIÓN DOMO			
ESTRUCTURA DOMO			
ALBAÑILERIA			
LIMPIEZA			
EJERCICIO 2024.- 100%			

Bertha C. Nevarez C.
LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSION

Estado: 08 CHIHUAHUA

Fondo: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA

Municipio: 19 CHIHUAHUA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA

Anexo Técnico

Programa: SK ESCUELA DIGNA

Instancia Ejecutora: 80.000000 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

No. Oficio: 2024-2XG16J02 A-15711

Fecha: 16 de Agosto de 2024

Hoja: 1

No de Proyecto y Tipo de Local.	Subprograma Nombre y Descripción del Proyecto	Et. del Proyecto	Tipo de Proyecto (A.C.A. Técnico M/R)	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pesos		Avance Físico (%) 31/12/2023	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)										Mezcla Técnica del Proyecto				Beneficiarios	Avance Monetario
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2023		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2024						
21811000	01 REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICTOR HUGO RABOON BANDA	IT	A 2024 2024		CHIHUAHUA	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	751,750.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	METRO CUADRADO	131.00	100	212	100	775	C		
PR																					TECHUMBRE	1.00		

Observaciones:

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN