

02883



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-EST-FAMU-AT-004

NO. EXPEDIENTE: 2024AT000033

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE AGOSTO DE 2024

MTRA. MONICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$921,500.00** (NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024 (FAMB), ASI COMO LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS (ABIO) POR LA CANTIDAD DE **\$28,500.00** (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN **2024-2K016D2-A-15710** EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DANDO UN TOTAL **\$950,000.00** (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-FAMU-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$921,500.00
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$28,500.00

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACCIONES DEBERÁ OBSERVARSE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SEÑALADA, LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, Y PARA EFECTO DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-004

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
Nº. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
PRESUPUESTO							
PRELIMINARES							
Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", manobras locales, mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.							
			m	40.00	\$54.93	2,548.75	
Demolición de piso de concreto simple de 12.0 cm. promedio de espesor por medios mecánicos o manuales. Incluye: apilo de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, manobras, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
			m2	20.00	\$984.66	23,076.11	
Retiro de estructura con recuperación a disposición de la autoridad correspondiente a base de polvos de 12 in (24 metros lineales). 4 in (60 metros lineales). P.T.C de 2 1/2 in (50 metros lineales) y lamina R-101 (43 m2) incluye mano de obra, herramienta, equipo, equipo de seguridad, acarreo y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.							
			pza	1.00	\$31,280.00	36,284.80	
CIMENTACIÓN DOMO							
Excavación para cimentación con maquinaria en material B, dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior uso según la supervisión. Incluye: aline de taludes, carga, acarreo, retiro de material sobrante producto de la excavación fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobre anchos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
			m3	35.00	\$105.19	4,270.71	
Aline y compactación del terreno natural con balaina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, alínea, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
			m2	20.00	\$49.24	1,142.37	
Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20.0 cm. de espesor, cribado con T.M.A. 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) del la prueba Proctor, por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreo, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.							
			m3	23.00	\$145.66	3,886.21	
Plancha 5.0 cm de espesor, con concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm², considerando sobre ancho de 12.5 cm. en cada lado. Incluye: aline del desplante, traspaleo fuera de la zona, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
			m2	19.00	\$257.96	5,903.63	
					SUB-TOTAL \$	77,112.59	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIAO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-004

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN					
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249	PRESUPUESTO							
		Cimbra en cimentación con madera de pino de 3a. Incluye: materiales, herramienta, trasladados, mano de obra, curado, cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	15.00		\$303.04		5,272.90	
		Cimbra aparente en dados con madera de pino de 3a. Incluye: materiales, herramienta, trasladados, mano de obra, curado, cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	14.50		\$764.53		12,859.39	
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo No. 3 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, trasladados, alambres, desperdicio, alambre recocido, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	250.00		\$58.32		16,812.80	
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo No. 4 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, trasladados, alambres, desperdicio, alambre recocido, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	95.00		\$58.32		6,426.86	
		Suministro y colado de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 en cimentación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, vibrado, curado del concreto con Curaflex rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio por cada 4.0 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	6.00		\$4,376.39		30,459.67	
		Suministro y compactación de material de base para mejoramiento de terreno en desfilante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreo, afino y compactación en capas no mayores de 20.0 cm. así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra a un lugar designado por la autoridad correspondiente y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	7.00		\$529.59		5,112.27	
		ESTRUCTURA DOMO						0.00	
		Suministro de cubierta de lámina galvanizada acabado zincro, con el sistema autosoportante KSPAN-120 Cal. 24, medido horizontalmente. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento en obra y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	m2	126.00		\$578.59		84,712.87	
		Colocación de cubierta de lámina galvanizada acabado zincro, con el sistema autosoportante KSPAN-120 Cal. 24, medido horizontalmente. Incluye: materiales, equipo, cortes, roladora, maniobras, mano de obra, pajas con neopreno, placas de anclaje a amadura y stud, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	126.00		\$251.52		35,762.16	
	2024AT000033	Suministro y colocación de tubo de 8" x 3/16" peso= 25.21 kg/m y 63.0 kg/pza acero A500 grado B para columnas. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, primer y pintura esmalte marca Comex 100 total o similar y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	400.00		\$105.96		49,165.44	
		Suministro y colocación de viga V-1 a base de HSS 8" x 8" x 3/16" peso= 29.21 kg/m acero A500 grado B. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, primer y pintura esmalte marca Comex 100 total o similar, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	921.00		\$105.96		113,203.43	
		Suministro y colocación de 2 armaduras helicoidales AR-1 con acero A-33 con un peralte de 0.50 m. y 0.60m por lado a base de cuerda superior de 2 ángulos de 2" x 3/16", cuerda inferior de 1 ángulo de 2" x 3/16", celosías, diagonales, y verticales a base de ángulo de 1 1/2" x 1/8", ángulo de 1" x 1/8", tubo de 1/2", 3/4" y 1" cad 30 (ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortas, fondo anticorrosivo, pintura, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	410.00		\$105.96		50,394.56	
		SUB-TOTAL \$						411,282.38	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA.-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-004

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTOS				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN						
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1248	PRESUPUESTO							
		kg	90.00			\$109.54		11,435.98	
		kg	143.00			\$99.30		10,471.86	
		kg	7.50			\$99.30		863.91	
		pza	24.00			\$771.64		21,482.46	
		m	30.00			\$1,295.91		45,097.67	
		m	10.00			\$2,124.76		24,647.22	
		pza	6.00			\$737.47		5,132.79	
		m2	20.00			\$467.35		10,842.52	
		pza	1.00			\$10,674.94		12,382.93	
	2024AT000033	m2	350.00			\$98.03		39,800.18	
SUB-TOTAL \$								212,227.53	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-004

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
				CONCEPTOS						
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249		PRESUPUESTO								
		Terrellén material de banco calidad Subvassante de 2 1/2" a finos, en copas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogeneización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m3	25.00	\$461.49	13,383.21			
		Firme de concreto de 10 cm, de espesor a base de concreto premezclado F'c= 150 kg/cm2, acabado foleado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de materia, redia de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	195.00	\$487.35	105,714.57			
		JUEGOS INFANTILES						0.00		
		Suministro y colocación de juego infantil resbaladilla marca Xolpark o similar en calidad incluye: suministro, anclaje, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		pza	1.00	\$58,568.95	67,937.86			
		Suministro y colocación de juego infantil columpio doble marca Xolpark o similar en calidad incluye: suministro, anclaje, nivelado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		pza	1.00	\$46,953.15	54,465.65			
		LIMPIEZA						0.00		
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	200.00	\$33.95	7,876.40			
						SUB-TOTAL \$	249,377.50			
						TOTAL \$	950,000.00			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2024
CUENTA:
SUBCUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
EXP: 0177/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249 C.C.T. 08EJN0290E	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 950.00	\$ 950,000.00	\$ 921,500.00	\$ -	OBRA	100%	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 316,666.67
TOTAL					\$	\$ 950,000.00	\$ 921,500.00	\$ -					\$ 28,500.00

MTRA. MONICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Dirección de Planeación y Evaluación
Departamento de Validación y Planeación Educativa
No. de Oficio DPE-VP/182/2024

Chihuahua, Chih., a 01 de agosto de 2024.

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informamos que tiene aprobado con Recursos de FAM 2024 de Educación Básica en Alianza con el Municipio, el importe de **\$8,483,579.27** (Ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos 27/100 M.N.).

Clave	Nombre del Proyecto	Municipio	Descripción del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Disponible
08DPR2209S	XX ANIVERSARIO	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	\$1,649,000.00	\$51,000.00	\$1,700,000.00
08DPR1265D	VICENTE SUAREZ	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	\$1,697,500.00	\$52,500.00	\$1,750,000.00
08DJN2196O	VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$751,750.00	\$23,250.00	\$775,000.00
08EJND290E	SUAVE PATRIA 1249	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$921,500.00	\$28,500.00	\$950,000.00
08DPR0049H	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$2,914,690.07	\$59,483.47	\$2,974,173.54
08DPR0083O	HERMANOS FLORES MAGÓN	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	\$549,139.20	\$22,880.80	\$572,020.00
				\$8,483,579.27	\$237,614.27	\$8,721,193.54

De la misma manera solicitó realizar de manera mensual el seguimiento, reportes para avance de obra y avance financiero y mandarlos de manera digital.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

C.P. MANUEL SERGIO ROMERO MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P. C.P. FEDÉRICO ACEVEDO MUÑOZ – SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Edificio "Héroes de la Revolución", 4º Piso, Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera
Chihuahua, Chih. Teléfono 614 429-33-00 Exts. 12309
www.chihuahua.gob.mx



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2024-2K016D2-A-15710
Chihuahua, Chih. 16 de Agosto de 2024

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$950,000.00</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-000-80100001-251-2K016D2- C0100-E104T4-18-2533099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$921,500.00
PARTICIPANTES ESPECIE		\$28,500.00

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo, no reelección "



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA CIHO

Bertha G. Nevarez Corona

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA

Subdirección de programación
y seguimiento

RECIBIDO
21 AGO 2024

21 AGO 2024

Dirección de Planeación
Innovación Gubernamental

"2024. Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Estado: Chihuahua

No. DE OFICIO: 2024-2K016D2-A-15710

FECHA: 16 de Agosto de 2024

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO	Descripcion	Unidad	Cantidad
		CONCEPTOS DEL PROYECTO		
21910999	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249	TECHUMBRE	1.00
PR	LOCALIDAD: CHIHUAHUA		M2	126.00
FAMB/F/2024	MUNICIPIO: CHIHUAHUA	AREA A CUBRIR= 126 M2		
		CONCEPTOS DE OBRA:		
	APROBACIÓN DE RECURSOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD DPIG-2024-0513 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, CHIH. VALIDADO POR LA SEYD SEGUN OFICIO DPE-VP/182/2024.	PRELIMINARES		
		CIMENTACIÓN DOMO		
		ESTRUCTURA DOMO		
		ALBAÑILERIA		
		BANQUETA		
		JUEGOS INFANTILES		
		LIMPIEZA		
	EJERCICIO 2024.- 100%			

Bertha C. Nevarez C

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA

DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Estado: 09 CHIHUAHUA

Fondo: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Municipio: 19 CHIHUAHUA

Instancia Ejecutora: 80100000 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Programa: SK ESCUELA DIGNA

Infraestructura Educativa Basica

Anexo Técnico

No. Oficio: 2024-2K01802-A-15710

Fecha: 16 de Agosto de 2024

Hoja: 1

No de Proyecto y Tipo de Local	Subprograma Nombre y Descripción del Proyecto	Sitio del Proyecto	Tipo de Montado y (A.C.A) Término (MUR)	Localidad	Pesos		Avance Físico (%) 31/12/2023	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)							Mejor Valores del Proyecto				Beneficiarios Físicos 31/12/2024	Avance Físico 31/12/2024
					Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2023		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2024			
21910999	01 REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249	IT	A 2024 2024	CHIHUAHUA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	921,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	METRO CUADRADO	128.00	100	84	950	G
PR								Total	950,000.00	0.00	921,500.00	0.00	28,500.00	0.00	TECHUMBRE	1.00				

Observaciones:

Bertha C. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN