



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-FIER-DE-001

NO. EXPEDIENTE: 2024DE000001

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE JULIO DE 2024

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, Y DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA (FIER), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12362010001-999999-04-04012-371-000-02K0904-62201-2-0-FIER-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,000,000.00

OBRA

1. RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULEO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ING. ROBERTO ARMENDARIZ RONQUILLO - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FIER-DE-001

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
				CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAÑO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.	CAPILLA						
		PRELIMINARES						
		Retiro de piso de cerámica sin recuperación de material, llevando el desperdicio fuera de la obra. Incluye herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	84.00	\$ 134.18	\$13,074.50	
		Retiro de piso de duela sin recuperación de material, llevando el desperdicio fuera de la obra. Incluye herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	18.90	\$ 134.18	\$2,941.78	
		Suministro y nivelación de firme de concreto, f'c= 150 kg/cm2, de 0.05 m de espesor, acabado a vuelta de plana, sentada sobre terreno compactado. Incluye herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	102.90	\$ 288.00	\$35,570.47	
		Suministro y colocación de impermeabilización de piso de concreto con impermeabilizante marca elastomérico, a dos capas. Incluye herramientas, materiales.		m2	102.90	\$ 153.70	\$18,348.25	
		CARPINTERÍA					\$0.00	
		Suministro y colocación de Barrotes de 4"x5" desfilanada y para recibir triplay, colocados sobre piso de concreto impermeabilizado, con soportes entre vigas para fuerzas axiales (o de volteo) con barrotes DE 2 x 2 sin bolones y desfilanadas. Incluye trabajo de esquinas, realización de escalones, remates en puertas, herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m	102.90	\$ 625.87	\$74,706.35	
		Suministro y colocación de cama de triplay de 3/4" colocadas en forma transversal a las vigas longitudinales, para soporte de piso machimbado sujetas a polines por medio de pijas de 1/2". Incluye trabajo de esquinas, realización de escalones, remates en puertas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m2	102.90	\$ 548.00	\$85,411.47	
		Suministro y colocación de piso machimbado, de madera de encino de 3/4" sobre triplay de pino de 3/4". Aplicando aspersión con previtluego. Acabado pulido, color con mancha y con dos manos de poliuretano. Incluye trabajo de esquinas, realización de escalones, remates en puertas, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.		m2	147.91	\$ 1,758.90	\$301,441.17	
		Suministro y colocación de zodo de madera de encino, aplicando previtluego, acabado pulido, color con mancha y dos manos de poliuretano. Incluye trabajo de esquinas, realización de escalones, remates en puertas, herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.		m	62.40	\$ 286.70	\$20,752.49	
		Limpieza de vigería de madera en techo quitando polvo y suciedades, con cepillo y sopleteado. Incluye andamios, herramientas, materiales y mano de obra P.U.O.T.		m2	84.00	\$ 205.40	\$20,014.18	
		Suministro y aplicación de acilla de Enaza en vigería de madera y entablado sobre viga de techumbre, así como en pisos con previa limpieza con cepillo y sopleteado. Contando el precio unitario por m2 de área cubierta, tomando en cuenta el escalonado que se crea con las vigas. Incluye herramienta, mano de obra, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	84.00	\$ 460.00	\$44,822.40	
				SUB-TOTAL			\$	597,081.04

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MBA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FIER-DE-001

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
			PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.			Suministro y aplicación de retardante al fuego Previfuego 1027 en piezas de vigas, estructuras de madera, contraventas, tablas de lechumbra, así como en piso de acuerdo a especificaciones de producto. Aplicado con brocha de aire, secado al aire con tiempo adecuado a recomendación del fabricante. Previa limpieza de polvo y otras suciedades menores. Incluye aplicación, materiales, andamios, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	84.00	\$ 475.00	40,284.00
			Preparación para la restauración de puerta principal, con limpieza y tallado de pintura esmalte en mal estado aplicando removedor Cornex Especial y raspando con espátula y formón en dos a tres aplicaciones y enjuagar con agua. Liberación de clavos, tornillos, grapas y herrajes de los cuales se recuperan los originales para su reinstalación. Incluye: aplicación, materiales, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 75,890.52	87,801.00
			Suministro y colocación de piezas faltantes en puerta principal, en madera de pino de primera calidad, desfleamada, sin nudos, 30% de duramen, listas para recibir aplicaciones de tratamientos y acabados, trabajo de ebanistería. Integración de herrajes originales o similares. Incluye: fabricación, mano de obra, traslado, acarreos. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 12,763.00	14,805.08
			Resane de huecos en carpintería de puerta principal con aserrín y cola. Incluye herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 5,463.00	6,337.08
			Suministro y aplicación de retardante al fuego Previfuego 1027 en puerta principal, de acuerdo a especificaciones de producto. Aplicado con brocha de aire, secado al aire con tiempo adecuado a recomendación del fabricante. Previa preparación de las superficies. Incluye: aplicación, materiales, relleno, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 2,914.45	3,380.76
			Aplicación de acabado en piezas de carpintería principal con pintura esmalte marca Sayer Lack aplicada después de tratamiento a la madera, en ambas caras, previo secado y preparación de la superficie. Acabado fino, libre de gotas y abultamientos, sin transparencias de vetas de maderas ni astillas, fisuras o agrietamientos. Previa preparación de las superficies para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 15,840.00	16,142.40
			Tratamiento de puerta principal a base de aplicación de terebintina a base de terebintina líquida (espíritu de terebintina) aplicada con brocha de pelo hasta que embelba completamente, dejarla osecar por 48 horas o lo que se necesite para posteriormente aplicar pintura. Trabajo en la cara interior y la cara exterior de la puerta y postigos. Incluye herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 14,568.00	16,900.04
			Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca Sayer Lack aplicada después de que se osee la aplicación de la terebintina de terebintina puerta principal, a tres manos en puerta principal, por la cara interior y exterior y postigos. Incluye herramienta, materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 11,889.64	13,559.98
			Preparación para la restauración de puerta P1, con limpieza y tallado de pintura esmalte en mal estado aplicando removedor Cornex Especial y raspando con espátula y formón en dos a tres aplicaciones y enjuagar con agua. Liberación de clavos, tornillos, grapas y herrajes de los cuales se recuperan los originales para su reinstalación. Incluye: aplicación, materiales, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	3.00	\$ 20,504.00	71,353.92
			Suministro y colocación de piezas faltantes en puerta P1, en madera de pino de primera calidad, desfleamada, sin nudos, 30% de duramen, listas para recibir aplicaciones de tratamientos y acabados, trabajo de ebanistería. Integración de herrajes originales o similares. Incluye: fabricación, mano de obra, traslado, acarreos. P.U.O.T.	pza.	3.00	\$ 7,116.00	24,763.68
			Resane de huecos en carpintería de puerta P1 con aserrín y cola. Incluye herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	3.00	\$ 2,382.30	8,286.40
			Suministro y aplicación de retardante al fuego Previfuego 1027 en P1, de acuerdo a especificaciones de producto. Aplicado con brocha de aire, secado al aire con tiempo adecuado a recomendación del fabricante. Previa preparación de las superficies. Incluye: aplicación, materiales, relleno, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	3.00	\$ 2,331.58	8,113.83
			Aplicación de acabado en piezas de carpintería puerta P1 con pintura esmalte marca Sayer Lack aplicada después del tratamiento a la madera, en ambas caras, previo secado y preparación de la superficie. Acabado fino, libre de gotas y abultamientos, sin transparencias de vetas de maderas ni astillas, fisuras o agrietamientos. Previa preparación de las superficies que recibieron los tratamientos señalados como parte de su restauración. Incluye: aplicación, materiales, relleno, mano de obra, limpieza, herramienta.	pza.	3.00	\$ 5,271.68	16,345.45
			SUB-TOTAL \$ 338,077.63				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRUNDIA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FIER-DE-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. EXPEDIENTE: 2024DE000001	RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAÑO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.	Tratamiento de puerta P1a base de aplicación de trementina a base de trementina líquida (espíritu de trementina) aplicada con brocha de pelo hasta que emboba completamente, dejarla orear por 48 horas o lo que se necesario par posteriormente aplicar pintura. Trabajo en la cara interior y la cara exterior de la puerta y postigos. Incluye herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	3.00	\$ 11,655.20	40,560.10
		Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca Sayer Lack aplicada después de que se oree la aplicación de la trementina de trementina en puerta principal, por la cara interior y exterior y postigos. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	3.00	\$ 9,351.71	32,543.95
		Preparación para la restauración de puerta P2, con limpieza y lijado de pintura esmalte en mal estado aplicando removedor Comex y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 25,630.00	59,461.60
		Especial y raspado con espátula y tornón en dos a tres aplicaciones y enjuagar con agua. Liberación de clavos, tornillos, grapas y herrajes de los cuales se recuperan los originales para su reinstalación. RECORTE DE 0.15M EN LA PARTE BAJA, PARA REALIZACIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO	pza.	2.00	\$ 7,116.00	19,509.12
		Incluye: aplicación, materiales, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 2,382.30	5,526.94
		Suministro y colocación de piezas faltantes en puerta P2, en madera de pino de primera calidad, desfleamada, sin nudos, 30% de duramen, listas para recibir aplicaciones de tratamientos y acabados, trabajo de ebanistería. Integración de herrajes originales o similares. Incluye: fabricación, mano de obra, traslados, scarneos. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 2,331.56	5,409.22
		Resane de huecos en carpintería de puerta P2 con aserrín y cola. Incluye: herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 5,271.88	12,230.30
		Suministro y aplicación de tratamiento de retardante al fuego Previfuego 1027 en P2, de acuerdo a especificaciones de producto. Aplicado con brocha de pelo, secado al aire con tiempo adecuado a recomendación del fabricante. Previa preparación de las superficies. Incluye: aplicación, materiales, retiro, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 11,655.20	27,040.06
		Aplicación de acabado en piezas de carpintería puerta P2 con pintura esmalte marca Sayer Lack aplicada después del tratamiento a la madera, en ambas caras, previo secado y preparación de la superficie. Acabado fino, libre de gotas y abultamientos, sin transparencias de velas de maderas ni astillas, fisuras o agrietamientos. Previa preparación de las superficies que recibieron los tratamientos sellados como parte de su restauración. Incluye: aplicación, materiales, retiro, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 9,351.71	21,695.97
		Tratamiento de puerta P2a base de aplicación de trementina a base de trementina líquida (espíritu de trementina) aplicada con brocha de pelo hasta que emboba completamente, dejarla orear por 48 horas o lo que se necesario par posteriormente aplicar pintura. Trabajo en la cara interior y la cara exterior de la puerta y postigos. Incluye herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 3,000.00	6,960.00
		Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca Sayer Lack aplicada después de que se oree la aplicación de la trementina de trementina en puerta principal, por la cara interior y exterior y postigos. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 25,630.00	29,730.80
		Realización de sardinel bajo puerta P2, de concreto, de 0.12 m de altura, y 1.30 m de largo, para evitar que se entre el agua por debajo de la puerta. Acabado con impermeabilizante. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	\$ 8,895.00	10,316.20
		Preparación para la restauración de Ventana V1, con limpieza y lijado de pintura esmalte en mal estado aplicando removedor Comex. Especial y raspado con espátula y tornón en dos a tres aplicaciones y enjuagar con agua. Liberación de clavos, tornillos, grapas y herrajes de los cuales se recuperan los originales para su reinstalación. Incluye: aplicación, materiales, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 8,895.00	10,316.20
		Suministro y colocación de piezas faltantes en ventana V1, en madera de pino de primera calidad, desfleamada, sin nudos, 30% de duramen, listas para recibir aplicaciones de tratamientos y acabados, trabajo de ebanistería. Integración de herrajes originales o similares. Incluye: fabricación, mano de obra, traslados, scarneos. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 2,977.88	3,454.34
		Resane de huecos en carpintería de ventana V1 con aserrín y cola. Incluye herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 2,977.88	3,454.34
SUB-TOTAL \$					271,440.59	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORLUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FIER-DE-001

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
			PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAÑO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.			Suministro y aplicación de tratamiento de retardante al fuego Previfuego 1027 en ventana V1, de acuerdo a especificaciones de producto. Aplicado con brocha de aire, secado al aire con tiempo adecuado a recomendación del fabricante. Previa preparación de las superficies. Incluye: aplicación, materiales, retiro, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 2,914.45	3,380.76
			Aplicación de acabado en piezas de carpintería ventana V1 con pintura esmalte marca Sayer Lack aplicada después del tratamiento a la madera, en ambas caras, previo secado y preparación de la superficie. Acabado fino, libre de gotas y abultamientos, sin transparencias de vetas de maderas ni sillitas, fisuras o agrietamientos. Previa preparación de las superficies que recibieron los tratamientos sellados como parte de su restauración. Incluye: aplicación, materiales, retiro, mano de obra, limpieza, herramienta.	pza.	1.00	\$ 6,589.60	7,643.94
			Tratamiento de ventana V1 a base de aplicación de tremenitina líquida (espíritu de tremenitina) aplicada con brocha de pelo hasta que embecta completamente, dejarla oír por 48 horas o lo que se necesite para posteriormente aplicar pintura. Trabajo en la cara interior y la cara exterior de la puerta y postigos. Incluye: herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 14,589.00	16,900.04
			Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca Sayer Lack aplicada después de que se oree la aplicación de la tremenitina de tremenitina ventana V1, a tres manos en puerta principal, por la cara interior y exterior y postigos. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 11,689.64	13,559.98
			Colocación de botaguas de lámina en la parte de debajo de la ventana V1, por el exterior de la misma, para evitar filtraciones de agua hacia adentro. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	\$ 5,000.00	5,800.00
			Preparación para la restauración de Ventana V2, con limpieza y tallado de pintura esmalte en mal estado aplicando removedor Comex Especial y raspando con espátula y formón en dos a tres aplicaciones y esguazar con aguarrás. Liberación de clavos, tornillos, grapas y herrajes de los cuales se recuperan los originales para su reinstalación. Incluye: aplicación, materiales, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 20,504.00	47,568.28
			Suministro y colocación de piezas faltantes en ventana V2, en madera de pino de primera calidad, desfilada, sin nudos, 30% de duramen, listas para recibir aplicaciones de tratamientos y acabados, trabajo de ebanistería. Integración de herrajes originales o similares. Incluye: fabricación, mano de obra, traslados, aceros. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 7,116.00	16,509.12
			Pasana de huecos en carpintería de ventana V2 con aserrín y cola. Incluye: herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 2,382.30	5,528.94
			Suministro y aplicación de tratamiento de retardante al fuego Previfuego 1027 en ventana V2, de acuerdo a especificaciones de producto. Aplicado con brocha de aire, secado al aire con tiempo adecuado a recomendación del fabricante. Previa preparación de las superficies. Incluye: aplicación, materiales, retiro, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 2,331.56	5,408.22
			Aplicación de acabado en piezas de carpintería ventana V2 con pintura esmalte marca Sayer Lack aplicada después del tratamiento a la madera, en ambas caras, previo secado y preparación de la superficie. Acabado fino, libre de gotas y abultamientos, sin transparencias de vetas de maderas ni sillitas, fisuras o agrietamientos. Previa preparación de las superficies que recibieron los tratamientos sellados como parte de su restauración. Incluye: aplicación, materiales, retiro, mano de obra, limpieza, herramienta.	pza.	2.00	\$ 5,271.68	12,230.30
			Tratamiento de ventana 2 la base de aplicación de tremenitina líquida (espíritu de tremenitina) aplicada con brocha de pelo hasta que embecta completamente, dejarla oír por 48 horas o lo que se necesite para posteriormente aplicar pintura. Trabajo en la cara interior y la cara exterior de la puerta y postigos. Incluye: herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 11,655.20	27,040.06
			Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca Sayer Lack aplicada después de que se oree la aplicación de la tremenitina de tremenitina ventana V2, a tres manos en puerta principal, por la cara interior y exterior y postigos. Incluye herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 9,351.71	21,695.97
			Colocación de botaguas de lámina en la parte de debajo de la ventana V2, por el exterior de la misma, para evitar filtraciones de agua hacia adentro. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	2.00	\$ 5,000.00	11,600.00
			SUB-TOTAL \$ 194,865.80				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MFRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORDABANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FIER-DE-001

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
			PRESUPUESTO					
RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OGAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH. No. EXPEDIENTE: 20240E000001			pza.	3.00	\$ 4,895.40	17,035.99		
			Suministro y colocación de estructura de madera sujeta a vigas para fijación de cordón de herrería, dando nivel para que quede al mismo nivel del cielo raso y así no se rompa al momento de sujetar la luminaria. Teniendo 4 puntales fijados a la viga promedio de ángulos metálicos y una base cuadrada de 0.60 m por 0.60 m fijado a los puntales con ángulos metálicos y crucetas de madera. Aplicación de retardante de fuego. Incluye herramienta materiales y mano de obra.					
			ml	87.00	\$ 300.00	30,276.00		
			Preparación para la restauración de barandal exterior de carpintería, con limpieza y tallado de pintura esmalte en mal estado aplicando removedor Comax Especial y raspado con espátula y formón en dos a tres aplicaciones y enlugar con aguarrás. Fijación de piezas con clavos, tornillos, grapas y aplicación de herrajes faltantes. Limpieza, nivelación y lubricación de pernos de apertura. Incluye: aplicación, materiales, mano de obra, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
			ml	87.00	\$ 800.00	80,736.00		
			Suministro y colocación de piezas faltantes en barandal exterior, en madera de pino de primera calidad, destornillada, sin nudos, 30% de duramen, listas para recibir aplicaciones de tratamientos y acabados, trabajo de ebanistería. Integración de herrajes originales o similares. Incluye: fabricación, mano de obra, traslado, acarreo. P.U.O.T.					
			ml	87.00	\$ 490.00	48,450.80		
			Aplicación de acabado en piezas de carpintería barandal exterior con pintura esmalte marca Sayer Lack aplicada después del tratamiento a la madera, en ambas caras, previo secado y preparación de la superficie. Acabado fino, libre de gotas y abultamientos, sin transparencias de vetas de maderas ni asillas, fisuras o agrietamientos. Previa preparación de las superficies que recibieron los tratamientos sellados como parte de su restauración. Incluye: aplicación, materiales, retro, mano de obra, limpieza, herramienta, y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.					
			ml	87.00	\$ 510.00	51,469.20		
			ml	87.00	\$ 600.00	60,552.00		
			Tratamiento barandal exterior a base de aplicación de trenaquina a base de trenaquina líquida (espíritu de trenaquina) aplicada con brocha de pelo hasta que emboba completamente, dejando olear por 48 horas o lo que se necesite para posteriormente aplicar pintura. Trabajo en la cara interior y la cara exterior de la puerta y postigos. Incluye herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
			Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca Sayer Lack aplicada después de que se oree la aplicación de la trenaquina de tratamiento barandal exterior, a tres manos en puerta principal, por la cara interior y exterior y postigos. Incluye herramienta, materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
			ALBAÑILERÍA					
			m2	282.50	\$ 138.80	42,203.70		
			Relleno de aplomado en mal estado y picado de aplomado bueno, por medios manuales, para preparación de pintura a la cal. Incluye					
			m2	282.50	\$ 285.00	86,782.50		
			pza	1.00	\$ 3,850.00	4,466.00		
			Herramientas, materiales y mano de obra					
			Aplicación de enjarre grueso y fino de mortero cal arena 1:1 donde se retire el enjarre viejo, humedeciendo los muros de adobe para su mejor agarre, acabado rugoso para recibir fino. Incluye herramienta, materiales y mano de obra. (realizar primero los cableados de la luminaria)					
			m2	108.00	\$ 4,444.44	556,789.44		
			Resane de murete de pila, con enjarre grueso y fino, de mortero cal arena 1:1 donde se retire el enjarre viejo, humedeciendo los muros de adobe para su mejor agarre, acabado rugoso para recibir fino. Incluye herramienta, materiales y mano de obra.					
			ACABADOS					
			Restauración de pinturas murales al fresco, se aplicara aplomado fino de cal arena 1:1 en áreas necesarias para restauración de muro y restaurar pintura, con pigmentos naturales, base de cal colocada, humedeciendo el material donde será puesto, haciendo una prueba previa para ver el colores finales. Incluye herramientas, materiales y mano de obra.					
			SUB-TOTAL \$ 979,771.84					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTYA-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FIER-DE-001

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.	No. EXPEDIENTE: 2024DE000001	Suministro y aplicación de pintura a la cel marca grafitación en muro de adobe, color a definir, aplicando mínimo de 3 capas. Protegiendo la pintura mural en caso de que exista para no dañarla, cubriendo el pito con tule, aplicación de pintura con brocha y rodillo, utilización de andamios. Incluye herramientas, materiales y mano de obra.	m2	790.00	\$ 180.10	\$165,043.64
			Pintura al barandil de madera de 1 m de altura lijando asperezas, protegiendo la superficie de trabajo con tule negro, encintando orillas con masilla, aplicación de un tornavita a base de aplicar con brocha de pelo capos de tornavita (espátula de tornavita) hasta que emboba completamente, dejada crear por 48 horas o lo que se necesite para posteriormente aplicar pintura esmalte marca Sayer Lack, mínimo de dos manos. Incluye herramientas, materiales y mano de obra.	ml	5.30	\$ 988.50	\$8,065.00
			Limpieza fina de toda la capilla una vez terminada los trabajos de conservación. Incluye retiro de escombros fuera de la obra, herramientas materiales y mano de obra.	ser	1.00	\$ 3,844.19	\$4,459.28
			ILUMINACIÓN INTERIOR				\$0.00
			Suministro y colocación de candelas de herrería, siendo una placa de 1.8 m de diámetro y 0.20 m de alto, con el grabado de la línea y el círculo, a la que se le fijan lateralmente unas lámparas estilo rústico, 8 por canal, colgantes por medio de cadenas metálicas, y fijo a estructura de madera. Acabado rústico con pintura de esmalte. Incluye cableado con tubería conduit, herramientas materiales y mano de obra.	pza.	3.00	\$ 16,908.03	\$50,639.94
			Suministro y colocación de iluminación fija a la pared, de herrería tipo rústica, con bombilla tipo vela. Incluye cableado con tubería conduit, herramientas, materiales y mano de obra.	pza.	8.00	\$ 1,800.00	\$17,539.20
			Suministro y colocación de dirigidos de pared, colocados arriba en el muro, por debajo del cielo raso, para disminuir el altar. Incluye cableado con tubería conduit, herramientas materiales y mano de obra.	pza.	2.00	\$ 2,031.75	\$4,713.68
			Suministro y colocación de APAGADOR SENCILLO 15A, 12TV. Incluye herramientas, materiales y mano de obra. Incluye canalización y cableado	pza.	3.00	\$ 1,290.00	\$4,469.20
			IMPERMEABILIZACIÓN				
			Suministro e impermeabilización de techo, pretilas y salidas de agua, con resinas acrílicas y fibras sintéticas marca Impac 5000 reforzado con malla flexible marca Impac, a tres manos, superficie de forma irregular. Incluye herramientas, materiales y mano de obra.	m2	380.00	\$ 220.00	\$88,976.00
SUB-TOTAL							\$358,125.91

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BARRERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2024-PDM-FIER-DE-001


NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-FIER-DE-001							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH. No. EXPEDIENTE: 2024DE000001	Compactación de terreno natural al 95% de la prueba proctor, con compactadora manual, en capas de cinco cms, de tierra cribada y humedecida. Incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 772.00	\$ 48.50	\$ 43432.72	
		ALBAÑILERÍA					
		Suministro y realización de guarnición de concreto lavado de 0.30 m de ancho y 0.30m de altura reforzado con malla electrosoldada. Incluye herramienta, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	179.00	\$ 523.00	\$ 108,595.72	
		Suministro y realización de banquetas a base de adoquín de concreto terminando esquinas con piedra lavada, color gris claro, asentado con arena. Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	65.00	\$ 936.00	\$ 70,574.40	
		Suministro y realización de firme de concreto pulido pigmentado f'c= 200 kg/cm2 de 8cm de espesor armada con malla electrosoldada "Boudard" acabado pulido color rojo. Hacer líneas de corte a cada 2 m. Incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	105.00	\$ 676.00	\$ 82,336.80	
		LUMINACIÓN					
		Excavación de zanja con aline de superficie y taludes para ocultar tubería eléctrica, pisoteado con paño de mano. Incluye material, herramienta, refiro del material ascendente fuera de la obra, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	52.75	\$ 293.75	\$ 17,974.56	
		Relleno de zanja con material producto de la excavación, para ocultar instalación eléctrica con 7cms mínimo de relleno alrededor de la tubería en todas sus caras hasta alcanzar el nivel de tierra natural. Incluye material, herramienta, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	52.75	\$ 195.20	\$ 11,944.29	
		Spot para exterior de piso emitián de luz blanco cálido de acero inoxidable, de leds, Luxson 7X12 W Monocromático, con driver electrónico 12V/220V. Incluye herramienta materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	pza.	36.00	\$ 3,350.00	\$ 147,866.00	
		Suministro y colocación de reflector para iluminar la fachada, especificaciones según proveedor. Incluye herramienta, materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	16.00	\$ 6,711.25	\$ 124,560.81	
		APAGADOR SENCILLO 15A., 127V.	pza.	10.00	\$ 321.75	\$ 3,732.30	
		TUBO CONDUIT PVC DE 16mm	pza.	36.00	\$ 105.00	\$ 4,384.80	
		TUBO CONDUIT PVC DE 21mm	pza.	36.00	\$ 136.00	\$ 5,678.36	
		CONECTOR PVC DE 16mm	pza.	27.00	\$ 37.38	\$ 1,170.74	
		CONECTOR PVC DE 21mm	pza.	50.00	\$ 61.75	\$ 3,581.50	
		PEGAMENTO PARA PVC	lata	8.00	\$ 144.63	\$ 1,342.17	
		CURVA PVC DE 16mm	pza.	26.00	\$ 34.13	\$ 1,029.36	
		CURVA PVC DE 21mm	pza.	397.00	\$ 40.63	\$ 16,710.93	
		CONEXION LUMINARIA APARENTE CON CABLE USO RUDO DE 3X12 AWG Y CONECTORES	pza.	88.00	\$ 1,236.00	\$ 128,170.88	
		CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 12	m	1,704.00	\$ 20.32	\$ 40,165.32	
		CAJA GALVANIZADA DE 2X4"	pza.	15.00	\$ 34.13	\$ 593.86	
		CAJA GALVANIZADA DE 3X3"	pza.	17.00	\$ 40.63	\$ 801.22	
		CAJA GALVANIZADA DE 4X4"	pza.	20.00	\$ 45.50	\$ 1,055.60	
SUB-TOTAL						\$ 816,695.34	
TOTAL \$						4,000,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MYRA-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



FECHA: 19/06/2024

CUENTA: SUBCUENTA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN o LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC. 2024	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS BENEFICIARIOS	U. DE M.		CAN TIDAD	INIC.. (MES)	
					4,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00					AGOSTO	OCTUBRE	1,333,333.33
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					TOTAL	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00					

Mtra. Verónica Estela Rodolfo Borunda

**Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental**



Chihuahua
Gobierno Municipal

Oficio No. 0160-2024-CHIHUAHUA
Chihuahua, Chihuahua, 31 de mayo de 2024

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA RIVEROS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Siendo lo presente para dar a conocer mi consideración y a su vez, en mi calidad de presidente municipal del Municipio de Chihuahua, me permito solicitar su apoyo para la aprobación de la Obra No. 219 (0930) dentro del Programa Fortalecimiento de la Infraestructura, Equipamiento y Rehabilitación Turística, para realizarse en este ejercicio 2024, misma que es continuación de la:

Localidad	Nombre de la Obra	Estructura presupuestal		
		Estatal	Municipal	Total
CHIHUAHUA	RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$4'000'000.00	\$0.00	\$4'000'000.00
Total:		\$4'000'000.00	\$0.00	\$4'000'000.00

Igualmente encontrará anexo al presente, copia de oficio No. ST-PEA-048/2024, mediante el cual la Dirección de Planeación Turística realiza la petición de suficiencia presupuestal, objeto de la presente solicitud.

Sin otro particular, agradeciendo la atención que se sirva brindar a la presente, y en espera de una favorable respuesta, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. JORGE ERISTOBAL CRUZ RUSSEK
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

CCP UC FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN TURÍSTICA, SECRETARÍA DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000 Chihuahua, Chih.
Contacto: 077 625802 Tel. 064 200 68 00 | municipiochihuahua.gob.mx

ACUSE

SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección de Planeación Turística

Oficio No. ST-PLA-048/2024

Chihuahua, Chih., a 02 de mayo del 2024

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda
Presente.


Por medio del presente, me permito realizar la solicitud de recurso por un monto de **\$4'000,000.00** (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) para ser aplicados en la obra No. 21910930, referente a la **"RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH."** con cargo al programa 2K028D1 "Fortalecimiento de la Infraestructura, Equipamiento y Rehabilitación Turística", tal y como se señala en los documentos cargados en el sistema EBS.

Por lo que se refiere a la cuenta de la cual se tomará el recurso, **agradeceré tenga a bien que el cargo corresponda al recurso** de mismo programa, no obstante, **sea del ejercicio 2024**; de igual manera, le solicito que el oficio de suficiencia presupuestal **se genere a nombre de la Presidencia municipal de Chihuahua**, ya que ellos serán los ejecutores del proyecto.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
Director de Planeación Turística



C.c.p.

Archivo
FJOF/BSM



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE TURISMO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

Avenida Universidad 2513, San Felipe I Etapa, 31203 Chihuahua, Chih.
(614) 429-3300 ext. 14562
www.chihuahua.gob.mx



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2024-2K028D1-A-15239
Chihuahua, Chih. 06 de Junio de 2024

LIC. JORGE CRISTOBAL CRUZ RUSSEK
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$4,000,000.00 (CUATRO MILLONES PESOS 00/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>\$4,000,000.00</u>
ESTATAL 101-5222101001-42401-207-999999- 000-000-80100001-371-2K028D1- C0100-E208T4-18-1118899	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSIÓN PÚBLICA)	\$4,000,000.00

Para su ejercicio, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Asimismo para las adquisiciones y arrendamientos seguirán sujetos a lo dispuesto en los artículos vigentes de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo, no reelección"

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

RECIBIDO
10 JUN 2024

Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental 1250

INFORMACION COMPLEMENTARIA

No. DE OFICIO: 2024-2K028D1-A-15239
FECHA: 06 de Junio de 2024

Estado: Chihuahua

CONCEPTOS DEL PROYECTO

NO. DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

21910930

PR
TURISMO/E/2024

LOCALIDAD: MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO:
CHIHUAHUA

Descripción
RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

CONCEPTOS DE OBRA

CAPILLA

PRELIMINARES

CARPINTERIA

ALBAÑILERIA

ACABADOS

ILUMINACION INTERIOR

IMPERMEABILIZACION

CANTERA

ACABADOS EXTERIORES

DECORACION CAPILLA

EXTENSION DE BANQUETA FRONTAL

PRELIMINARES

ALBAÑILERIA

ILUMINACION

Unidad
OBRA

Cantidad
1.00

Bertha G. Nevarez C.

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN