

OK H
D2729

Exp 0111/25



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-DR-067

NO. EXPEDIENTE: 2025DR000047

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE AGOSTO DE 2025

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$801,785.78 (OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12354010001-999999-04-15022- 227-000-02K1004-61401-2-0-PEPD-26	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$801,785.78

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO OCAMPO CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ - OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO




"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESIM-DR-087

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		CONCEPTO				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. DE EXPEDIENTE: 2025DR000047	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO OCAMPO CHIHUAHUA.	PRELIMINARES				
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	44.00	\$ 117.41	5,892.61
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia, no se paganán sobrecostos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	56.00	\$ 234.58	15,236.32
		TERRACERIAS				
		Alineo y compactación de terreno por medios manuales, para un grado de compactación del 95% de su P.V.S.M. Incluye: alineo, humectación, manobras y acarreos, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	145.00	\$ 67.95	11,429.19
		Relleno y compactación para noventa por ciento (90%), con material producido de excavación, medido compacto. Incluye: compactación en capas no mayores a 20 cm, acarreos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, alineamiento de toda la sección. P.U.O.T.	m3	40.00	\$ 306.71	14,231.34
		Suministro, formación y compactación de material calizo, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) en capas no mayores de 20 cm de espesor del banco que elija el Contratista. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, alineamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	90.00	\$ 739.48	77,201.71
		ALBAÑILERIA				
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	27.00	\$ 307.10	9,618.37
		Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, asentada con mortero de cemento-pólvillo 1:3 utilizada en esdrílos, zapatas y aleros. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, nivelación, puenteo, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	47.42	\$ 2,242.33	123,346.08
		Suministro y colocación de Dren de PVC de 4" en muros de mampostería. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	14.00	\$ 161.77	2,627.14
		Dentellón de concreto f'c=150 kg/cm2 de sección 0.3 x 0.6 Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	11.00	\$ 1,265.99	16,154.03
		Piso de 12 cms. De espesor con concreto f'c=150 kg/cm2, revestimiento de 8 a 10 cms., colado en franjas no mayores a 4 mts. Incluye: alineo de superficie, malla electrosoldada 8x6-10/10, membrana de curado, materiales, herramienta, mano de obra y acabado a vuelta de plana.P.U.O.T.	m2	103.00	\$ 814.73	97,343.94
		Suministro de acero de refuerzo, con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye: material, suministro, acarreos, cargas y descargas, almacenamiento, protección, corteado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	2,300.00	\$ 47.55	126,863.40
		Habilitado y colocación de acero de refuerzo f'y = 4200 Kg/cm2 a base de varillas corrugadas con un rango de 3/8" a 1" a utilizarse en cualquier elemento estructural. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, corteado, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, sillatas, alambre recocido, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	2,300.00	\$ 13.30	35,484.40
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco de F'c=250 kg/cm2, utilizado en muros, dintel, zapatas, losas y esdrílos a cualquier altura, utilizando cimbra de contacto. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	23.00	\$ 9,151.54	244,163.09
		HERRERIA				
		Suministro e instalación de Barandal a base de tubo negro Cedula 30 de 3" de diámetro con altura de 1.0 mt con postes a cada 1.50 mts y tubo horizontal en la parte de arriba y otro en medio. Incluye: pintura de esmalte, placa de 1/4" con anclaje atornillado en piso para soldar barandal, mano de obra, materiales, soldadura, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	12.00	\$ 1,587.08	22,092.15
TOTAL \$					801,785.78	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2025

CUENTA: 01-12354010001-999999-04-15022-227-000-02K1004-61401-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: 01-12354010001-999999-04-15022-227-000-02K1004-61401-2-0-PEPD-26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0111/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	SUMA	METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						FEDERAL	MUNICIPAL	ESTATAL							INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO OCAMPO CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 801.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801,785.78	\$ -	\$ -	\$ 801,785.78	OBRA	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 267,261.93
TOTAL					\$ 801.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801,785.78	\$ -	\$ -	\$ 801,785.78					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.E.S.



N° del Proyecto	Nombre de proyecto	META		INVERSIÓN	
		Total a Realizar	Unidad de Medida	FODESM	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE 4 CAMIONES USADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.00	APOYO	\$ 1,800,000.00	\$1,800,000.00
2	ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS USADOS DE EMERGENCIA PARA LA ZONA RURAL	1.00	APOYO	\$ 1,000,000.00	\$1,000,000.00
3	ADQUISICIÓN DE REMOLQUE PLATAFORMA TIPO CAMA BAJA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA	1.00	ADQUISICIÓN	\$ 900,000.00	\$900,000.00
4	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL	1.00	ADQUISICIÓN	\$ 1,000,000.00	\$1,000,000.00
5	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1.00	ADQUISICIÓN	\$ 280,000.00	\$280,000.00
7	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LOZA DE CONCRETO HIDRÁULICO, ENDO OCAMPO CHIHUAHUA	1.00	OBRA	\$ 801,785.78	\$801,785.78
8	AMPLIACIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CIENEGA DE ORTIZ	1.00	OBRA	\$ 2,000,000.00	\$2,000,000.00
9	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO JOSÉ PISTOLAS MENESES UBICADO EN COLONIA NUEVAS DELICIAS	1.00	OBRA	\$ 800,000.00	\$800,000.00
10	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL PARA REGISTRO DE MARCA Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS REGIONALES		APOYO	\$ 180,000.00	\$180,000.00
11	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR DE SEÑAL TELEFÓNICA CELULAR EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES FCO. I MADEIRO Y EL JARDÍN	1.00	ADQUISICIÓN	\$ 520,000.00	\$520,000.00
12	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	1.00	OBRA	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
SUBTOTAL				\$ 9,181,785.78	\$10,381,785.78
TOTAL					