



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-056

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000093

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE JUNIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,699,098.93 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-9999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,699,098.93

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBÓL RÁPIDO EN RANCHO GUADALUPE (PP-0124-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVALMARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-FDM-PCAM-OP-056					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
		CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN RANCHO GUADALUPE (PP-0174-2025)	ACCESO			
		CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO			
		Desplante de terreno natural en una capa de 20 cm espesor, por medios mecánicos. Incluye: maquinaria, equipo, carga y acarreo de material producto del corte fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza general de obra, acarreo interno en la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	1,565.00	\$ 663.88
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo interno dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	626.00	\$ 326.51
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	939.00	\$ 313.166.50
		Tritamiento de terreno natural en una capa de 20 cm, de espesor. Incluye: escalificado, mezclado de material con agua, homogenizado, hendidado y compactado al 90% según prueba Proctor. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	1,565.00	\$ 57,602.64
		Terraplen material de banco calidad Subrasante de 2 1/2" a finca, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro de material, hendidado, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	626.00	\$ 485,860.39
		Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI-50 en un 5% proporción de 1.50 l/m2. Incluye: suministro y tendido de los materiales, hendidado de los materiales, acarreo interno dentro de la obra, limpieza general, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	1,565.00	\$ 53,200.37
		Excavación con maquinaria en material Tipo "B" y/o "C" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	227.00	\$ 32,757.01
		Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	79.60	\$ 2,196.67
TOTAL			\$ 1,297,854.85		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

ATRA: ESTEFANIA ELIZABETH SANDOVAL VILLASCA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENDA DE LA DIRECTORA ATRA, VERONICA ESTELA RODRIGUEZ
BORRADA, CONFIRMANDO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-056						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, RAPIDO EN MANCHO GUADALUPE (PP-6124-2025)	Compactación del terreno natural con equipo mecánico (balastina) en el área de deslante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	79.60	\$	2,810.71
		Plancha de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm. Incluye: sedla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	79.60	\$	30,660.63
		Zapata Corrida de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. Cimbrado común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	58.50	\$	67,755.50
		Zapata Corrida de sección 40 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cms en sentido transversal. Cimbrado común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	80.50	\$	68,754.76
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm, de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm, F'y=4,200 kg/cm2. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	132.60	\$	209,063.16
	No. DE EXPEDIENTE: 2025PP00093	Dala de deslante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero F'y=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm, incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbrado común con madera de 2da., desmoldante para la madera, curado de concreto a base de mantelina a base agua, pruebas de laboratorio para su correcta ejecución a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	26.00	\$	16,337.07
		Castillo de concreto de 20 x 20 cm, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzado con acero F'y=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm, acabado común, de 0.00 a 3.00 m, de altura, incluye: suministro de materiales, vaciado, cimbrado, desmoldante, habilitado y colocación del concreto, andamios, elevación de materiales, cimbrado común con madera de 1era., cimbrado, desmoldando, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con mantelina a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	120.00	\$	81,782.78
		Dala de cerramiento de 20 x 20 cm, a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero F'y= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 15 cm, acabado común de 0.00 a 3.00 m, de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbrado común con madera de 1era, desmoldando, curado de concreto con mantelina a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	227.00	\$	171,115.87
		Muro de block de concreto cara de piedra capicorno de 20 x 20 x 40 cm, acabado aparente, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 y castillo integral a cada 60 cm, a base de varilla de refuerzo F'y=4200 kg/cm2 con 1 No. 3 en sentido vertical y refuerzo de concreto F'c=150 kg/cm2 y 1 varilla de 3/8" a cada dos hileras horizontales. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	238.00	\$	450,631.58
		Dala de cerramiento a base de block tipo U cara de piedra capicorno de 20 x 20 x 40 cm, armado con 3 varillas del No. 3, juntas de construcción @ 3.00 m, máximo y en cruces. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, vaciado del concreto, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	72.00	\$	48,399.54
					\$555.55	
					SUBTOTAL	\$ 1,145,317.60

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANÍA ELVA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

0.20	\$	28,039.18
	\$120,898.53	
SUBTOTAL		\$ 484,803.46

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
 ENCARGADA DEL C.A. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
 FIRMA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
 INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-QP-056						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
CONCEPTO						
ESTRUCTURA						
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, RAPIDO EN MANCHO GUADALUPE (PP-4124-2025)	Suministro de IPR 12" x 4" (peso de acuerdo a plano de proyecto), en acero A500 (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	2,008.90	\$ 152,560.31	
		Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de IPR 12" x 4" (peso de acuerdo a proyecto estructural) en acero A500. Incluye: Trazo, nivelación, fletes, cortes del material, armado de la columna con forma a planos del proyecto, limpieza del acero con trépaner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comes 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	2,008.90	\$ 148,051.37	
		Suministro de IPR 6" x 4" (peso de acuerdo a plano de proyecto), en acero A500 grado B. (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	462.40	\$ 63.79	
		Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de IPR 6" x 4" (peso de acuerdo a proyecto estructural) en acero A500. Incluye: Trazo, nivelación, material, fletes, cortes del material, armado de la columna con forma a planos del proyecto, limpieza del acero con trépaner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comes 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	462.40	\$ 35,117.06	
		Suministro, Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de PER 3" x 3" (peso de acuerdo a proyecto estructural) en acero A500. Incluye: materiales, trazo, nivelación, fletes, cortes del material, armado con forma a planos del proyecto, limpieza del acero con trépaner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comes 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	1866.80	\$ 63.79	
		Suministro, Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de PER 1 1/2" x 1 1/2" (peso de acuerdo a proyecto estructural) en acero A500. Incluye: materiales, trazo, nivelación, fletes, cortes del material, armado con forma a planos del proyecto, limpieza del acero con trépaner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comes 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	526.70	\$ 121.98	
		Suministro y colocación de pasamanos a base de polin monten 6EP14 en acero A500 (peso de acuerdo a plano de proyecto), en acero A500 grado B. (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comes 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	333.50	\$ 121.98	
		Suministro y colocación de asiento a base de polin monten 6EP14 en acero A36 (peso de acuerdo a plano de proyecto). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comes 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	1778.30	\$ 47,180.18	
		Suministro y colocación de asiento a base de polin monten 4EP14 en acero A36 (peso de acuerdo a plano de proyecto). Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comes 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	347.50	\$ 251,623.76	
		Suministro y colocación de lámina galvanizada R-72 Calibre 26, medido horizontalmente. Incluye: fletes, maniobras de descarga, acarreos internos en la obra, almacenamiento, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	m2	11.50	\$ 49,170.14	
		Suministro y colocación de misceláneos a base de ángulos, perfiles, polin monten, placa y otros en acero A36. Incluye: material, fletes, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, primer anticorrosivo, fondo automotiz en juntas de soldadura, pintura esmalte comes 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	385.50	\$ 6,800.70	
					\$ 54,547.02	
					\$ 121.98	
		SUBTOTAL \$ 1,121,384.00				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVÍADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. ESTEFANIA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

[Signature]

1.

NTIRA ESTÉPAGO EL VOTO SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA NTIRA, VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIRIQUÍA

MTRA. ESTERANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO
BORRADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-II
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-II
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0151/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN RANCHO GUADALUPE (PP-0124-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,699.10	\$ 5,699,098.93	\$ -	\$ 5,699,098.93	\$ -	M2	100%	JULIO	NOVIEMBRE	\$ 1,424,774.73
TOTAL						\$ 5,699,098.93	\$ -	\$ 5,699,098.93	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



TOTAL		\$ 8,894,287.11
-------	--	-----------------

PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 16			\$ 12,838,533.92
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
380	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL. VILLA JUÁREZ	2577	
360	DOMO PARA LA ESCUELA CÉSAR A. SANDINO	2096	
293	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN COL. JORGE BAROUSSE	2042	
TOTAL			\$ 9,602,013.56

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 16			\$ 12,838,533.92
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
145	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LÁZARO CÁRDENAS	2219	
122	REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN AV. NUEVA VIZCAYA Y CALLE ÁLVARO NÚÑEZ	1789	
TOTAL			\$ 10,729,014.73

ZONA RURAL DISTRITO 16			\$ 9,628,900.44
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
124	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN RANCHO GUADALUPE	912	
TOTAL			\$ 5,699,098.93

REMANENTE DISTRITO 16 \$10,578,186.00

DISTRITO 17

PAVIMENTACION DISTRITO 17			\$ 16,494,319.01
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

6/12

"2025 Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
 Correo Electrónico: municipio@chihuahua.gob.mx
 Celular: 092 Tel: (614) 200 48 00



RECEBIDO
16 JUN 2025
10:12
TESORERIA MUNICIPAL
DESPACHO C TESORERA

No. Oficio: DPIG-0371/2025

Chihuahua, Chih. Junio 13, 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA.
OFICIAL MAYOR.
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por el período del 16 al 20 de Junio del presente año; por tal motivo designo como encargados a la **Mtra. Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión, y al **Lic. Jaime Isaac Calderón Treviño**, Subdirector de Planeación y Evaluación; lo anterior de conformidad con el Artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

16 JUN. 2025

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD

Ccp.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.
Ccp.- Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

Palacio Municipal 2do Pdo. Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5412 (514) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx