



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-OP-053

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000092

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE JUNIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$14,841,195.96 (CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12354010001-999999-04-07012- 221-000-02K1003-61401-2-0-PEPD-26	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$14,841,195.96

OBRA

1. DREN PLUVIAL FUERZA AÉREA II ETAPA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-OP-053

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			CONCEPTO					CANTIDAD		
			PRESUPUESTO PRELIMINARES							
1		DREN PLUVIAL FUERZA AÉREA II ETAPA	Despalme del lugar en capa de 20cm. Incluye: desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, acarreo de material a un punto en obra para su posterior depósito del material a lugar autorizado por la DDUE y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T					2,000.00	\$	82,568.80
		No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000092	Excavación manual para sondeos de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: el relleno compactado, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					2.00	\$	3,123.14
			TERRACERÍAS							
			Excavaciones, en cortes y adicionales cuando el material se desperdicia. Incluye: desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T					9,000.00	\$	2,437,322.40
			Formación y compactación de terraplenes adicionales con sus cuñas de sobreancho para noventa por ciento (95%) de su PVSM según la prueba Proctor estándar con material producto del banco que elija el contratista con TMA de 3". Incluye formación de terraplenes en capas no mayores a 20cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					5,286.63	\$	1,905,179.91
			Suministro y formación de capa de pedraplén, T.M.A. de 4" del banco que elija el contratista. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descarga, tendido, bandeado, afinamiento, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					85.00	\$	62,211.67
			Suministro y colocación de grava de río o triturada de 1 1/2" de tamaño utilizado en capa de filtro sobre cruce de vialidad. Incluye: cargas, acarreo, materiales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T					30.00	\$	16,378.97
			CONCRETO PARA ESTRUCTURA DE CANAL							
			Planilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					3,500.00	\$	1,089,257.40
			Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco; de f'c=250 kg/cm2, utilizado en Canal Rectangular. Deberá cumplir con la norma de la SCT N-CMT 2.02.005/04. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, pasos de tuberías, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					640.00	\$	4,972,045.82
			Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco; de f'c=250 kg/cm2, utilizado en Canal Trapecial. Deberá cumplir con la norma de la SCT N-CMT 2.02.005/04. Incluye adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, acomodo, regleado, acabado semipulido, almacenamientos y movimientos en la obra, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, pasos de tuberías, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					191.00	\$	1,651,986.81

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODILFO BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-OP-053

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DREN PLUVIAL FUERZA AÉREA II ETAPA	PRESUPUESTO				
		ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO				
		Suministro de acero de refuerzo, con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye: material, suministro, acarreos, cargas y descargas, almacenamiento, protección, cortado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	35000.00	\$ 45.49	1,846,894.00
		Habilitado y colocación de acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 a base de varillas corrugadas con un rango de 3/8" a 1" a utilizarse en cualquier elemento estructural. Incluye: Mano de obra, herramienta, equipo, cortado, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, silleas, alambre recogido, desperdicios, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	kg	35000.00	\$ 14.41	585,046.00
		Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6-4/4. Incluye: puesto en el lugar de la obra, mano de obra, materiales, calzado de malla de recubrimiento, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	1903.00	\$ 85.70	189,181.04
No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000092		SUBTOTAL				2,621,121.04
		TOTAL \$				14,841,195.96

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANÍA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 19 DE MAYO DEL 2025
CUENTA: 01-12354010001-9999999-04-07012-221-000-02K1003-61401-2-0-PEPD-26
SUBCUENTA: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0132/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	DREN PLUVIAL FUERZA AÉREA II ETAPA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	OBRA	100%	JUNIO	DICIEMBRE	\$
TOTAL						14,841,195.96	\$	\$					2,473,532.66

Licenciado Carlos Alberto Givas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 09/2025

Mtro. Carlos Alejandro Olivas Buhaya, Subsecretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 14 de mayo del año 2025, dentro del punto número once del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del Ayuntamiento, Maestro Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra al Regidor Luis Abraham Villegas Escandón, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan quienes integran la Comisión de Hacienda y Planeación, referente a aprobación de la versión actualizada de la cartera de proyectos a realizarse en el Municipio de Chihuahua, por la Dirección de Obras Públicas con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM) para el ejercicio fiscal 2025... Al concluir la presentación del dictamen, se somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior H. del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se modifica el Primer resolutivo del punto de acuerdo No. 6 del orden del día, aprobado por este H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua en Sesión Ordinaria S.O. 08/2025 de fecha 23 de abril de 2025, en atención a la ampliación al proyecto denominado "Dren Pluvial Fuerza Aérea II Etapa" dando un monto total modificado de \$14,841.195.96 (Catorce millones ochocientos cuarenta y un mil ciento noventa y cinco pesos 96/100 M.N) presentando así el total del monto asignado para este fondo por \$40,219,286.33 (Cuarenta millones doscientos diecinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 33/100 M.N.) a través de la Dirección de Obras Públicas, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM) para el ejercicio fiscal 2025, mismos que se describen a continuación:

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	INVERSIÓN
				FODESEM
1	DREN PLUVIAL EN PARQUE ÁLAMOS UBICADO SOBRE CALLE OCAMPO ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRÁN, COL SANTA ROSA.	Chihuahua, Chihuahua	Presidencia Municipal de Chihuahua	\$ 150,000.00
2	DREN PLUVIAL FUERZA AÉREA II ETAPA.	Chihuahua, Chihuahua	Presidencia Municipal de Chihuahua	\$ 14,841,195.96
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN RAYAS Y PASOS	Chihuahua, Chihuahua	Presidencia Municipal de Chihuahua	\$ 3,000,000.00

1/3

RECEBIDO
1-6 JUN 2025
10:12
TESORERIA MUNICIPAL
DESPACHO C TESORERA



No. Oficio: DPIG-0371/2025

Chihuahua, Chih. Junio 13, 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA.
OFICIAL MAYOR.
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por el período del 16 al 20 de Junio del presente año; por tal motivo designo como encargados a la Mtra. Estefanía Elvira Sandoval Mariscal, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión, y al Lic. Jaime Isaac Calderón Treviño, Subdirector de Planeación y Evaluación; lo anterior de conformidad con el Artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

16 JUN. 2025

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD

Ccp.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.
Ccp.- Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"
Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental
Palacio Municipal 2do Piso, Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Ext. 5412 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx