



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-OP-084

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000147

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE OCTUBRE DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07012- 221-000-02K1003-61401-2-0-PEPD-26	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UBRANIZACIÓN	\$300,000.00

OBRA

1. DREN PLUVIAL EN PARQUE ÁLAMOS UBICADO SOBRE CALLE OCAMPO ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRÁN, COL. SANTA ROSA

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-OP-084

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
				CONCEPTOS							
				PRESUPUESTO PRELIMINARES							
1		DREN PLUVIAL EN PARQUE ÁLAMOS UBICADO SOBRE CALLE OCAMPO ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRÁN, COL. SANTA ROSA		Demoliciones de concreto hidráulico: simple, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.				13	427.37	6,444.74	
				Demoliciones de concreto ciclopeo. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.				12	427.37	5,948.99	
				Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia, no se pagaran sobreanchos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				22	334.4	8,533.89	
				TERRACERÍAS						0.00	
				Afine y compactación de terreno por medios manuales, para un grado de compactación del 95% de su PVSM. Incluye: afine, humectación, maniobras y acarreo, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				62	57.2	4,113.82	
				Relleno y compactación para noventa por ciento (90%) por medios manuales, con material producto de excavación, medido compacto. Incluye: compactación en capas no mayores a 15 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección. P.U.O.T.				8	277.53	2,575.48	
				Suministro, formación y compactación de material calizo, compactado al noventa y cinco por ciento (95%), en capas no mayores de 20 cm de espesor del banco que elija el Contratista. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.				14	436.46	7,088.11	
				ALBAÑILERÍA						0.00	
				Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				58	268.29	18,050.55	
				Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye: mano de obra, suministro, acarreo, cargas y descargas, almacenamiento, protección, cortado, desperdicios, doblado, ganchos, empalmes traslapados o soldados, silletas, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				555	59.9	38,563.62	
				Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=200 kg/cm2, utilizado en muros y piso de canalización. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo adquisición de agregados, concreto y materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, tuinos, cimbrado, colado a cualquier altura, bombeo a cualquier altura y obras auxiliares, vibrado, preparación de juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				12	6397.05	89,046.94	
										SUBTOTAL 180,366.14	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-OP-084

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
				CONCEPTOS				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	DREN PLUVIAL EN PARQUE ÁLAMOS UBICADO SOBRE CALLE OCAMPO ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRÁN, COL. SANTA ROSA	PRESUPUESTO						
		Losa de concreto removibles con dimensión 1.20 x 0.60 m f'c= 200 kg/cm2 con espesor de 12 cm, armada con varilla de 1/2" @ 20 cm en ambos sentidos, colado fuera de obra, acabado vuelta de plana. Incluye: acarreo y colocación en lugar indicado, suministro y colocación de cimbra, descimbrado, suministro, armado y colocación de varilla de refuerzo, suministro y colocación de concreto, membrana de curado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		pza	12	1199	16,690.08			
		Losa de concreto F'c=200 kg/cm2 de 12 cm de espesor, revenimiento de 8 a 10 cm, armado con varilla de 1/2" @ 20 cms. ambos sentidos (3 pzas transv.) acabado a vuelta de plana. Incluye: cimbra perimetral, membrana para concreto, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		m2	50	1375.4	79,773.20			
		HERRERÍA						
		Suministro e instalación de Barandal a base de tubo negro cédula 30 de 1.5" de diámetro con altura de 1 m con postes a cada 1.5 m y 2 barras de tubo de 1.5" ced. 30 una superior y una intermedia. Incluye: pintura de esmalte, placa de 1/4" con anclaje ahogada en piso para soldar barandal, mano de obra, materiales, soldadura, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		m	4	1883.96	8,741.57			
		Suministro y colocación de ángulo (3/16" X 2 1/2") para marco en boca de tormenta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura alquídica anticorrosiva, las manos que sean necesarias para su correcta aplicación, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		kg	35	115.14	4,674.68			
				</				

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJÓN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 01-12354010001-999999-04-07072-221-000-02K1003-61401-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0214/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTATAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	DREN PLUVIAL EN PARQUE ÁLAMOS UBICADO SOBRE CALLE OCAMPO ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRÁN, COL. SANTA ROSA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 300.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	M2	100%	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 150,000.00
TOTAL					\$ 300.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Dirección de Obras Públicas

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
S.O. 09/2025

Mtro. Carlos Alejandro Olivas Buhaya, Subsecretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, hace constar y certifica:

Que en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento verificada con fecha 14 de mayo del año 2025, dentro del punto número once del orden del día, a la letra se asienta lo siguiente:

Para desahogar este punto, el Secretario del Ayuntamiento, Maestro Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra al Regidor Luis Abraham Villegas Escandón, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan quienes integran la Comisión de Hacienda y Planeación, referente a aprobación de la versión actualizada de la cartera de proyectos a realizarse en el Municipio de Chihuahua, por la Dirección de Obras Públicas con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM) para el ejercicio fiscal 2025... Al concluir la presentación del dictamen, se somete a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior H. del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se modifica el Primer resolutivo del punto de acuerdo No. 6 del orden del día, aprobado por este H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua en Sesión Ordinaria S.O. 08/2025 de fecha 23 de abril de 2025, en atención a la ampliación al proyecto denominado "Dren Pluvial Fuerza Aérea II Etapa" dando un monto total modificado de \$14,841,195.96 (Catorce millones ochocientos cuarenta y un mil ciento noventa y cinco pesos 96/100 M.N) presentando así el total del monto asignado para este fondo por \$40,219,286.33 (Cuarenta millones doscientos diecinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 33/100 M.N.) a través de la Dirección de Obras Públicas, con recurso proveniente del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM) para el ejercicio fiscal 2025, mismos que se describen a continuación:

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	INVERSIÓN
				FODESEM
1	DREN PLUVIAL EN PARQUE ÁLAMOS UBICADO SOBRE CALLE OCAMPO ENTRE JUSTINIANI Y ZUBIRÁN, COL SANTA ROSA.	Chihuahua, Chihuahua	Presidencia Municipal de Chihuahua	\$ 150,000.00
2	DREN PLUVIAL FUERZA AÉREA II ETAPA.	Chihuahua, Chihuahua	Presidencia Municipal de Chihuahua	\$ 14,841,195.96
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN RAYAS Y PASOS	Chihuahua, Chihuahua	Presidencia Municipal de Chihuahua	\$ 3,000,000.00

1/3

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx