

D3824



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-AT-092

NO. EXPEDIENTE: 2025AT000031

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

LIC. MARIO EDUARDO GARCIA JIMENEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$346,003.85 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRES PESOS 85/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM) PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12362010001-999999-04-11026- 222-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$346,003.85

OBRA O PROYECTO

1. PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (REHABILITACIÓN DE MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL EN PRIVADA DE VERSALLES)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ - TESORERA MUNICIPAL

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



10:18
26 NOV. 2025

RECIBIDO
OFICIO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-FODESM-AT-092

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (REHABILITACIÓN DE MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL EN PRIVADA DE VERSALLES)	PRESUPUESTO Demolicion de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas, Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T Excavacion a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m., dejando el material a un costado de la excavacion, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Planilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redlla de madera, fabricacion del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Zapala Cortida de seccion 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra comun en zaplas con madera 1era.. Incluye: suministro de materiales, habillado y colocacion de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 dias, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm., Fy= 4,200 kg/cm2, Incluye: materiales, habillado y colocacion del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Relleno con material producto de la excavacion con agregados de tamano maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pala de elefante), Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavacion, incorporacion de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Terraplén material de banco calidad Subrasante de 2 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporacion de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T. Redlla de madera de 1era. en piso y/o firme de concreto de canchas para formar nariz sobresaliente de 5 cm. Incluye: suministro de los materiales, clavos, madera, tuino arriba y debajo de 3/4", curado de madera, desmoldante, cimbrado, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2, reforzado con mallla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado pulido, Incluye: suministro de material, redlla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contraccion a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Suministro y colocacion de tablero similar a existente de 80.0 x 120.0 cm. aprox. de forma rectangular. Incluye: red, tablero, canasta, instalacion, andamios, elevacion de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Pintura vinil acrilica Berel linea Berelinte o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de mortero, muros de block, muros de tablaroca, muros de durock, denss glass, aplanados de yeso, plafones, techos de concreto, gradas de concreto, muros de concreto, etc., a cualquier altura, Incluye: suministro y colocacion de los materiales, aplicacion a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicacion de sellador Berel Sk1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevacion de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Suministro e instalacion de luminaria tipo punta poste, modelo PP-8990 NMMTCW, 4000 K, 13656 Lm, 90 W, 100-277 V, marca illux o similar. Incluye: Mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T. Murete para instalacion de placa de Identificacion, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Incluye: excavaciones, cimentación, zapala corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplanchado fino con mortero cemento-arena porporcion 1:5, sellador vinilico, pintura vinil acrilica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del area de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. Suministro e instalacion de placa de identificacion, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijacion en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del area de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	m3	14.85	\$1,378.11	23,739.32
			m3	13.44	\$450.98	7,030.96
			m2	19.20	\$318.91	7,102.76
			m	48.00	\$797.25	44,390.88
			m2	19.20	\$1,348.20	30,027.11
			m3	13.44	\$195.29	3,044.65
			m3	27.06	\$595.03	18,677.75
			m	48.00	\$341.63	19,021.96
			m2	135.00	\$601.92	94,260.67
			pza	1.00	\$24,409.93	28,315.52
			m2	172.20	\$133.61	26,688.86
			pza	2.00	\$8,084.17	18,755.27
			pza	1.00	\$8,557.06	9,926.19
			pza	1.00	\$12,949.95	15,021.94
				TOTAL	\$	346,003.85

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

IS MUNICIPALES

ÍCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

ECTACIÓN PRESUPUESTAL

DE NOVIEMBRE DEL 2025

199-04-11026-222-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26

9999-04-11026-222-000-02K0904-61201-2-0-PEPD-26

NTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



EXP: 0237/25

MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO	AVANCE AL 31/12/2 5	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
FEDERAL	MUNICIPAL	ESTATAL	U. DE M			INC. (MES)	FIN (MES)	
\$	\$	\$	M2	135.00	100%	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 346,003.85

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación E Innovación Gubernamental